



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
PRIMĂRIA SECTORULUI 5**

**Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București**

**Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37**

**Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65**

**Cod fiscal: 4433953**

**E-mail: primarie@sector5.ro**

---

---

**DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL SECTORULUI 5**

**NR. SIADP 89/12.06.2020**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea Listei tarifelor practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activităților delegate prin Contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

Prin adresa nr. 45150/12.06.2020, întocmită de SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. se solicita modificarea listei tarifelor practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activităților delegate prin Contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

În temeiul Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București către operatorul SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A..

Totodată, în temeiul Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 a fost aprobată Lista tarifelor practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A pentru desfășurarea activităților serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Ținând cont de creșterea prețului din sectorul în care își desfășoară activitatea SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A, creștere determinată de starea pe care România o traversează și anume perioada de pandemie, se impune această majorare, fundamentată de lista cu prețurile actualizate și prețurile reale a materialelor de pe piață (SICAP), conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Menționăm faptul că SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. este o societate care funcționează în baza Legii 31/1991 și are ca principal obiectiv pe lângă dezvoltarea infrastructurii Sectorului 5 și realizarea de profit. Scopul înființării SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. este acela de aducere la îndeplinire a planului de dezvoltare a Sectorului 5, dar și faptul că obiectivul Actului Constitutiv oferă posibilitatea desfășurării mai multor activități.

Tarifele existente în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 și practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. până în prezent, vor fi modificate și completate conform anexei la prezentul Raport de Specialitate.

Având în vedere cele menționate propunem, spre aprobarea de către Consiliul Local Sector 5 proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei anterior menționate, privind aprobarea Listei tarifelor practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activităților delegate prin Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
MIRELA VIOLETA RADU**



Intocmit:  
Insp. Elena RADU

# Formular F2

Obiectiv: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

ANEXĂ LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul  
01 PU

Nr. crt.	Nr. cap./subcap deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA				
			RON inclusiv cheltuieli indirecte si profit	Organizare de santier 2 %	Proiectare 2.5 %	PU Total	
0			1	2	3	4	5
1	I.	Lucrari de constructii					
1	1	PRETUL 01 Trasarea lucrarilor - m	0.20	0.00	0.01	0.21	
2	2	PRETUL 02 Marcarea suprafetei - mp	5.18	0.10	0.13	5.41	
3	3	PRETUL 03 Frezare mixturi asf. 5cm - mp	37.18	0.74	0.93	38.85	
4	4	PRETUL 04 Frezare mixturi asf. 9cm - mp	127.60	2.55	3.19	133.34	
5	5	PRETUL 05 Curtare amplasment - mp	0.19	0.00	0.00	0.20	
6	6	PRETUL 06 Amorsare cu emulsie 0.6kg - mp	2.27	0.05	0.06	2.37	
7	7	PRETUL 07 Amorsare cu emulsie 0.9 kg -mp	3.09	0.06	0.08	3.23	
8	8	PRETUL 08 Asternere BA8 la carosabil - t	465.97	9.32	11.65	486.94	
9	9	PRETUL 09 Asternere BA16 carosabil - t	479.76	9.60	11.99	501.35	
10	10	PRETUL 10 Asternere BAD22.4 la caros - t	415.61	8.31	10.39	434.31	
11	11	PRETUL 11 Asternere BA31.5 la caros - t	433.51	8.67	10.84	453.02	
12	12	PRETUL 12 Asternere geocompozit - mp	41.03	0.82	1.03	42.88	
13	13	PRETUL 13 Asternere geotextil - mp	45.22	0.90	1.13	47.25	
14	14	PRETUL 14 Spargere beton - mc	715.74	14.31	17.89	747.95	
15	15	PRETUL 15 Sapatura manuala - mc	350.17	7.00	8.75	365.93	
16	16	PRETUL 16 Sapatura mecanizata - mc	257.59	5.15	6.44	269.18	
17	17	PRETUL 17 Pregatire pat drum - mp	3.27	0.07	0.08	3.42	
18	18	PRETUL 18 Strat de balast carosabil - mc	370.50	7.41	9.26	387.17	
19	19	PRETUL 19 Asternere nisip caros - mc	419.06	8.38	10.48	437.92	
20	20	PRETUL 20 Piatra sparta carosabil - mc	454.63	9.09	11.37	475.09	
21	21	PRETUL 21 Strat balast stabilizat - mc	746.44	14.93	18.66	780.03	

22	22	PRETUL 22	Turnare beton C8/10 - mc	651.81	13.04	16.30	681.14
23	23	PRETUL 23	Turnare beton C12/15 - mc	672.60	13.45	16.82	702.87
24	24	PRETUL 24	Turnare beton C16/20 - mc	679.52	13.59	16.99	710.10
25	25	PRETUL 25	Turnare beton C20/25 - mc	697.68	13.95	17.44	729.08
26	26	PRETUL 26	Montare armaturi - t	7,388.57	147.77	184.71	7,721.06
27	27	PRETUL 27	Plasa sudata - t	17,419.65	348.39	435.49	18,203.53
28	28	PRETUL 28	Turnare BcR 3.5 20 - mc	779.27	15.59	19.48	814.34
29	29	PRETUL 29	Colmatare fisuri crapaturi - m	144.39	2.89	3.61	150.89
30	30	PRETUL 30	Demontare borduri mari - m	23.31	0.47	0.58	24.36
31	31	PRETUL 31	Montare borduri mari noi - m	107.61	2.15	2.69	112.45
32	32	PRETUL 32	Montare bord mari recup - m	65.54	1.31	1.64	68.49
33	33	PRETUL 33	Demontare borduri mici - m	18.57	0.37	0.46	19.41
34	34	PRETUL 34	Montare borduri mici noi - m	62.94	1.26	1.57	65.77
35	35	PRETUL 35	Montare bord mici recup - m	35.12	0.70	0.88	36.70
36	36	PRETUL 36	Decapare asfalt trotuar - mp	16.92	0.34	0.42	17.68
37	37	PRETUL 37	Asternere BA8 trotuar - t	461.32	9.23	11.53	482.08
38	38	PRETUL 38	Balast la trotuar - mc	379.96	7.60	9.50	397.06
39	39	PRETUL 39	Nisip trotuar - mc	394.00	7.88	9.85	411.73
40	40	PRETUL 40	Piatra sparta la trotuar-mc	414.73	8.29	10.37	433.39
41	41	PRETUL 41	Gazon rulou - mp	109.44	2.19	2.74	114.36
42	42	PRETUL 42	Strat balast stabi trot - mc	809.86	16.20	20.25	846.30
43	43	PRETUL 43	Beton C8/10 la trotuar - mc	627.97	12.56	15.70	656.23
44	44	PRETUL 44	Beton C12/15 la trotuar - mc	648.75	12.98	16.22	677.94
45	45	PRETUL 45	Pavare pavele ecologice - mp	122.54	2.45	3.06	128.05
46	46	PRETUL 46	Pavele beton 6cm mortar-mp	99.73	1.99	2.49	104.22
47	47	PRETUL 47	Pavele beton 8cm mortar-mp	107.43	2.15	2.69	112.26
48	48	PRETUL 48	Montare bord granit mici - m	228.09	4.56	5.70	238.35
49	49	PRETUL 49	Montare bord granit mari - m	276.92	5.54	6.92	289.38
50	50	PRETUL 50	Mont pavele granit 9x9x9 - mp	229.46	4.59	5.74	239.79
51	51	PRETUL 51	Mont pavele colorate 6 cm - mp	157.24	3.14	3.93	164.32
52	52	PRETUL 52	Mont pavele colorate 8 cm - mp	125.79	2.52	3.14	131.45
53	53	PRETUL 53	Ridicare la cota rasufi gaze c	624.78	12.50	15.62	652.90
54	54	PRETUL 54	Ridicare rasf gaze fara capac	570.76	11.42	14.27	596.44
55	55	PRETUL 55	Rid_cota camin cu capac exist	1,641.36	32.83	41.03	1,715.22

56	56	PRETUL 56	Gard viu - m	1,223.55	24.47	30.59	1,278.61
57	57	PRETUL 57	Jardiniera - buc	1,046.79	20.94	26.17	1,093.90
58	58	PRETUL 58	Limitatoare de viteza - buc	1,132.67	22.65	28.32	1,183.64
59	59	PRETUL 59	Rid_cota camine capac nou	2,108.78	42.18	52.72	2,203.68
60	60	PRETUL 60	Amenajare loc de joaca	866.25	17.33	21.66	905.23
61	61	PRETUL 61	Gura scurgere D110 cu rac -buc	3,175.76	63.52	79.39	3,318.67
62	62	PRETUL 62	Rid_cota_camin_i_c_i_tub	2,472.96	49.46	61.82	2,584.24
63	63	PRETUL 63	Rid_cota_g_s existenta	1,110.12	22.20	27.75	1,160.08
64	64	PRETUL 64	Inlocuire gura de scurgere str	2,266.84	45.34	56.67	2,368.85
65	65	PRETUL 65	Stalpi iluminat - buc				
66	66	PRETUL 66	Umplutura cu pamant -mc	181.82	3.64	4.55	190.00
67	67	PRETUL 67	Piatra concasaj - mc	278.84	5.58	6.97	291.39
68	68	PRETUL 68	Demontare conf metalice - t	16,759.80	335.20	419.00	17,513.99
69	69	PRETUL 69	Demontare fatada	784.93	15.70	19.62	820.25
70	70	PRETUL 70	Insamantare - mp	19.86	0.40	0.50	20.75
71	71	PRETUL 71	Plantare copac mare - buc	1,103.49	22.07	27.59	1,153.15
72	72	PRETUL 72	Plantare arbore mic - buc	410.49	8.21	10.26	428.96
73	73	PRETUL 73	Demont supraf vitrat - mp	27.04	0.54	0.68	28.26
74	74	PRETUL 74	Marcaje rutiere - mp	90.15	1.80	2.25	94.21
75	75	PRETUL 75	Bolarzi - buc	337.77	6.76	8.44	352.97
76	76	PRETUL 76	Montare stalpisorii - buc	159.28	3.19	3.98	166.45
77	77	PRETUL 77	Desfac pav piatra cub - mp	42.27	0.85	1.06	44.17
78	78	PRETUL 78	Turnare BcR 4.5 - mc	845.72	16.91	21.14	883.78
79	79	PRETUL 79	Asfalt turnat - t	546.90	10.94	13.67	571.51
80	80	PRETUL 80	Pavele granit 10x10x10 - mp	626.60	12.53	15.67	654.80
81	81	PRETUL 81	Pavele granit h=4 cm - mp	482.51	9.65	12.06	504.22
82	82	PRETUL 82	Pavele beton h 6 cm nisip - mp	94.21	1.88	2.36	98.45
83	83	PRETUL 83	Pavele beton h 8 cm nisip - mp	100.60	2.01	2.52	105.13
84	84	PRETUL 84	Banza avertizare canal - m	1.18	0.02	0.03	1.23
85	85	PRETUL 85	Indicatoare rutiere - buc				
86	86	PRETUL 86	Conducta PVCKG D=160x3.6 - m	50.69	1.01	1.27	52.97
87	87	PRETUL 87	Mufa PVC D=160 mm - buc	24.11	0.48	0.60	25.19
88	88	PRETUL 88	Teu PVC D=160 mm - buc	26.69	0.53	0.67	27.89
89	89	PRETUL 89	Cot PVC D=160 mm - buc	21.23	0.42	0.53	22.19
90	90	PRETUL 90	Conducta PVC KG 200x4.5 mm - m	59.58	1.19	1.49	62.26

91	PRETUL 91	Mufa PVC D=200 mm - buc	29.89	0.60	0.75	31.24
92	PRETUL 92	Teu PVC D=200 mm - buc	31.31	0.63	0.78	32.72
93	PRETUL 93	Cot PVC D=200 mm - buc	28.16	0.56	0.70	29.43
94	PRETUL 94	Teu redus PVC 200x160x200 -buc	32.47	0.65	0.81	33.93
95	PRETUL 95	Semanare gazon - mp	4.40	0.09	0.11	4.60
96	PRETUL 96	Curatire teren vegetatie - mp	4.04	0.08	0.10	4.22
97	PRETUL 97	Dezradacinare copaci - buc	47.75	0.96	1.19	49.90
98	PRETUL 98	Desfacere trotuare - mp	104.49	2.09	2.61	109.19
99	PRETUL 99	Borduri de poduri - m	161.91	3.24	4.05	169.20
100	PRETUL 100	Montare placuta norm strazi - buc				
101	PRETUL 101	Montare cos gunoi - buc				
102	PRETUL 102	Montare banca - buc				
103	PRETUL 103	Demontare limitator viteza - buc				
104	TAXA ZONA A	CAPACITATE 5.5 - 7.5 T - zi	231.00	0.00	0.00	231.00
105	TAXA ZONA A	CAPACITATE 7.5 - 12.5 T - zi	452.00	0.00	0.00	452.00
106	TAXA ZONA A	CAPACITATE 12.5 - 16.0 T - zi	903.00	0.00	0.00	903.00
107	TAXA ZONA A	CAPACITATE 16.0 - 22.0 T - zi	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
108	TAXA ZONA A	CAPACITATE 22.0 - 40.0 T - zi	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00
109	TAXA ZONA A	CAPACITATE PESTE 40.0 T - zi	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
110	TAXA ZONA B	CAPACITATE 5.5 - 7.5 T - zi	63.00	0.00	0.00	63.00
111	TAXA ZONA B	CAPACITATE 7.5 - 12.5 T - zi	116.00	0.00	0.00	116.00
112	TAXA ZONA B	CAPACITATE 12.5 - 16.0 T - zi	179.00	0.00	0.00	179.00
113	TAXA ZONA B	CAPACITATE 16.0 - 22.0 T - zi	231.00	0.00	0.00	231.00
114	TAXA ZONA B	CAPACITATE 22.0 - 40.0 T - zi	284.00	0.00	0.00	284.00
115	TAXA ZONA B	CAPACITATE PESTE 40.0 T - zi	347.00	0.00	0.00	347.00
TOTAL cap. I			89,305.74	1,621.83	2,027.29	92,954.87
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			89,305.74	1,621.83	2,027.29	92,954.87
Taxa pe valoarea adaugata			15,407.43	308.15	385.19	16,100.76
Total valoare (inclusiv TVA)			104,713.17	1,929.98	2,412.48	109,055.63

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 01 Trasarea lucrarilor [m]

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P01		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
1	0013200	ORE	<b>0,00100</b>	0,00					<b>0,00</b>
				22,76					<b>0,02</b>
	TOPOGRAF			0,00					<b>0,00</b>
				0,00					<b>0,00</b>
				22,76					<b>0,02</b>
2	0000002	ORE	<b>0,00100</b>	0,00					<b>0,00</b>
				0,00					<b>0,00</b>
	STATIE TOPO TOTALA			150,00					<b>0,15</b>
				0,00					<b>0,00</b>
				150,00					<b>0,15</b>
	Cheltuieli directe		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>			<b>0,17</b>
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>			<b>0,17</b>
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$							<b>0,02</b>
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$							<b>0,01</b>
	TOTAL GENERAL pe categorii	$V_o = T_o + I_o + P_o$							<b>0,20</b>

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 03 Frezare mixturi asf. 5cm - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P03		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
Capitolul									
4	000001	TONE	<b>0,12100</b>	100,00				<b>12,10</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TAXA LA GROAPA			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				100,00				<b>12,10</b>	
TOTAL			<b>0,00000</b>					<b>12,10</b>	
								<b>0,00</b>	
								<b>0,00</b>	
								<b>0,00</b>	
								<b>12,10</b>	
Capitolul P01 Frezare mixturi asf. 6cm (mp)									
1	DC04C1	82 M	<b>0,29000</b>	3,39				<b>0,98</b>	
				3,35				<b>0,97</b>	
	TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A IMBRACAM			45,57				<b>13,22</b>	
	INTILOR DIN ASFALT 3-6 CM			0,00				<b>0,00</b>	
				52,30				<b>15,17</b>	
2	ZDG05A3	82 MP	<b>1,00000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,12				<b>0,12</b>	
	FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE PE GROSIME 6CM			2,60				<b>2,60</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				2,72				<b>2,72</b>	
3	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,12100</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00				<b>0,00</b>	
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			18,00				<b>2,18</b>	
				18,00				<b>2,18</b>	
TOTAL P01 MP			<b>1,00000</b>	0,98				<b>0,98</b>	
	Frezare mixturi asf. 6cm (mp)			1,09				<b>1,09</b>	
				15,82				<b>15,82</b>	
				2,18				<b>2,18</b>	
				20,06				<b>20,06</b>	
Cheltuieli directe			<b>13,08</b>	<b>1,09</b>	<b>15,82</b>	<b>2,18</b>		<b>32,16</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%					<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>13,08</b>	<b>1,11</b>	<b>15,82</b>	<b>2,18</b>		<b>32,19</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>3,22</b>	
	Profit	Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>1,77</b>	
TOTAL GENERAL pe categorii								<b>37,18</b>	

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 03</i>				
0	1	2	3		4		5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 04 Frezare mixturi asf. 9cm - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P 04		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
Capitolul									
4	000001	TONE	<b>0,22000</b>	100,00				<b>22,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TAXA LA GROAPA			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				100,00				<b>22,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00000</b>					<b>22,00</b>	
								<b>0,00</b>	
								<b>0,00</b>	
								<b>0,00</b>	
								<b>22,00</b>	
Capitolul P02 Frezare mixturi asf. 9cm (mp)									
1	DC04C1	82 M	<b>0,29000</b>	3,39				<b>0,98</b>	
				3,35				<b>0,97</b>	
	TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A IMBRACAM			45,57				<b>13,22</b>	
	INTILOR DIN ASFALT 3-6 CM			0,00				<b>0,00</b>	
				52,30				<b>15,17</b>	
2	ZDG05B4	82 MP	<b>1,00000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				2,96				<b>2,96</b>	
	FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE PE GROSIME DE 9 C			66,30				<b>66,30</b>	
	M			0,00				<b>0,00</b>	
				69,26				<b>69,26</b>	
3	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,22000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00				<b>0,00</b>	
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			18,00				<b>3,96</b>	
				18,00				<b>3,96</b>	
<b>TOTAL P02</b>			<b>1,00000</b>	0,98				<b>0,98</b>	
	Frezare mixturi asf. 9cm (mp)			3,93				<b>3,93</b>	
				79,52				<b>79,52</b>	
				3,96				<b>3,96</b>	
				88,39				<b>88,39</b>	
Cheltuieli directe			<b>22,98</b>	<b>3,93</b>	<b>79,52</b>	<b>3,96</b>		<b>110,39</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		0,09				<b>0,09</b>	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>22,98</b>	<b>4,02</b>	<b>79,52</b>	<b>3,96</b>		<b>110,47</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>11,05</b>	
	Profit							<b>6,08</b>	
TOTAL GENERAL pe categorii								<b>127,60</b>	

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 04</i>							[ ron ]
0	1	2	3					4		5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 05 Curtare amplasment - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P05		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	DB01A1	82 MP	<b>1,00000</b>	0,02				<b>0,02</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,12				<b>0,12</b>	
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			0,00				<b>0,00</b>	
				0,14				<b>0,14</b>	
2	TRA05A05	82 TONE	<b>0,00300</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00				<b>0,00</b>	
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			6,00				<b>0,02</b>	
				6,00				<b>0,02</b>	
	Cheltuieli directe		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,02</b>		<b>0,16</b>	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,02</b>		<b>0,16</b>	
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$						<b>0,02</b>	
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$						<b>0,01</b>	
	TOTAL GENERAL pe categorii	$V_o = T_o + I_o + P_o$						<b>0,19</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 06 A morsare cu emulsie 0.6kg - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P06		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
1	DB02D1	82 SUTE MP	<b>0,01000</b>	140,17				<b>1,40</b>	
				45,52				<b>0,46</b>	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			7,95				<b>0,08</b>	
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00				<b>0,00</b>	
				193,64				<b>1,94</b>	
2	TRA05A30	82 TONE	<b>0,00060</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00				<b>0,00</b>	
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 30 KM\$			36,00				<b>0,02</b>	
				36,00				<b>0,02</b>	
3	TRA05A05	82 TONE	<b>0,00004</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00				<b>0,00</b>	
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 5 KM.\$			6,00				<b>0,00</b>	
				6,00				<b>0,00</b>	
Cheltuieli directe			<b>1,40</b>	<b>0,46</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>1,96</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%					<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>1,40</b>	<b>0,47</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>1,97</b>		
Cheltuieli indirecte								<b>0,20</b>	
		$I_o = 10,0000\% \times T_o$							
Profit								<b>0,11</b>	
		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$							
TOTAL GENERAL pe categorie								<b>2,27</b>	
		$V_o = T_o + I_o + P_o$							

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 07 Amorsare cu emulsie 0.9 kg -mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P07		[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
1	DB02D1	82 SUTE MP	<b>0,01000</b>	210,07	<b>2,10</b>					
				45,52	<b>0,46</b>					
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			7,95	<b>0,08</b>					
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	<b>0,00</b>					
				263,54	<b>2,64</b>					
2	TRA05A30	82 TONE	<b>0,00090</b>	0,00	<b>0,00</b>					
				0,00	<b>0,00</b>					
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>					
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 30 KM\$			36,00	<b>0,03</b>					
				36,00	<b>0,03</b>					
3	TRA05A05	82 TONE	<b>0,00004</b>	0,00	<b>0,00</b>					
				0,00	<b>0,00</b>					
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>					
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 5 KM.\$			6,00	<b>0,00</b>					
				6,00	<b>0,00</b>					
Cheltuieli directe			<b>2,10</b>	<b>0,46</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>				<b>2,67</b>
Alte cheltuieli directe										
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,01</b>					<b>0,01</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>2,10</b>	<b>0,47</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>				<b>2,68</b>
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To							<b>0,27</b>
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)							<b>0,15</b>
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po							<b>3,09</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 08 Asternere BA8 la carosabil - t

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P08		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
Capitolul									
3	TRA01A30	82 TONE	<b>1,00300</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			27,00	<b>27,08</b>				
				27,00	<b>27,08</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>0,00000</b>		<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>27,08</b>				
					<b>27,08</b>				
Capitolul P03 Asternere BA8 la carosabil (mp)									
1	DB16H1	82 MP	<b>10,42000</b>	0,05	<b>0,55</b>				
				1,19	<b>12,40</b>				
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			3,92	<b>40,87</b>				
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			0,00	<b>0,00</b>				
				5,16	<b>53,81</b>				
2	2600258	TONE	<b>1,00300</b>	321,30	<b>322,26</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	BETON ASFALTIC BA8			0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				321,30	<b>322,26</b>				
<b>TOTAL P03 MP</b>			<b>1,00000</b>	322,81	<b>322,81</b>				
	Asternere BA8 la carosabil (mp)			12,40	<b>12,40</b>				
				40,87	<b>40,87</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				376,08	<b>376,08</b>				
Cheltuieli directe			<b>322,81</b>	<b>12,40</b>	<b>40,87</b>	<b>27,08</b>	<b>403,16</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,28</b>	<b>0,28</b>				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>322,81</b>	<b>12,68</b>	<b>40,87</b>	<b>27,08</b>	<b>403,44</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		<b>40,34</b>				
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		<b>22,19</b>				
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			Vo = To+Io+Po		<b>465,97</b>				

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 09 Asternere BA16 carosabil - t

Executant S5						Obiectiv 05						Obi 01						Cate P09						[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare														
	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)														
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA																		
0	1	2	3		4	5																		
Capitolul P04						Asternere BA16 carosabil (mp)																		
1	DB16H1	82	MP		<b>10,42000</b>	0,05					<b>0,55</b>													
						1,19					<b>12,40</b>													
						3,92					<b>40,87</b>													
						0,00					<b>0,00</b>													
						5,16					<b>53,81</b>													
2	2600271		TONE		<b>1,00300</b>	333,20					<b>334,20</b>													
						0,00					<b>0,00</b>													
						0,00					<b>0,00</b>													
						0,00					<b>0,00</b>													
						333,20					<b>334,20</b>													
3	TRA01A30	82	TONE		<b>1,00300</b>	0,00					<b>0,00</b>													
						0,00					<b>0,00</b>													
						0,00					<b>0,00</b>													
						27,00					<b>27,08</b>													
						27,00					<b>27,08</b>													
						334,75					<b>334,75</b>													
						12,40					<b>12,40</b>													
						40,87					<b>40,87</b>													
						27,08					<b>27,08</b>													
						415,09					<b>415,09</b>													
Cheltuieli directe					<b>334,75</b>	<b>12,40</b>	<b>40,87</b>	<b>27,08</b>				<b>415,09</b>												
Alte cheltuieli directe																								
	Contrib asig munca		2,2500%			<b>0,28</b>					<b>0,28</b>													
TOTAL CHELT. DIRECTE					<b>334,75</b>	<b>12,68</b>	<b>40,87</b>	<b>27,08</b>				<b>415,37</b>												
Cheltuieli indirecte					Io = 10,0000% x To						<b>41,54</b>													
Profit					Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>22,85</b>													
TOTAL GENERAL pe categorii					Vo = To+Io+Po						<b>479,76</b>													

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 10 Asternere BAD22.4 la caros - t

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P10				[ ron ]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare					
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
	Capitolul P05		Asternere BAD25 la carosabil (mp)							
1	DB12B1	82 TONE	<b>1,00000</b>	0,55	<b>0,55</b>					
				9,38	<b>9,38</b>					
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA			32,56	<b>32,56</b>					
				0,00	<b>0,00</b>					
				42,49	<b>42,49</b>					
2	2018325	TONE	<b>1,00300</b>	289,19	<b>290,06</b>					
				0,00	<b>0,00</b>					
	MIXTURA ASFALTICA TIP BAD22.4			0,00	<b>0,00</b>					
				0,00	<b>0,00</b>					
				289,19	<b>290,06</b>					
3	TRA01A30	82 TONE	<b>1,00300</b>	0,00	<b>0,00</b>					
				0,00	<b>0,00</b>					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			0,00	<b>0,00</b>					
				27,00	<b>27,08</b>					
				27,00	<b>27,08</b>					
	TOTAL P05 MP		<b>1,00000</b>	290,60	<b>290,60</b>					
	Asternere BAD25 la carosabil (mp)			9,38	<b>9,38</b>					
				32,56	<b>32,56</b>					
				27,08	<b>27,08</b>					
				359,63	<b>359,63</b>					
	Cheltuieli directe		<b>290,60</b>	<b>9,38</b>	<b>32,56</b>	<b>27,08</b>	<b>359,63</b>			
	Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,21</b>			<b>0,21</b>			
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>290,60</b>	<b>9,59</b>	<b>32,56</b>	<b>27,08</b>	<b>359,84</b>			
	Cheltuieli indirecte							<b>35,98</b>		
	Profit							<b>19,79</b>		
	TOTAL GENERAL pe categorii							<b>415,61</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 11 Asternere BA31.5 la caros - t

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P11				[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare						
	Simbol			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)			
	Denumire resursa										
	Observatii										
	Corectii										
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5						
Capitolul P06						Asternere AB2 la carosabil(mp)					
1	DB14B1	82 TONE	1,00000	0,55	0,55						
				9,38	9,38						
				32,56	32,56						
				0,00	0,00						
				42,49	42,49						
2	2800352	TONE	1,00300	304,64	305,55						
				0,00	0,00						
				0,00	0,00						
				0,00	0,00						
				304,64	305,55						
3	TRA01A30	82 TONE	1,00300	0,00	0,00						
				0,00	0,00						
				0,00	0,00						
				27,00	27,08						
				27,00	27,08						
				306,10	306,10						
				9,38	9,38						
				32,56	32,56						
				27,08	27,08						
				375,12	375,12						
Cheltuieli directe			306,10	9,38	32,56	27,08	375,12				
Alte cheltuieli directe											
	Contrib asig munca	2,2500%		0,21	0,21						
TOTAL CHELT. DIRECTE			306,10	9,59	32,56	27,08	375,33				
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To				37,53				
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)				20,64				
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po				433,51				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 12 Asternere geocompozit - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P12		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5			
	Capitolul P07		Asternere geocompozit antifisura						
1	01003C1	02 MP	<b>1,00000</b>	3,50				<b>3,50</b>	
				0,46				<b>0,46</b>	
	AMORSARE STR.BAZA / IMBRAC.EXISTENTE CU EMULSIE CU			0,12				<b>0,12</b>	
	RUPERE RAPIDA PT. APLIC.GEOCOMPOZIT BISTEX,1 STR.			0,00				<b>0,00</b>	
				4,07				<b>4,07</b>	
2	01003D	02 MP	<b>1,00000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,02				<b>0,02</b>	
	GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CO			0,00				<b>0,00</b>	
	NTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI			0,00				<b>0,00</b>	
				0,02				<b>0,02</b>	
3	2020052	MP	<b>1,10000</b>	28,56				<b>31,42</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	GEOCOMPOZIT			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				28,56				<b>31,42</b>	
	TOTAL P07	MP	<b>1,00000</b>	34,91				<b>34,91</b>	
	Asternere geocompozit antifisura			0,48				<b>0,48</b>	
				0,12				<b>0,12</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				35,51				<b>35,51</b>	
	Cheltuieli directe		<b>34,91</b>	<b>0,48</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>		<b>35,51</b>	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,01</b>				<b>0,01</b>	
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>34,91</b>	<b>0,49</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>		<b>35,52</b>	
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$						<b>3,55</b>	
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$						<b>1,95</b>	
	TOTAL GENERAL pe categorii	$V_o = T_o + I_o + P_o$						<b>41,03</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 13 Asternere geotextil - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P13		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5			
	Capitolul P08		Asternere geotextil						
1	DA19A1	82 MP	<b>1,00000</b>	10,92				<b>10,92</b>	
				0,73				<b>0,73</b>	
	STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				11,65				<b>11,65</b>	
2	7323525	MP	<b>1,10000</b>	24,99				<b>27,49</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	GEOTEXTIL			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				24,99				<b>27,49</b>	
	<b>TOTAL P08</b>	MP	<b>1,00000</b>	<b>38,41</b>				<b>38,41</b>	
	Asternere geotextil			0,73				<b>0,73</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				39,14				<b>39,14</b>	
	Cheltuieli directe		<b>38,41</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,14</b>	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,02</b>				<b>0,02</b>	
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>38,41</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,15</b>	
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$						<b>3,92</b>	
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$						<b>2,15</b>	
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$						<b>45,22</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 14 Spargere beton - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P14		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5			
Capitolul									
5	000001	TONE	<b>2,20000</b>	100,00		<b>220,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TAXA LA GROAPA			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				100,00		<b>220,00</b>			
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00000</b>			<b>220,00</b>			
						<b>0,00</b>			
						<b>0,00</b>			
						<b>0,00</b>			
						<b>220,00</b>			
Capitolul P09 Spargere beton									
1	DC04C1	82 M	<b>4,00000</b>	3,39		<b>13,55</b>			
				3,35		<b>13,38</b>			
	TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A IMBRACAM INTILOR DIN ASFALT 3-6 CM			45,57		<b>182,28</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				52,30		<b>209,21</b>			
2	DG06B1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				76,93		<b>76,93</b>			
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM			54,00		<b>54,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				130,93		<b>130,93</b>			
3	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>2,20000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				7,97		<b>17,53</b>			
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				7,97		<b>17,53</b>			
4	TRA01A20P	82 TONE	<b>2,20000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			0,00		<b>0,00</b>			
				18,00		<b>39,60</b>			
				18,00		<b>39,60</b>			
	<b>TOTAL P09</b>	<b>M CUB</b>	<b>1,00000</b>	13,55		<b>13,55</b>			
	Spargere beton			107,84		<b>107,84</b>			
				236,28		<b>236,28</b>			
				39,60		<b>39,60</b>			
				397,26		<b>397,26</b>			
	Cheltuieli directe		<b>233,55</b>	<b>107,84</b>	<b>236,28</b>	<b>39,60</b>	<b>617,26</b>		
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>2,43</b>		<b>2,43</b>			
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>233,55</b>	<b>110,26</b>	<b>236,28</b>	<b>39,60</b>	<b>619,69</b>		
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$					<b>61,97</b>		
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					<b>34,08</b>		

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P 14			[ ron ]
0	1	2	3	4	5	
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						<b>715,74</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 15 Sapatara manuala - mc

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 15

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul					
3	RCSU09A	02 TONE	<b>1,80000</b>	0,04	<b>0,06</b>
				22,99	<b>41,38</b>
	TRASPORT CU MIJLOACE MANUALE CU ROABA PE PNEURI, 1 00M DISTANTA, 100-120KG INCARCATURA			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				23,02	<b>41,44</b>
5	000001	TONE	<b>1,80000</b>	100,00	<b>180,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TAXA LA GROAPA			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				100,00	<b>180,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00000</b>		<b>180,06</b>
					<b>41,38</b>
					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>221,44</b>
Capitolul P10 Sapatara manuala					
1	TSA01C1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				33,00	<b>33,00</b>
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				33,00	<b>33,00</b>
2	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>1,80000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				7,97	<b>14,34</b>
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				7,97	<b>14,34</b>
4	TRA01A20P	82 TONE	<b>1,80000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			0,00	<b>0,00</b>
				18,00	<b>32,40</b>
				18,00	<b>32,40</b>
<b>TOTAL P10</b>			<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>
Sapatara manuala				47,34	<b>47,34</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				32,40	<b>32,40</b>
				79,74	<b>79,74</b>
Cheltuieli directe			<b>180,06</b>	<b>88,72</b>	<b>0,00</b>
Alte cheltuieli directe					
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>180,06</b>	<b>90,72</b>	<b>0,00</b>
Cheltuieli indirecte					<b>30,32</b>
Profit					<b>16,67</b>



<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 15</i>						[ ron ]
0	1	2	3	4	5				
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po									<b>350,17</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 16 Sapatura mecanizata - mc

Executant S5	Obiectiv 05	Obi 01	Cate P 16	[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul					
4	000001	TONE	1,80000	100,00	180,00
				0,00	0,00
TAXA LA GROAPA				0,00	0,00
				0,00	0,00
TOTAL				100,00	180,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				180,00	180,00
Capitolul P11 Sapatura mecanizata					
1	TSC02D1	82 SUTE MC	0,01000	0,00	0,00
				0,00	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				572,40	5,72
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2				0,00	0,00
				572,40	5,72
2	TSC35B3	82 SUTE MC	0,01000	0,00	0,00
				0,00	0,00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				489,60	4,90
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M				0,00	0,00
				489,60	4,90
3	TRA01A20P	82 TONE	1,80000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCLANTA DIST.=20 KM				18,00	32,40
				18,00	32,40
TOTAL P11 M CUB			1,00000	0,00	0,00
Sapatura mecanizata				0,00	0,00
				10,62	10,62
				32,40	32,40
				43,02	43,02
Cheltuieli directe			180,00	0,00	223,02
Alte cheltuieli directe					
Contrib asig munca		2,2500%	0,00	0,00	
TOTAL CHELT. DIRECTE			180,00	0,00	223,02
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		22,30
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		12,27
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		257,59

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P 16						[ ron ]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 17 Pregatire pat drum - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P17		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P12		Pregatire pat drum							
1	TSE04A1	82 SUTE MP	<b>0,01000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU				0,00	<b>0,00</b>				
LDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2				17,50	<b>0,18</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				17,50	<b>0,18</b>				
2	TSD14A1	82 M CUB	<b>0,02500</b>	8,33	<b>0,21</b>				
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.				0,00	<b>0,00</b>				
				15,00	<b>0,38</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				23,33	<b>0,58</b>				
3	TSD08B1	82 SUTE MC	<b>0,00250</b>	0,00	<b>0,00</b>				
COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE				68,74	<b>0,17</b>				
10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM COEZIV				697,20	<b>1,74</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				765,94	<b>1,91</b>				
4	TRA05A05	82 TONE	<b>0,02500</b>	0,00	<b>0,00</b>				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	<b>0,00</b>				
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$				0,00	<b>0,00</b>				
				6,00	<b>0,15</b>				
				6,00	<b>0,15</b>				
<b>TOTAL P12</b>		<b>M CUB</b>	<b>1,00000</b>	0,21	<b>0,21</b>				
Pregatire pat drum				0,17	<b>0,17</b>				
				2,29	<b>2,29</b>				
				0,15	<b>0,15</b>				
				2,82	<b>2,82</b>				
Cheltuieli directe			<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>2,29</b>	<b>0,15</b>	<b>2,82</b>		
Alte cheltuieli directe									
Contrib asig munca		2,2500%		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>0,21</b>	<b>0,18</b>	<b>2,29</b>	<b>0,15</b>	<b>2,83</b>		
Cheltuieli indirecte		Io = 10,0000% x To		<b>0,28</b>					
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)		<b>0,16</b>					
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			Vo = To+Io+Po		<b>3,27</b>				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 18 Strat de balast carosabil - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P18		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
Capitolul									
3	TRA01A40	82 TONE	<b>2,10000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			36,00	<b>75,60</b>				
				36,00	<b>75,60</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>0,00000</b>		<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>75,60</b>				
					<b>75,60</b>				
Capitolul P13									
Asternere strat de balast la carosabil (gr 20 cm)									
1	DA06B1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	194,14	<b>194,14</b>				
				8,39	<b>8,39</b>				
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			41,07	<b>41,07</b>				
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			0,00	<b>0,00</b>				
				243,60	<b>243,60</b>				
2	TRA05A05	82 TONE	<b>0,23200</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>				
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			6,00	<b>1,39</b>				
				6,00	<b>1,39</b>				
<b>TOTAL P13</b>			<b>1,00000</b>	194,14	<b>194,14</b>				
	Asternere strat de balast la carosabil (gr 20 cm)			8,39	<b>8,39</b>				
				41,07	<b>41,07</b>				
				1,39	<b>1,39</b>				
				244,99	<b>244,99</b>				
Cheltuieli directe			<b>194,14</b>	<b>8,39</b>	<b>41,07</b>	<b>76,99</b>	<b>320,59</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca		2,2500%	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>194,14</b>	<b>8,58</b>	<b>41,07</b>	<b>76,99</b>	<b>320,78</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		<b>32,08</b>				
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		<b>17,64</b>				
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			Vo = To+Io+Po		<b>370,50</b>				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 19 Asternere nisip caros - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P19		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
Capitolul									
3	TRA01A40	82 TONE	<b>1,97000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$			36,00	<b>70,92</b>				
				36,00	<b>70,92</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>0,00000</b>		<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>70,92</b>				
					<b>70,92</b>				
Capitolul P15 Asternere nisip la carosabil									
1	DA06A2	82 M CUB	<b>1,00000</b>	232,67	<b>232,67</b>				
				26,26	<b>26,26</b>				
	STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			30,99	<b>30,99</b>				
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	<b>0,00</b>				
				289,92	<b>289,92</b>				
2	TRA05A05	82 TONE	<b>0,23200</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>				
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			6,00	<b>1,39</b>				
				6,00	<b>1,39</b>				
<b>TOTAL P15</b>			<b>1,00000</b>	232,67	<b>232,67</b>				
	Asternere nisip la carosabil			26,26	<b>26,26</b>				
				30,99	<b>30,99</b>				
				1,39	<b>1,39</b>				
				291,31	<b>291,31</b>				
Cheltuieli directe			<b>232,67</b>	<b>26,26</b>	<b>30,99</b>	<b>72,31</b>	<b>362,23</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,59</b>	<b>0,59</b>				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>232,67</b>	<b>26,85</b>	<b>30,99</b>	<b>72,31</b>	<b>362,82</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		<b>36,28</b>				
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		<b>19,96</b>				
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			Vo = To+Io+Po		<b>419,06</b>				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 20 Piatra sparta carosabil - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P20		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
Capitolul									
3	TRA01A40	82 TONE	<b>2,14000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$			36,00	<b>77,04</b>				
				36,00	<b>77,04</b>				
TOTAL			<b>0,00000</b>		<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>77,04</b>				
					<b>77,04</b>				
Capitolul P16									
Asternere piatra sparta la carosabil (gr.20cm)									
1	DA12B1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	244,92	<b>244,92</b>				
				13,66	<b>13,66</b>				
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			57,51	<b>57,51</b>				
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			0,00	<b>0,00</b>				
				316,09	<b>316,09</b>				
2	TRA05A05	82 TONE	<b>0,03000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>				
	HIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			6,00	<b>0,18</b>				
				6,00	<b>0,18</b>				
TOTAL P16 MP			<b>1,00000</b>	244,92	<b>244,92</b>				
	Asternere piatra sparta la carosabil (gr.20cm)			13,66	<b>13,66</b>				
				57,51	<b>57,51</b>				
				0,18	<b>0,18</b>				
				316,27	<b>316,27</b>				
Cheltuieli directe			<b>244,92</b>	<b>13,66</b>	<b>57,51</b>	<b>77,22</b>	<b>393,31</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca		2,2500%	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>				
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>244,92</b>	<b>13,96</b>	<b>57,51</b>	<b>77,22</b>	<b>393,62</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		<b>39,36</b>				
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		<b>21,65</b>				
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		<b>454,63</b>				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 21 Strat balast stabilizat - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P21		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P19				Asternere strat balast stabilizat la carosab 10cm					
1	DA10B1	82 M CUB	<b>1,0000</b>	1,25	<b>1,25</b>				
				9,13	<b>9,13</b>				
	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI			47,47	<b>47,47</b>				
	ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC			0,00	<b>0,00</b>				
				57,85	<b>57,85</b>				
2	2200378	M CUB	<b>1,00300</b>	531,45	<b>533,04</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	BALAST STABILIZAT CU 6% CIMENT			0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				531,45	<b>533,04</b>				
3	TRA05A05	82 TONE	<b>0,15000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>				
	HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			6,00	<b>0,90</b>				
				6,00	<b>0,90</b>				
4	TRA01A30	82 TONE	<b>2,01000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$			27,00	<b>54,27</b>				
				27,00	<b>54,27</b>				
TOTAL P19 MP			<b>1,00000</b>	534,29	<b>534,29</b>				
Asternere strat balast stabilizat la carosab 10cm				9,13	<b>9,13</b>				
				47,47	<b>47,47</b>				
				55,17	<b>55,17</b>				
				646,06	<b>646,06</b>				
Cheltuieli directe			<b>534,29</b>	<b>9,13</b>	<b>47,47</b>	<b>55,17</b>	<b>646,06</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,21</b>	<b>0,21</b>				
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>534,29</b>	<b>9,33</b>	<b>47,47</b>	<b>55,17</b>	<b>646,27</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		<b>64,63</b>				
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		<b>35,54</b>				
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		<b>746,44</b>				

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 22 Turnare beton C8/10 - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P22		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	DA14A1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	44,62	<b>44,62</b>				
				70,38	<b>70,38</b>				
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE			18,12	<b>18,12</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				133,12	<b>133,12</b>				
2	1204	M CUB	<b>1,00800</b>	285,60	<b>287,88</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	BETON DE CIMENT C8/10			0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				285,60	<b>287,88</b>				
3	TRA06A30	82 TONE	<b>2,22000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			0,00	<b>0,00</b>				
				63,00	<b>139,86</b>				
				63,00	<b>139,86</b>				
4	TRA05A05	82 TONE	<b>0,31500</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			0,00	<b>0,00</b>				
				6,00	<b>1,89</b>				
				6,00	<b>1,89</b>				
Cheltuieli directe			<b>332,51</b>	<b>70,38</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>562,76</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>1,58</b>	<b>1,58</b>				
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>332,51</b>	<b>71,97</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>564,34</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		<b>56,43</b>				
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		<b>31,04</b>				
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		<b>651,81</b>				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 23 Turnare beton C12/15 - mc

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P23

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	DA14A1	82 M CUB		<b>1,00000</b>	44,62				<b>44,62</b>
					70,38				<b>70,38</b>
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE				18,12				<b>18,12</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					133,12				<b>133,12</b>
2	2100911	M CUB		<b>1,00800</b>	303,45				<b>305,88</b>
					0,00				<b>0,00</b>
	BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)				0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					303,45				<b>305,88</b>
3	TRA06A30	82 TONE		<b>2,22000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM				0,00				<b>0,00</b>
					63,00				<b>139,86</b>
					63,00				<b>139,86</b>
4	TRA05A05	82 TONE		<b>0,31500</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$				0,00				<b>0,00</b>
					6,00				<b>1,89</b>
					6,00				<b>1,89</b>
Cheltuieli directe				<b>350,50</b>	<b>70,38</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>580,75</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>1,58</b>				<b>1,58</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE				<b>350,50</b>	<b>71,97</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>582,33</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>58,23</b>	
Profit								<b>32,03</b>	
TOTAL GENERAL pe categorie								<b>672,60</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 24 Turnare beton C16/20 - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P24		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
1	DA14A1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	44,62		<b>44,62</b>			
				70,38		<b>70,38</b>			
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE			18,12		<b>18,12</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				133,12		<b>133,12</b>			
2	2100912	M CUB	<b>1,00800</b>	309,40		<b>311,88</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				309,40		<b>311,88</b>			
3	TRA06A30	82 TONE	<b>2,22000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			0,00		<b>0,00</b>			
				63,00		<b>139,86</b>			
				63,00		<b>139,86</b>			
4	TRA05A05	82 TONE	<b>0,31500</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$			0,00		<b>0,00</b>			
				6,00		<b>1,89</b>			
				6,00		<b>1,89</b>			
Cheltuieli directe			<b>356,50</b>	<b>70,38</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>586,75</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%	<b>1,58</b>			<b>1,58</b>			
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>356,50</b>	<b>71,97</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>588,33</b>		
Cheltuieli indirecte							<b>58,83</b>		
Profit							<b>32,36</b>		
TOTAL GENERAL pe categorii							<b>679,52</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 25 Turnare beton C20/25 - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P25				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5				
1	DA14A1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	44,62		<b>44,62</b>				
				70,38		<b>70,38</b>				
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE			18,12		<b>18,12</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				133,12		<b>133,12</b>				
2	2100986	M CUB	<b>1,00800</b>	325,00		<b>327,60</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
	BETON CLASA C20/25			0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				325,00		<b>327,60</b>				
3	TRA06A30	82 TONE	<b>2,22000</b>	0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			0,00		<b>0,00</b>				
				63,00		<b>139,86</b>				
				63,00		<b>139,86</b>				
4	TRA05A05	82 TONE	<b>0,31500</b>	0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			0,00		<b>0,00</b>				
				6,00		<b>1,89</b>				
				6,00		<b>1,89</b>				
	Cheltuieli directe		<b>372,22</b>	<b>70,38</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>602,47</b>			
	Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>1,58</b>		<b>1,58</b>				
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>372,22</b>	<b>71,97</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>604,06</b>			
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$					<b>60,41</b>			
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					<b>33,22</b>			
	TOTAL GENERAL pe categorii	$V_o = T_o + I_o + P_o$					<b>697,68</b>			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 26 Montare armaturi - t

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P26		[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5				
1	PD01A1	82 KG	<b>1000,00000</b>	0,15		<b>153,00</b>				
				0,50		<b>497,98</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				0,65		<b>650,98</b>				
2	2006554	KG	<b>1100,00000</b>	5,20		<b>5720,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				5,20		<b>5720,00</b>				
3	TRA04A15	82 TONE	<b>1,10000</b>	0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				13,50		<b>14,85</b>				
				13,50		<b>14,85</b>				
Cheltuieli directe			<b>5.873,00</b>	<b>497,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14,85</b>	<b>6.385,83</b>			
Alte cheltuieli directe										
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>11,20</b>		<b>11,20</b>				
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>5.873,00</b>	<b>509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14,85</b>	<b>6.397,03</b>			
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To				<b>639,70</b>			
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)				<b>351,84</b>			
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				<b>7.388,57</b>			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 27 Plasa sudata - t

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P27		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
1	CC02F11	82 KG	<b>1000,0000</b>	14,35		<b>14346,88</b>			
				0,71		<b>705,56</b>			
	MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU OCHIURI 10 0X100 CU DISTANTIERI PLASTIC			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				15,05		<b>15052,44</b>			
2	TRA04A15	82 TONE	<b>1,01000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.*		\$	0,00		<b>0,00</b>			
				13,50		<b>13,64</b>			
				13,50		<b>13,64</b>			
	Cheltuieli directe		<b>14.346,88</b>	<b>705,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13,64</b>		<b>15.066,08</b>	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>15,88</b>		<b>15,88</b>			
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>14.346,88</b>	<b>721,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13,64</b>		<b>15.081,95</b>	
	Cheltuieli indirecte	Io = 10,0000% x To						<b>1.508,20</b>	
	Profit	Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>829,51</b>	
	TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po						<b>17.419,65</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 28 Turnare BcR 3.5 20 - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P28		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
Capitolul									
2	2700601	M CUB	<b>1,00800</b>	395,08		<b>398,24</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	BETON DE CIMENT BCR3.5			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				395,08		<b>398,24</b>			
TOTAL			<b>0,00000</b>			<b>398,24</b>			
						<b>0,00</b>			
						<b>0,00</b>			
						<b>0,00</b>			
						<b>398,24</b>			
Capitolul P22 Turnare strat din beton pentru platforme, parcar									
1	DA14A1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	44,62		<b>44,62</b>			
				70,38		<b>70,38</b>			
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE			18,12		<b>18,12</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				133,12		<b>133,12</b>			
3	TRA05A05	82 TONE	<b>0,31500</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			0,00		<b>0,00</b>			
				6,00		<b>1,89</b>			
				6,00		<b>1,89</b>			
4	TRA06A30	82 TONE	<b>2,22000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$			0,00		<b>0,00</b>			
				63,00		<b>139,86</b>			
				63,00		<b>139,86</b>			
TOTAL P22 MP			<b>1,00000</b>	44,62		<b>44,62</b>			
	Turnare strat din beton pentru platforme, parcar			70,38		<b>70,38</b>			
				18,12		<b>18,11</b>			
				141,75		<b>141,75</b>			
				274,87		<b>274,87</b>			
Cheltuieli directe			<b>442,86</b>	<b>70,38</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>673,11</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%				<b>1,58</b>			<b>1,58</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>442,86</b>	<b>71,97</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>	<b>674,70</b>		
Cheltuieli indirecte									<b>67,47</b>
Profit									<b>37,11</b>
TOTAL GENERAL pe categorie									<b>779,27</b>

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P 28						[ ron ]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 29 Colmatare fisuri crapaturi - m

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P 29		[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5					
	Capitolul P23		Colmatare fisuri si crapaturi							
1	DC04B1	82 M	<b>1,00000</b>	3,55					<b>3,55</b>	
				6,69					<b>6,69</b>	
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			91,14					<b>91,14</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
				101,38					<b>101,38</b>	
2	RPDB13A	99 M	<b>1,00000</b>	16,74					<b>16,74</b>	
				2,28					<b>2,28</b>	
	INTRETINERE ROSTURII /COLMATARE CRAPATURI CU MASTI C BITUMINOS, LA IMBRACAMINTI CU LIANTI HIDRAULICI asimilat			1,76					<b>1,76</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
				20,78					<b>20,78</b>	
3	AUT6703	ORE	<b>0,00100</b>	0,00					<b>0,00</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
	MASINA DE CURATAT CU INALTA PRESIUNE			250,00					<b>0,25</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
				250,00					<b>0,25</b>	
4	78	ORE	<b>0,10000</b>	0,00					<b>0,00</b>	
				22,76					<b>2,28</b>	
	MUNCITOR DESERVIRE			0,00					<b>0,00</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
				22,76					<b>2,28</b>	
5	0002506	ORE	<b>0,00100</b>	0,00					<b>0,00</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
	MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 2-3,9 MC/MIN			75,00					<b>0,08</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
				75,00					<b>0,08</b>	
	TOTAL P23 M		<b>1,00000</b>	20,29					<b>20,29</b>	
	Colmatare fisuri si crapaturi			11,24					<b>11,24</b>	
				93,23					<b>93,23</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
				124,76					<b>124,76</b>	
	Cheltuieli directe		<b>20,29</b>	<b>11,24</b>	<b>93,23</b>	<b>0,00</b>			<b>124,76</b>	
	Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca 2,2500%			<b>0,25</b>					<b>0,25</b>	
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>20,29</b>	<b>11,50</b>	<b>93,23</b>	<b>0,00</b>			<b>125,02</b>	
	Cheltuieli indirecte Io = 10,0000% x To								<b>12,50</b>	
	Profit Po = 5,0000% x (To+Io)								<b>6,88</b>	
	TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po								<b>144,39</b>	

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P 29						[ ron ]
0	1	2	3					4	5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 30 Demontare borduri mari - m

Executant S5      Obiectiv 05      Obi 01      Cate P 30

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul					
4	000001	TONE	0,10000	100,00	10,00
				0,00	0,00
TAXA LA GROAPA				0,00	0,00
				0,00	0,00
TOTAL				100,00	10,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				100,00	10,00
Capitolul P26      Demontare borduri mari					
1	DG04B1	82 M	1,00000	0,00	0,00
				7,40	7,40
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE				0,00	0,00
DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON				0,00	0,00
				7,40	7,40
2	TRI1AA01C1	82 TONE	0,10000	0,00	0,00
				7,97	0,80
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P				0,00	0,00
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1				0,00	0,00
				7,97	0,80
3	TRA01A20P	82 TONE	0,10000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM				18,00	1,80
				18,00	1,80
TOTAL P26 M			1,00000	0,00	0,00
Demontare borduri mari				8,19	8,19
				0,00	0,00
				1,80	1,80
				9,99	9,99
Cheltuieli directe			10,00	8,19	0,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib asig munca		2,2500%	0,18		
TOTAL CHELT. DIRECTE			10,00	8,38	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		2,02
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		1,11
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		23,31

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P 30						[ ron ]
0	1	2	3					4	5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 31 Montare borduri mari noi - m

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 31

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P27 Montare borduri mari noi									
1	DE10A1	82 M		<b>1,00000</b>		41,80		<b>41,80</b>	
						26,87		<b>26,87</b>	
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25					0,00		<b>0,00</b>	
	CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM					0,00		<b>0,00</b>	
						68,67		<b>68,67</b>	
2	2100910	M CUB		<b>0,04500</b>		285,60		<b>12,85</b>	
						0,00		<b>0,00</b>	
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					0,00		<b>0,00</b>	
						0,00		<b>0,00</b>	
						285,60		<b>12,85</b>	
3	TRA01A20	82 TONE		<b>0,12000</b>		0,00		<b>0,00</b>	
						0,00		<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00		<b>0,00</b>	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					18,00		<b>2,16</b>	
						18,00		<b>2,16</b>	
4	TRI1AC03B1	82 TONE		<b>0,12000</b>		0,00		<b>0,00</b>	
						10,24		<b>1,23</b>	
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN P					0,00		<b>0,00</b>	
	URTARE PINA LA 10M, ASEZARE RAMPA-VAGON CATEG, 1* \$					0,00		<b>0,00</b>	
						10,24		<b>1,23</b>	
5	TRI1AC13D3	82 TONE		<b>0,12000</b>		0,00		<b>0,00</b>	
						5,69		<b>0,68</b>	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN					0,00		<b>0,00</b>	
	PURTARE PINA LA 10M, ARUNC.AUTO-RAMPA, TEREN CTG.3 \$					0,00		<b>0,00</b>	
						5,69		<b>0,68</b>	
6	TRA06A30	82 TONE		<b>0,11000</b>		0,00		<b>0,00</b>	
						0,00		<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00		<b>0,00</b>	
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					63,00		<b>6,93</b>	
						63,00		<b>6,93</b>	
<b>TOTAL P27 M</b>				<b>1,00000</b>		54,65		<b>54,65</b>	
Montare borduri mari noi						28,78		<b>28,78</b>	
						0,00		<b>0,00</b>	
						9,09		<b>9,09</b>	
						92,52		<b>92,52</b>	
Cheltuieli directe				<b>54,65</b>	<b>28,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>92,52</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%				0,65		<b>0,65</b>	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>54,65</b>	<b>29,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>93,17</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>9,32</b>	
	Profit	Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>5,12</b>	
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>								<b>107,61</b>	

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 31</i>						[ ron ]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 32 Montare bord mari recup - m

Executant S5      Obiectiv 05      Obi 01      Cate P 32

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul P28			Montare borduri mari recuperat		
1	DE10A1      82 M		<b>1,0000</b>	5,92	<b>5,92</b>
				26,87	<b>26,87</b>
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25			0,00	<b>0,00</b>
	CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			0,00	<b>0,00</b>
				32,79	<b>32,79</b>
2	2100910      M CUB		<b>0,0450</b>	285,60	<b>12,85</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				285,60	<b>12,85</b>
3	TRA01A15      82 TONE		<b>0,1200</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.      \$			13,50	<b>1,62</b>
				13,50	<b>1,62</b>
4	TRI1AC03B1      82 TONE		<b>0,1200</b>	0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>1,23</b>
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN P			0,00	<b>0,00</b>
	URTARE PINA LA 10M, ASEZARE RAMPA-VAGON CATEG, 1*      \$			0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>1,23</b>
5	TRI1AC13D3      82 TONE		<b>0,1200</b>	0,00	<b>0,00</b>
				5,69	<b>0,68</b>
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN			0,00	<b>0,00</b>
	PURTARE PINA LA 10M, ARUNC.AUTO-RAMPA, TEREN CTG.3      \$			0,00	<b>0,00</b>
				5,69	<b>0,68</b>
6	TRA06A30      82 TONE		<b>0,1100</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM      \$			63,00	<b>6,93</b>
				63,00	<b>6,93</b>
<b>TOTAL P28      M</b>			<b>1,0000</b>	18,77	<b>18,77</b>
Montare borduri mari recuperat				28,78	<b>28,78</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				8,55	<b>8,55</b>
				56,10	<b>56,10</b>
Cheltuieli directe			<b>18,77</b>	<b>28,78</b>	<b>0,00</b>
Alte cheltuieli directe					
	Contrib asig munca      2,2500%			0,65	<b>0,65</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>18,77</b>	<b>29,43</b>	<b>0,00</b>
Cheltuieli indirecte      Io = 10,0000% x To					<b>5,67</b>
Profit      Po = 5,0000% x (To+Io)					<b>3,12</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b> Vo = To+Io+Po					<b>65,54</b>

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 32</i>						[ ron ]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 33 Demontare borduri mici - m

Executant S5      Obiectiv 05      Obi 01      Cate P 33

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul					
4	000001	TONE	0,10000	100,00	10,00
				0,00	0,00
TAXA LA GROAPA				0,00	0,00
				0,00	0,00
TOTAL				100,00	10,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				100,00	10,00
Capitolul P29      Demontare borduri mici					
1	DG04A1	82 M	1,00000	0,00	0,00
				3,39	3,39
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE				0,00	0,00
DIMENSIUNE				0,00	0,00
				3,39	3,39
2	TRI1AA01C1	82 TONE	0,10000	0,00	0,00
				7,97	0,80
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P				0,00	0,00
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1				0,00	0,00
				7,97	0,80
3	TRA01A20P	82 TONE	0,10000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM				18,00	1,80
				18,00	1,80
TOTAL P29			1,00000	0,00	0,00
Demontare borduri mici				4,19	4,19
				0,00	0,00
				1,80	1,80
				5,99	5,99
Cheltuieli directe			10,00	4,19	0,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib asig munca		2,2500%		0,09	0,09
TOTAL CHELT. DIRECTE			10,00	4,28	0,00
Cheltuieli indirecte			$I_o = 10,0000\% \times T_o$		1,61
Profit			$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$		0,88
TOTAL GENERAL pe categorii			$V_o = T_o + I_o + P_o$		18,57

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 33</i>							[ ron ]
0	1	2	3					4		5

OFERTANT

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 34</i>						[ ron ]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 35 Montare bord mici recup - m

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 35

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
	Capitolul P31		Montare borduri mici recuperat						
1	DE11A1	82 M	<b>1,00000</b>	2,11				<b>2,11</b>	
				13,81				<b>13,81</b>	
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE			0,00				<b>0,00</b>	
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			0,00				<b>0,00</b>	
				15,92				<b>15,92</b>	
2	2100910	M CUB	<b>0,03000</b>	285,60				<b>8,57</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				285,60				<b>8,57</b>	
3	TRA01A15	82 TONE	<b>0,03600</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00				<b>0,00</b>	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.		\$	13,50				<b>0,49</b>	
				13,50				<b>0,49</b>	
4	TRI1AC03B1	82 TONE	<b>0,03600</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				10,24				<b>0,37</b>	
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN P			0,00				<b>0,00</b>	
	URTARE PINA LA 10M, ASEZARE RAMPA-VAGON CATEG, 1*		\$	0,00				<b>0,00</b>	
				10,24				<b>0,37</b>	
5	TRI1AC13D3	82 TONE	<b>0,03600</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				5,69				<b>0,20</b>	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN			0,00				<b>0,00</b>	
	PURTARE PINA LA 10M, ARUNC.AUTO-RAMPA, TEREN CTG.3		\$	0,00				<b>0,00</b>	
				5,69				<b>0,20</b>	
6	TRA06A30	82 TONE	<b>0,07200</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00				<b>0,00</b>	
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		\$	63,00				<b>4,54</b>	
				63,00				<b>4,54</b>	
	<b>TOTAL P31</b>	<b>M</b>	<b>1,00000</b>	10,68				<b>10,68</b>	
	Montare borduri mici recuperat			14,39				<b>14,39</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				5,02				<b>5,02</b>	
				30,09				<b>30,09</b>	
	Cheltuieli directe			<b>10,68</b>	<b>14,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>	<b>30,09</b>	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,32</b>			<b>0,32</b>	
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>10,68</b>	<b>14,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>	<b>30,41</b>	
	Cheltuieli indirecte	Io = 10,0000% x To						<b>3,04</b>	
	Profit	Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>1,67</b>	
	<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>	Vo = To+Io+Po						<b>35,12</b>	

<i>Executant S5</i>	<i>Obiectiv 05</i>	<i>Obi 01</i>	<i>Cate P 35</i>						[ ron ]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 36 Decapare asfalt trotuar - mp

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P36

					[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
Capitolul						
3	000001	TONE	<b>0,09400</b>	100,00	<b>9,40</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
TAXA LA GROAPA				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				100,00	<b>9,40</b>	
TOTAL			<b>0,00000</b>		<b>9,40</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>9,40</b>	
Capitolul P32 Decapare asfalt la trotuare						
1	DG05C1	82 MP	<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				3,48	<b>3,48</b>	
DECAP IMBR ASFALTICE STRAT DE 4 CM GROS				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				3,48	<b>3,48</b>	
2	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,09400</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	<b>0,00</b>	
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM				18,00	<b>1,69</b>	
				18,00	<b>1,69</b>	
TOTAL P32 MP			<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
Decapare asfalt la trotuare				3,48	<b>3,48</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				1,69	<b>1,69</b>	
				5,17	<b>5,17</b>	
Cheltuieli directe			<b>9,40</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>
Alte cheltuieli directe						
Contrib asig munca 2,2500%				<b>0,08</b>		<b>0,08</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>9,40</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>
Cheltuieli indirecte Io = 10,0000% x To						<b>1,47</b>
Profit Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>0,81</b>
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						<b>16,92</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 37 Asternere BA8 trotuar - t

Executant S5				Obiectiv 05		Obi 01		Cate P37		[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare				
	Simbol			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)		
	Denumire resursa									
	Observatii									
	Corectii									
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5				
Capitolul P33						Asternere mixtura asfaltica la trotuar				
1	DB16D1	82 MP	<b>10,42000</b>	0,05				<b>0,55</b>		
				2,64				<b>27,52</b>		
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			2,05				<b>21,38</b>		
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00				<b>0,00</b>		
				4,75				<b>49,44</b>		
2	2600258	TONE	<b>1,00300</b>	321,30				<b>322,26</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
	BETON ASFALTIC BA8			0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
				321,30				<b>322,26</b>		
3	TRA01A30	82 TONE	<b>1,00300</b>	0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00				<b>0,00</b>		
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			27,00				<b>27,08</b>		
				27,00				<b>27,08</b>		
<b>TOTAL P33 MP 1,00000</b>				322,81				<b>322,81</b>		
	Asternere mixtura asfaltica la trotuar			27,52				<b>27,52</b>		
				21,38				<b>21,38</b>		
				27,08				<b>27,08</b>		
				398,79				<b>398,79</b>		
Cheltuieli directe			<b>322,81</b>	<b>27,52</b>	<b>21,38</b>	<b>27,08</b>		<b>398,79</b>		
Alte cheltuieli directe										
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,62</b>				<b>0,62</b>		
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>322,81</b>	<b>28,14</b>	<b>21,38</b>	<b>27,08</b>		<b>399,41</b>		
Cheltuieli indirecte								<b>39,94</b>		
Profit								<b>21,97</b>		
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>								<b>461,32</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 38 Balast la trotuar - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P38		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
Capitolul									
3	TRA01A40	82 TONE	<b>2,10000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			36,00	<b>75,60</b>				
				36,00	<b>75,60</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>0,00000</b>		<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>75,60</b>				
					<b>75,60</b>				
Capitolul P34									
Asterne strat balast la trotuar									
1	DA06A1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	194,14	<b>194,14</b>				
				26,26	<b>26,26</b>				
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			30,99	<b>30,99</b>				
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	<b>0,00</b>				
				251,39	<b>251,39</b>				
2	TRA05A05	82 TONE	<b>0,23200</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>				
	HIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			6,00	<b>1,39</b>				
				6,00	<b>1,39</b>				
<b>TOTAL P34</b>			<b>1,00000</b>	194,14	<b>194,14</b>				
Asterne strat balast la trotuar				26,26	<b>26,26</b>				
				30,99	<b>30,99</b>				
				1,39	<b>1,39</b>				
				252,78	<b>252,78</b>				
Cheltuieli directe			<b>194,14</b>	<b>26,26</b>	<b>30,99</b>	<b>76,99</b>		<b>328,38</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,59</b>	<b>0,59</b>				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>194,14</b>	<b>26,85</b>	<b>30,99</b>	<b>76,99</b>		<b>328,97</b>	
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		<b>32,90</b>				
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		<b>18,09</b>				
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			Vo = To+Io+Po		<b>379,96</b>				

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 39 Nisip trotuar - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P39		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
Capitolul									
3	TRA01A40	82 TONE	<b>1,97000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.		\$	36,00	<b>70,92</b>				
				36,00	<b>70,92</b>				
TOTAL			<b>0,00000</b>		<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>70,92</b>				
					<b>70,92</b>				
Capitolul P35									
Asterneere strat de nisip la trotuar									
1	DA06A2	82 M CUB	<b>1,00000</b>	232,40	<b>232,40</b>				
				26,26	<b>26,26</b>				
				9,75	<b>9,75</b>				
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	<b>0,00</b>				
				268,41	<b>268,41</b>				
2	TRA05A05	82 TONE	<b>0,20000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			6,00	<b>1,20</b>				
				6,00	<b>1,20</b>				
TOTAL P35 MP			<b>1,00000</b>	232,40	<b>232,40</b>				
				26,26	<b>26,26</b>				
	Asterneere strat de nisip la trotuar			9,75	<b>9,75</b>				
				1,20	<b>1,20</b>				
				269,61	<b>269,61</b>				
Cheltuieli directe			<b>232,40</b>	<b>26,26</b>	<b>9,75</b>	<b>72,12</b>	<b>340,53</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,59</b>	<b>0,59</b>				
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>232,40</b>	<b>26,85</b>	<b>9,75</b>	<b>72,12</b>	<b>341,12</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		<b>34,11</b>				
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		<b>18,76</b>				
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		<b>394,00</b>				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 40 Piatra sparta la trotuar-mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P40		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
Capitolul									
3	TRA01A40	82 TONE	<b>2,14000</b>	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00		0,00		0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.				\$	36,00		77,04	
				36,00				77,04	
TOTAL			<b>0,00000</b>					0,00	
								0,00	
								0,00	
								77,04	
								77,04	
Capitolul P36									
Asterenre strat piatra sparta la trotuar									
1	DA12B1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	244,92		244,92		244,92	
				13,66		13,66		13,66	
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			14,15		14,15		14,15	
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			0,00		0,00		0,00	
				272,73		272,73		272,73	
2	TRA05A05	82 TONE	<b>1,50000</b>	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00		0,00		0,00	
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			6,00		9,00		9,00	
				6,00		9,00		9,00	
TOTAL P36 MP			<b>1,00000</b>	244,92		244,92		244,92	
	Asterenre strat piatra sparta la trotuar			13,66		13,66		13,66	
				14,15		14,15		14,15	
				9,00		9,00		9,00	
				281,73		281,73		281,73	
Cheltuieli directe			<b>244,92</b>	<b>13,66</b>	<b>14,15</b>	<b>86,04</b>		<b>358,77</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%				<b>0,31</b>		<b>0,31</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>244,92</b>	<b>13,96</b>	<b>14,15</b>	<b>86,04</b>		<b>359,08</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>35,91</b>	
	Profit							<b>19,75</b>	
TOTAL GENERAL pe categorii								<b>414,73</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 41 Gazon rulou

Executant S5				Obiectiv 05		Obi 01		Cate P41		[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5				
1	TSH06XA	93 SUTE MP	<b>0,01000</b>	0,00		<b>0,00</b>				
				126,16		<b>1,26</b>				
	MONTAREA GAZONULUI PE SUPRAFETELE ORIZONTALE SAU I N PANTA SUB 30%			0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				126,16		<b>1,26</b>				
2	000088	MP	<b>1,20000</b>	75,00		<b>90,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
	GAZON RULOU			0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				75,00		<b>90,00</b>				
3	49	ORE	<b>0,02000</b>	0,00		<b>0,00</b>				
				22,76		<b>0,46</b>				
	MUNCITOR NECALIFICAT			0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				22,76		<b>0,46</b>				
4	0005603	ORE	<b>0,02000</b>	0,00		<b>0,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			150,00		<b>3,00</b>				
				0,00		<b>0,00</b>				
				150,00		<b>3,00</b>				
	Cheltuieli directe		<b>90,00</b>	<b>1,72</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72</b>			
	Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,04</b>		<b>0,04</b>				
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>90,00</b>	<b>1,76</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>			
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$					<b>9,48</b>			
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					<b>5,21</b>			
	<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$					<b>109,44</b>			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 42 Strat balast stabi trot - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P42		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5			
Capitolul P37						Asterenre strat balast stabilizat la trotuar			
1	DA10B1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	26,24				<b>26,24</b>	
				20,05				<b>20,05</b>	
	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI			60,15				<b>60,15</b>	
	ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC			0,00				<b>0,00</b>	
				106,44				<b>106,44</b>	
2	2200378	M CUB	<b>1,00800</b>	531,45				<b>535,70</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	BALAST STABILIZAT CU 6% CIMENT			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				531,45				<b>535,70</b>	
3	TRA05A05	82 TONE	<b>0,72000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00				<b>0,00</b>	
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			6,00				<b>4,32</b>	
				6,00				<b>4,32</b>	
4	TRA01A30	82 TONE	<b>2,01000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00				<b>0,00</b>	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$			27,00				<b>54,27</b>	
				27,00				<b>54,27</b>	
TOTAL P37 MP			<b>1,00000</b>	561,94				<b>561,94</b>	
Asterenre strat balast stabilizat la trotuar				20,05				<b>20,05</b>	
				60,15				<b>60,15</b>	
				58,59				<b>58,59</b>	
				700,73				<b>700,73</b>	
Cheltuieli directe			<b>561,94</b>	<b>20,05</b>	<b>60,15</b>	<b>58,59</b>		<b>700,73</b>	
Alte cheltuieli directe									
Contrib asig munca		2,2500%		<b>0,45</b>				<b>0,45</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>561,94</b>	<b>20,50</b>	<b>60,15</b>	<b>58,59</b>		<b>701,18</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>70,12</b>	
Profit		Io = 10,0000% x To						<b>38,56</b>	
TOTAL GENERAL pe categorii		Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>809,86</b>	
		Vo = To+Io+Po							

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 43 Beton C8/10 la trotuar - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P43		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
Capitolul P38				Turnare strat din beton (B150) la trotuar					
1	DA15A1	82 MP	<b>10,0000</b>	2,92				<b>29,16</b>	
				7,46				<b>74,65</b>	
				0,98				<b>9,75</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				11,36				<b>113,56</b>	
2	2100910	M CUB	<b>1,00800</b>	285,60				<b>287,88</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				285,60				<b>287,88</b>	
3	TRA05A05	82 TONE	<b>0,12000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				6,00				<b>0,72</b>	
				6,00				<b>0,72</b>	
4	TRA06A30	82 TONE	<b>2,22000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				63,00				<b>139,86</b>	
				63,00				<b>139,86</b>	
<b>TOTAL P38 MP</b>				<b>317,04</b>				<b>317,04</b>	
				74,65				<b>74,65</b>	
				9,75				<b>9,75</b>	
				140,58				<b>140,58</b>	
				542,02				<b>542,02</b>	
Cheltuieli directe			<b>317,04</b>	<b>74,65</b>	<b>9,75</b>	<b>140,58</b>	<b>542,02</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>1,68</b>				<b>1,68</b>	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>317,04</b>	<b>76,33</b>	<b>9,75</b>	<b>140,58</b>	<b>543,70</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To				<b>54,37</b>		
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)				<b>29,90</b>		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			Vo = To+Io+Po				<b>627,97</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 44 Beton C12/15 la trotuar - mc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P44		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
Capitolul P39				Turnare strat din beton (B200) la trotuar					
1	DA15A1	82 MP	<b>10,0000</b>	2,92				<b>29,16</b>	
				7,46				<b>74,65</b>	
				0,98				<b>9,75</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				11,36				<b>113,56</b>	
2	2100911	M CUB	<b>1,00800</b>	303,45				<b>305,88</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				303,45				<b>305,88</b>	
3	TRA05A05	82 TONE	<b>0,12000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				6,00				<b>0,72</b>	
				6,00				<b>0,72</b>	
4	TRA06A30	82 TONE	<b>2,22000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				63,00				<b>139,86</b>	
				63,00				<b>139,86</b>	
<b>TOTAL P39 MP</b>				<b>1,00000</b>				<b>335,04</b>	<b>335,04</b>
Turnare strat din beton (B200) la trotuar								74,65	<b>74,65</b>
								9,75	<b>9,75</b>
								140,58	<b>140,58</b>
								560,01	<b>560,01</b>
Cheltuieli directe			<b>335,04</b>	<b>74,65</b>	<b>9,75</b>	<b>140,58</b>	<b>560,01</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>1,68</b>				<b>1,68</b>	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>335,04</b>	<b>76,33</b>	<b>9,75</b>	<b>140,58</b>	<b>561,69</b>		
Cheltuieli indirecte								<b>56,17</b>	
Profit								<b>30,89</b>	
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>								<b>648,75</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 45 Pavare pavele ecologice - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P45				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare				
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5				
	Capitolul P40		Pavare cu pavele ecologice							
1	DE13A1	82 MP	<b>1,00000</b>	22,88					<b>22,88</b>	
				19,57					<b>19,57</b>	
	PAVAJE CU PAVELE PREFABRICATE 8 CM ECOLOGICE PE UN			1,80					<b>1,80</b>	
	STRAT DE NISIP 10 CM GROSIME			0,00					<b>0,00</b>	
				44,25					<b>44,25</b>	
2	1100598	MP	<b>1,01000</b>	53,55					<b>54,09</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
	PAVELE ECOLOGICE 10 CM			0,00					<b>0,00</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
				53,55					<b>54,09</b>	
3	TRA02A20	82 TONE	<b>0,11500</b>	0,00					<b>0,00</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00					<b>0,00</b>	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		§	18,00					<b>2,07</b>	
				18,00					<b>2,07</b>	
4	720455C	M CUB	<b>0,02000</b>	178,50					<b>3,57</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
	PAMANT VEGETAL			0,00					<b>0,00</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
				178,50					<b>3,57</b>	
5	TSH05A1	82 MP	<b>0,40000</b>	0,00					<b>0,00</b>	
				2,50					<b>1,00</b>	
	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%, IN ST			0,00					<b>0,00</b>	
	RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM			0,00					<b>0,00</b>	
				2,50					<b>1,00</b>	
6	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,03600</b>	0,00					<b>0,00</b>	
				0,00					<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00					<b>0,00</b>	
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM		§	18,00					<b>0,65</b>	
				18,00					<b>0,65</b>	
<b>TOTAL P40 MP</b>			<b>1,00000</b>	80,54					<b>80,54</b>	
Pavare cu pavele ecologice				20,57					<b>20,57</b>	
				1,80					<b>1,80</b>	
				2,72					<b>2,72</b>	
				105,63					<b>105,63</b>	
Cheltuieli directe			<b>80,54</b>	<b>20,57</b>	<b>1,80</b>	<b>2,72</b>	<b>105,63</b>			
Alte cheltuieli directe										
	Contrib asig munca	2,2500%							<b>0,46</b>	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>80,54</b>	<b>21,04</b>	<b>1,80</b>	<b>2,72</b>	<b>106,09</b>			
Cheltuieli indirecte									<b>10,61</b>	
	Profit								<b>5,84</b>	
TOTAL GENERAL pe categorie									<b>122,54</b>	

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 45</i>						[ ron ]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 46 Pavele beton 6cm mortar -mp

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 46

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
			SECTIUNE TEHNICA		SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul									
4	49	ORE		<b>0,00100</b>	0,00				<b>0,00</b>
					22,76				<b>0,02</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					22,76				<b>0,02</b>
TOTAL				<b>0,00000</b>					<b>0,00</b>
									<b>0,02</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,02</b>
Capitolul P41									
Montare pavele prefabricate din beton 6cm									
1	DE14A1	82 MP		<b>1,00000</b>	3,34				<b>3,34</b>
					30,04				<b>30,04</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					33,38				<b>33,38</b>
2	0003014	MP		<b>1,01000</b>	35,70				<b>36,06</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					35,70				<b>36,06</b>
3	TRA02A20	82 TONE		<b>0,14400</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					18,00				<b>2,59</b>
					18,00				<b>2,59</b>
5	2001764	M CUB		<b>0,04000</b>	261,80				<b>10,47</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					261,80				<b>10,47</b>
6	TRA06A30	82 TONE		<b>0,05000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					63,00				<b>3,15</b>
					63,00				<b>3,15</b>
TOTAL P41 MP				<b>1,00000</b>	49,87				<b>49,87</b>
Montare pavele prefabricate din beton 6cm					30,04				<b>30,04</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					5,74				<b>5,74</b>
					85,65				<b>85,65</b>
Cheltuieli directe				<b>49,87</b>	<b>30,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>		<b>85,67</b>

<i>ExecutantSS</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 46</i>			[ ron ]
0	1	2	3	4	5	
Alte cheltuieli directe						
Contrib asig munca		2,2500%		<b>0,68</b>		<b>0,68</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>49,87</b>	<b>30,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>
Cheltuieli indirecte						
		$I_o = 10,0000\% \times T_o$				<b>8,63</b>
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$				<b>4,75</b>
TOTAL GENERAL pe categorii						
		$V_o = T_o + I_o + P_o$				<b>99,73</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 47 Pavele beton 8cm mortar -mp

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 47 [ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul					
4	2001764	M CUB	<b>0,05000</b>	261,80	<b>13,09</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	MORTAR DE CIMENT MARCA M-100-Z			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				261,80	<b>13,09</b>
5	49	ORE	<b>0,00100</b>	0,00	<b>0,00</b>
				22,76	<b>0,02</b>
	MUNCITOR NECALIFICAT			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				22,76	<b>0,02</b>
6	TRA06A30	82 TONE	<b>0,06000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		\$	63,00	<b>3,78</b>
				63,00	<b>3,78</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00000</b>		<b>13,09</b>
					<b>0,02</b>
					<b>0,00</b>
					<b>3,78</b>
					<b>16,89</b>
Capitolul P42 Montare pavele prefabricate din beton 8cm					
1	DE13A1	82 MP	<b>1,00000</b>	12,49	<b>12,49</b>
				11,83	<b>11,83</b>
	PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE			0,00	<b>0,00</b>
	NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT			0,00	<b>0,00</b>
				24,32	<b>24,32</b>
2	1001115	MP	<b>1,01000</b>	47,60	<b>48,08</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	PAVELE PREFABRICATE BETON 8 CM			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				47,60	<b>48,08</b>
3	TRA02A20	82 TONE	<b>0,19200</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		\$	18,00	<b>3,46</b>
				18,00	<b>3,46</b>
<b>TOTAL P42 MP</b>			<b>1,00000</b>	60,56	<b>60,56</b>
	Montare pavele prefabricate din beton 8cm			11,83	<b>11,83</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				3,46	<b>3,46</b>
				75,85	<b>75,85</b>
Cheltuieli directe			<b>73,65</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
				<b>7,24</b>	<b>92,75</b>

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P 47			[ ron ]
0	1	2	3	4	5	
Alte cheltuieli directe						
Contrib asig munca		2,2500%				<b>0,27</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>73,65</b>	<b>12,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7,24</b>
Cheltuieli indirecte						
		$I_o = 10,0000\% \times T_o$				<b>9,30</b>
Profit						
		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$				<b>5,12</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>						
		$V_o = T_o + I_o + P_o$				<b>107,43</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 48 Montare bord granit mici - m

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P48		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
1	DE09E1	82 M	<b>1,00000</b>	4,07		<b>4,07</b>			
				10,72		<b>10,72</b>			
	BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 15X25 CM FUNDATIE DE BEBETON 25 X 15 CM			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				14,79		<b>14,79</b>			
2	2100957	M CUB	<b>0,03800</b>	303,45		<b>11,53</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				303,45		<b>11,53</b>			
3	2203190	M	<b>1,00000</b>	165,00		<b>165,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	BORDURI DIN GRANIT 10X15 CM			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				165,00		<b>165,00</b>			
4	TRA06A30	82 TONE	<b>0,09100</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			0,00		<b>0,00</b>			
				63,00		<b>5,73</b>			
				63,00		<b>5,73</b>			
5	TRA01A20	82 TONE	<b>0,01000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			0,00		<b>0,00</b>			
				18,00		<b>0,18</b>			
				18,00		<b>0,18</b>			
Cheltuieli directe			<b>180,60</b>	<b>10,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5,91</b>	<b>197,24</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,24</b>		<b>0,24</b>			
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>180,60</b>	<b>10,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5,91</b>	<b>197,48</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To				<b>19,75</b>		
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)				<b>10,86</b>		
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				<b>228,09</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 49 Montare bord granit mari - m

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P49

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	DE09C1	82 M		<b>1,00000</b>	5,10	<b>5,10</b>			
					13,66	<b>13,66</b>			
	BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDATIE BETON 30 X 15 CM				0,00	<b>0,00</b>			
					0,00	<b>0,00</b>			
					18,76	<b>18,76</b>			
2	2100957	M CUB		<b>0,04500</b>	303,45	<b>13,66</b>			
					0,00	<b>0,00</b>			
	BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622				0,00	<b>0,00</b>			
					0,00	<b>0,00</b>			
					0,00	<b>0,00</b>			
					303,45	<b>13,66</b>			
3	2203189	M		<b>1,00000</b>	200,00	<b>200,00</b>			
					0,00	<b>0,00</b>			
	BORDURI DIN GRANIT 20X25 CM				0,00	<b>0,00</b>			
					0,00	<b>0,00</b>			
					0,00	<b>0,00</b>			
					200,00	<b>200,00</b>			
4	TRA06A30	82 TONE		<b>0,10800</b>	0,00	<b>0,00</b>			
					0,00	<b>0,00</b>			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM				0,00	<b>0,00</b>			
					63,00	<b>6,80</b>			
					63,00	<b>6,80</b>			
5	TRA01A20	82 TONE		<b>0,01300</b>	0,00	<b>0,00</b>			
					0,00	<b>0,00</b>			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				0,00	<b>0,00</b>			
					18,00	<b>0,23</b>			
					18,00	<b>0,23</b>			
Cheltuieli directe				<b>218,76</b>	<b>13,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>239,45</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,31</b>			<b>0,31</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE				<b>218,76</b>	<b>13,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,04</b>	<b>239,76</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>23,98</b>	
Profit								<b>13,19</b>	
TOTAL GENERAL pe categorii								<b>276,92</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 50 Mont pavele granit 9x9x9 - mp

ExecutantS5 Obiectiv05 Obi01 Cate P50

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5						
1	DD01A1	82 MP	<b>1,00000</b>	12,23	<b>12,23</b>	16,43	<b>16,43</b>	0,41	<b>0,41</b>	0,00	<b>0,00</b>
PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP						29,06	<b>29,06</b>				
2	2004727	M CUB	<b>0,04100</b>	261,80	<b>10,73</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MORTAR M 100						0,00	<b>0,00</b>			0,00	<b>0,00</b>
3	2202225	MP	<b>1,00000</b>	135,00	<b>135,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PAVELE GRANIT 9X9X9 CM						0,00	<b>0,00</b>			0,00	<b>0,00</b>
4	2200745	TONE	<b>0,09000</b>	167,91	<b>15,11</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
NISIP CONCASARE						0,00	<b>0,00</b>			0,00	<b>0,00</b>
5	TRA06A30	82 TONE	<b>0,09200</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	63,00	<b>5,80</b>	63,00	<b>5,80</b>
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM						0,00	<b>0,00</b>			0,00	<b>0,00</b>
6	TRA01A20	82 TONE	<b>0,14400</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	18,00	<b>2,59</b>	18,00	<b>2,59</b>
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.						0,00	<b>0,00</b>			0,00	<b>0,00</b>
Cheltuieli directe			<b>173,07</b>	<b>16,43</b>	<b>0,41</b>	<b>8,39</b>	<b>198,30</b>				
Alte cheltuieli directe											
Contrib asig munca		2,2500%		<b>0,37</b>			<b>0,37</b>				
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>173,07</b>	<b>16,80</b>	<b>0,41</b>	<b>8,39</b>	<b>198,67</b>				
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To					<b>19,87</b>			
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)					<b>10,93</b>			
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po					<b>229,46</b>			

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P 50						[ ron ]
0	1	2	3					4	5

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 51 Mont pavele culoare 6 cm - mp

Executant S5      Obiectiv 05      Obi 01      Cate P 51      [ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
Capitolul						
4	49	ORE	<b>0,00100</b>	0,00		<b>0,00</b>
				22,76		<b>0,02</b>
MUNCITOR NECALIFICAT				0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				22,76		<b>0,02</b>
TOTAL			<b>0,00000</b>			<b>0,00</b>
						<b>0,02</b>
						<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>
						<b>0,02</b>
Capitolul P41      Montare pavele prefabricate din beton 6cm						
1	DE14A1	82 MP	<b>1,00000</b>	3,34		<b>3,34</b>
				30,04		<b>30,04</b>
PLACI PREF BETON LA TROT DE FUND BETON 10 CM GROS				0,00		<b>0,00</b>
PRIN INTERMEDIUL A 2 CM MORT CIM INCL ROSTUIREA				0,00		<b>0,00</b>
				33,38		<b>33,38</b>
2	0003015	MP	<b>1,01000</b>	85,00		<b>85,85</b>
				0,00		<b>0,00</b>
PAVELE BETON COLORATE H=6 CM				0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				85,00		<b>85,85</b>
3	TRA02A20	82 TONE	<b>0,14400</b>	0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00		<b>0,00</b>
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.      \$				18,00		<b>2,59</b>
				18,00		<b>2,59</b>
5	2001764	M CUB	<b>0,04000</b>	261,80		<b>10,47</b>
				0,00		<b>0,00</b>
MORTAR DE CIMENT MARCA M-100-Z				0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				261,80		<b>10,47</b>
6	TRA06A30	82 TONE	<b>0,05000</b>	0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00		<b>0,00</b>
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM      \$				63,00		<b>3,15</b>
				63,00		<b>3,15</b>
TOTAL      P41      MP			<b>1,00000</b>	99,66		<b>99,66</b>
Montare pavele prefabricate din beton 6cm				30,04		<b>30,04</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				5,74		<b>5,74</b>
				135,44		<b>135,44</b>
Cheltuieli directe			<b>99,66</b>	<b>30,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>
						<b>135,47</b>

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 51</i>				[ ron ]
0	1	2	3	4	5		
Alte cheltuieli directe							
Contrib asig munca		2,2500%				<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>99,66</b>	<b>30,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>	<b>136,14</b>
Cheltuieli indirecte $I_o = 10,0000\% \times T_o$							
Profit							<b>7,49</b>
TOTAL GENERAL pe categorii $V_o = T_o + I_o + P_o$							
							<b>157,24</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 52 Mont pavele colorate 8 cm - mp

Executant S5      Obiectiv 05      Obi 01      Cate P 52      [ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul									
4	2001764	M CUB		<b>0,00500</b>	261,80				<b>1,31</b>
MORTAR DE CIMENT MARCA M-100-Z					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					261,80				<b>1,31</b>
5	49	ORE		<b>0,00100</b>	0,00				<b>0,00</b>
MUNCITOR NECALIFICAT					22,76				<b>0,02</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					22,76				<b>0,02</b>
6	TRA06A30	82 TONE		<b>0,06000</b>	0,00				<b>0,00</b>
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00				<b>0,00</b>
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					63,00				<b>3,78</b>
					63,00				<b>3,78</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00000</b>					<b>1,31</b>
									<b>0,02</b>
									<b>0,00</b>
									<b>3,78</b>
									<b>5,11</b>
Capitolul P42      Montare pavele prefabricate din beton 8cm									
1	DE13A1	82 MP		<b>1,00000</b>	12,49				<b>12,49</b>
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE					11,83				<b>11,83</b>
NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					24,32				<b>24,32</b>
2	0003016	MP		<b>1,01000</b>	75,00				<b>75,75</b>
PAVELE BETON COLORATE H=8 CM					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					75,00				<b>75,75</b>
3	TRA02A20	82 TONE		<b>0,19200</b>	0,00				<b>0,00</b>
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00				<b>0,00</b>
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.					18,00				<b>3,46</b>
					18,00				<b>3,46</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1,00000</b>	88,24				<b>88,24</b>
Montare pavele prefabricate din beton 8cm					11,83				<b>11,83</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					3,46				<b>3,46</b>
					103,53				<b>103,53</b>
Cheltuieli directe				<b>89,55</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7,24</b>		<b>108,64</b>

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P 52			[ ron ]
0	1	2	3	4	5	
Alte cheltuieli directe						
Contrib asig munca		2,2500%		<b>0,27</b>		<b>0,27</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>89,55</b>	<b>12,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7,24</b>
Cheltuieli indirecte $I_o = 10,0000\% \times T_o$						
						<b>10,89</b>
Profit $P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$						
						<b>5,99</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b> $V_o = T_o + I_o + P_o$						
						<b>125,79</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 53 Ridicare la cota rasufl gaze c

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 53

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
Observatii									
Corectii									
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P43					Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac nou				
1	DC04B1	82 M	<b>2,0000</b>	3,55	<b>7,11</b>				
				6,69	<b>13,38</b>				
				91,14	<b>182,28</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				101,38	<b>202,77</b>				
2	DG05A1	82 MP	<b>0,25000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				12,29	<b>3,07</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				12,29	<b>3,07</b>				
3	DG06A1	82 M CUB	<b>0,05000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				96,16	<b>4,81</b>				
				72,00	<b>3,60</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				168,16	<b>8,41</b>				
4	TSA01C1	82 M CUB	<b>0,05000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				33,00	<b>1,65</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				33,00	<b>1,65</b>				
5	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>0,24000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>1,91</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>1,91</b>				
6	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,24000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				18,00	<b>4,32</b>				
				18,00	<b>4,32</b>				
7	DA06A1	82 M CUB	<b>0,05000</b>	194,14	<b>9,71</b>				
				26,26	<b>1,31</b>				
				30,99	<b>1,55</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				251,39	<b>12,57</b>				
8	DA14A1	82 M CUB	<b>0,05000</b>	248,76	<b>12,44</b>				
				70,38	<b>3,52</b>				
				18,12	<b>0,91</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				337,26	<b>16,86</b>				

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 53	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
9	TRA06A30	82 TONE	<b>0,12500</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				63,00	<b>7,88</b>
				63,00	<b>7,88</b>
10	DB01A1	82 MP	<b>0,25000</b>	0,02	<b>0,01</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,12	<b>0,03</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,14	<b>0,04</b>
11	DB02D1	82 SUTE MP	<b>0,00500</b>	139,80	<b>0,70</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				7,95	<b>0,04</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				147,75	<b>0,74</b>
12	TRA05A30	82 TONE	<b>0,00100</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				36,00	<b>0,04</b>
				36,00	<b>0,04</b>
13	DB12A1	82 TONE	<b>0,03600</b>	0,55	<b>0,02</b>
				23,81	<b>0,86</b>
				22,50	<b>0,81</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				46,86	<b>1,69</b>
14	2018325	TONE	<b>0,03600</b>	289,19	<b>10,41</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				289,19	<b>10,41</b>
15	TRA01A30	82 TONE	<b>0,03600</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				27,00	<b>0,97</b>
				27,00	<b>0,97</b>
16	DB16D1	82 MP	<b>0,25000</b>	0,05	<b>0,01</b>
				2,64	<b>0,66</b>
				2,05	<b>0,51</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				4,75	<b>1,19</b>
17	2600271	TONE	<b>0,02500</b>	333,20	<b>8,33</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				333,20	<b>8,33</b>
18	TRA01A30	82 TONE	<b>0,02500</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				27,00	<b>0,68</b>
				27,00	<b>0,68</b>
19	DB21A1	82 SUTE MP	<b>0,00300</b>	0,00	<b>0,00</b>
				20,48	<b>0,06</b>
				17,28	<b>0,05</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				37,76	<b>0,11</b>

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 53	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
20	1000114	TONE	<b>0,00100</b>	118,86	<b>0,12</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	DRESSING			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				118,86	<b>0,12</b>
21	TRA01A30	82 TONE	<b>0,00100</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		§	27,00	<b>0,03</b>
				27,00	<b>0,03</b>
22	GD09A2	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				7,74	<b>7,74</b>
	RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO			0,00	<b>0,00</b>
	R AVIND DN= 1-2 TOLI DEMONTARE			0,00	<b>0,00</b>
				7,74	<b>7,74</b>
23	RPIC72C1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	1,30	<b>1,30</b>
				1,37	<b>1,37</b>
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA P			0,00	<b>0,00</b>
	T.CONSTRUCTII 57X3,5 *			0,00	<b>0,00</b>
				2,66	<b>2,66</b>
24	3108231	M	<b>0,20000</b>	45,22	<b>9,04</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TEAVA CONST F S LC 57 X 3,5/OLT 35 S 404/2			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				45,22	<b>9,04</b>
25	IZL08A1	82 MP	<b>0,03700</b>	4379,79	<b>162,05</b>
				8,42	<b>0,31</b>
	IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU 2 STRATUR			0,00	<b>0,00</b>
	I BITUM SI 1 RIND.HIRTIE TIP SULTIT 1			0,00	<b>0,00</b>
				4388,21	<b>162,36</b>
26	GD08A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				26,40	<b>26,40</b>
	CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA TEVI AVIND			0,00	<b>0,00</b>
	DN= 50 MM			0,00	<b>0,00</b>
				26,40	<b>26,40</b>
27	7312830	BUCATA	<b>1,00000</b>	46,41	<b>46,41</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	CUTIE FONTA PT.GAZE NATURALE CU CAPAC ROTUND			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				46,41	<b>46,41</b>
28	TRI1AA01F1	82 TONE	<b>0,01300</b>	0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>0,13</b>
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00	<b>0,00</b>
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$			0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>0,13</b>
29	TRA01A20	82 TONE	<b>0,01300</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		§	18,00	<b>0,23</b>
				18,00	<b>0,23</b>
30	TRA05A05	82 TONE	<b>0,11000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>
	HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$			6,00	<b>0,66</b>
				6,00	<b>0,66</b>

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 53</i>	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
TOTAL	P43	BUCATA	<b>1,00000</b>	267,65	<b>267,65</b>
Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac nou				67,19	<b>67,19</b>
				189,78	<b>189,78</b>
				14,80	<b>14,80</b>
				<u>539,42</u>	<b>539,42</b>
Cheltuieli directe			<b>267,65</b>	<b>67,19</b>	<b>189,78</b>
Alte cheltuieli directe				<b>14,80</b>	<b>539,42</b>
Contrib asig munca		2,2500%		<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>267,65</b>	<b>68,70</b>	<b>189,78</b>
Cheltuieli indirecte		$Io = 10,0000\% \times To$			<b>54,09</b>
Profit		$Po = 5,0000\% \times (To+Io)$			<b>29,75</b>
TOTAL GENERAL pe categorii		$Vo = To+Io+Po$			<b>624,78</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 54 Ridicare rasf gaze fara capac

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 54

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
	Capitolul P44								
									Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac existen
1	DC04B1	82 M		<b>2,00000</b>	3,55				<b>7,11</b>
					6,69				<b>13,38</b>
					91,14				<b>182,28</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					101,38				<b>202,77</b>
2	DG05A1	82 MP		<b>0,25000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					12,29				<b>3,07</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					12,29				<b>3,07</b>
3	DG06A1	82 M CUB		<b>0,05000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					96,16				<b>4,81</b>
					72,00				<b>3,60</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					168,16				<b>8,41</b>
4	TSA01C1	82 M CUB		<b>0,05000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					33,00				<b>1,65</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					33,00				<b>1,65</b>
5	TRI1AA01C1	82 TONE		<b>0,24000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					7,97				<b>1,91</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					7,97				<b>1,91</b>
6	TRA01A20P	82 TONE		<b>0,24000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					18,00				<b>4,32</b>
					18,00				<b>4,32</b>
7	DA06A1	82 M CUB		<b>0,05000</b>	194,14				<b>9,71</b>
					26,26				<b>1,31</b>
					30,99				<b>1,55</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					251,39				<b>12,57</b>
8	DA14A1	82 M CUB		<b>0,05000</b>	248,76				<b>12,44</b>
					70,38				<b>3,52</b>
					18,12				<b>0,91</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					337,26				<b>16,86</b>

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 54	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
9	TRA06A30	82 TONE	<b>0,12500</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				63,00	<b>7,88</b>
				63,00	<b>7,88</b>
10	DB01A1	82 MP	<b>0,25000</b>	0,02	<b>0,01</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,12	<b>0,03</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,14	<b>0,04</b>
11	DB02D1	82 SUTE MP	<b>0,00500</b>	139,80	<b>0,70</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				7,95	<b>0,04</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				147,75	<b>0,74</b>
12	TRA05A30	82 TONE	<b>0,00100</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				36,00	<b>0,04</b>
				36,00	<b>0,04</b>
13	DB12A1	82 TONE	<b>0,03600</b>	0,55	<b>0,02</b>
				23,81	<b>0,86</b>
				22,50	<b>0,81</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				46,86	<b>1,69</b>
14	2018325	TONE	<b>0,03600</b>	289,19	<b>10,41</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				289,19	<b>10,41</b>
15	TRA01A30	82 TONE	<b>0,03600</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				27,00	<b>0,97</b>
				27,00	<b>0,97</b>
16	DB16D1	82 MP	<b>0,25000</b>	0,05	<b>0,01</b>
				2,64	<b>0,66</b>
				2,05	<b>0,51</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				4,75	<b>1,19</b>
17	2600271	TONE	<b>0,02500</b>	333,20	<b>8,33</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				333,20	<b>8,33</b>
18	TRA01A30	82 TONE	<b>0,02500</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				27,00	<b>0,68</b>
				27,00	<b>0,68</b>
19	DB21A1	82 SUTE MP	<b>0,00300</b>	0,00	<b>0,00</b>
				20,48	<b>0,06</b>
				17,28	<b>0,05</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				37,76	<b>0,11</b>

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 54	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
20	1000114	TONE	<b>0,00100</b>	118,86	<b>0,12</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	DRESSING			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				118,86	<b>0,12</b>
21	TRA01A30	82 TONE	<b>0,00100</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		\$	27,00	<b>0,03</b>
				27,00	<b>0,03</b>
22	GD09A2	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				7,74	<b>7,74</b>
	RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO			0,00	<b>0,00</b>
	R AVIND DN= 1-2 TOLI DEMONTARE			0,00	<b>0,00</b>
				7,74	<b>7,74</b>
23	RPIC72C1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	1,30	<b>1,30</b>
				1,37	<b>1,37</b>
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA P			0,00	<b>0,00</b>
	T.CONSTRUCTII 57X3,5 *			0,00	<b>0,00</b>
				2,66	<b>2,66</b>
24	3108231	M	<b>0,20000</b>	45,22	<b>9,04</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TEAVA CONST F S LC 57 X 3,5/OLT 35 S 404/2			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				45,22	<b>9,04</b>
25	GD09A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				26,40	<b>26,40</b>
	RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO			0,00	<b>0,00</b>
	R AVIND DN=1-2 TOLI			0,00	<b>0,00</b>
				26,40	<b>26,40</b>
26	TRI1AA01F1	82 TONE	<b>0,00100</b>	0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>0,01</b>
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00	<b>0,00</b>
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$			0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>0,01</b>
27	TRA01A05	82 TONE	<b>0,00100</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.		\$	2,00	<b>0,00</b>
				2,00	<b>0,00</b>
28	IZL08A1	82 MP	<b>0,03700</b>	4379,79	<b>162,05</b>
				8,42	<b>0,31</b>
	IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU 2 STRATUR			0,00	<b>0,00</b>
	I BITUM SI 1 RIND.HIRTIE TIP SULTIT 1			0,00	<b>0,00</b>
				4388,21	<b>162,36</b>
29	TRA05A05	82 TONE	<b>0,11000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$			6,00	<b>0,66</b>
				6,00	<b>0,66</b>
<b>TOTAL</b>	P44	BUCATA	<b>1,00000</b>	221,24	<b>221,24</b>
	Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac existen			67,06	<b>67,06</b>
				189,78	<b>189,78</b>
				14,57	<b>14,57</b>
				492,65	<b>492,65</b>
Cheltuieli directe			<b>221,24</b>	<b>67,06</b>	<b>189,78</b>
				<b>14,57</b>	<b>492,65</b>

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 54</i>				[ ron ]
0	1	2	3	4	5		
Alte cheltuieli directe							
Contrib asig munca		2,2500%				<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>221,24</b>	<b>68,57</b>	<b>189,78</b>	<b>14,57</b>	<b>494,16</b>
Cheltuieli indirecte		$I_o = 10,0000\% \times T_o$					<b>49,42</b>
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					<b>27,18</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		$V_o = T_o + I_o + P_o$					<b>570,76</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 55 Rid\_cota camin cu capac exist

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P 55		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul delucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P45						Ridicare la cota camine cu capac existent			
1	DC04B1	82 M	<b>6,00000</b>	3,55	<b>21,32</b>				
				6,69	<b>40,15</b>				
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			91,14	<b>546,84</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				101,38	<b>608,31</b>				
2	DG05A1	82 MP	<b>1,75000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				12,29	<b>21,51</b>				
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				12,29	<b>21,51</b>				
3	DG06B1	82 M CUB	<b>0,35000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				27,77	<b>9,72</b>				
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM			54,00	<b>18,90</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				81,77	<b>28,62</b>				
4	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>1,01000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>8,05</b>				
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>8,05</b>				
5	TRA01A20P	82 TONE	<b>1,01000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			0,00	<b>0,00</b>				
				18,00	<b>18,18</b>				
				18,00	<b>18,18</b>				
6	RPAI07A1	82 M CUB	<b>0,30000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				395,00	<b>118,50</b>				
	DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*			0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				395,00	<b>118,50</b>				
7	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>0,66000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>5,26</b>				
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>5,26</b>				
8	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,66000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			0,00	<b>0,00</b>				
				18,00	<b>11,88</b>				
				18,00	<b>11,88</b>				

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 55	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
9	ACE19B1	82 MP	<b>1,75000</b>	12,89	<b>22,55</b>
				3,41	<b>5,97</b>
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA			0,00	<b>0,00</b>
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT		\$	0,00	<b>0,00</b>
				16,30	<b>28,52</b>
10	CA01A1	82 M CUB	<b>0,35000</b>	312,71	<b>109,45</b>
				72,38	<b>25,33</b>
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)			12,50	<b>4,38</b>
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			0,00	<b>0,00</b>
				397,59	<b>139,15</b>
11	RPAI08A1	82 M CUB	<b>0,30000</b>	324,44	<b>97,33</b>
				98,98	<b>29,69</b>
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN			0,00	<b>0,00</b>
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*			0,00	<b>0,00</b>
				423,42	<b>127,03</b>
12	TRA06A30	82 TONE	<b>0,96000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		\$	63,00	<b>60,48</b>
				63,00	<b>60,48</b>
13	RPAB01A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	79,25	<b>79,25</b>
				28,50	<b>28,50</b>
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			0,00	<b>0,00</b>
	E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT.CIM*			0,00	<b>0,00</b>
				107,75	<b>107,75</b>
14	TRA06A30	82 TONE	<b>0,06600</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		\$	63,00	<b>4,16</b>
				63,00	<b>4,16</b>
15	RPAI17A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				9,17	<b>9,17</b>
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE			0,00	<b>0,00</b>
	DE VIZITARE APA-CANAL *			0,00	<b>0,00</b>
				9,17	<b>9,17</b>
16	CP26A1	82 M CUB	<b>0,04000</b>	801,42	<b>32,06</b>
				155,68	<b>6,23</b>
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU			30,80	<b>1,23</b>
	MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE			0,00	<b>0,00</b>
				987,90	<b>39,52</b>
17	DB01A1	82 MP	<b>1,75000</b>	0,02	<b>0,04</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,12	<b>0,21</b>
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC		\$	0,00	<b>0,00</b>
				0,14	<b>0,25</b>
18	DB02D1	82 SUTE MP	<b>0,03500</b>	139,80	<b>4,89</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			7,95	<b>0,28</b>
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	<b>0,00</b>
				147,75	<b>5,17</b>
19	DB16D1	82 MP	<b>1,75000</b>	0,05	<b>0,09</b>
				2,64	<b>4,62</b>
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			2,05	<b>3,59</b>
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	<b>0,00</b>
				4,75	<b>8,30</b>

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 55	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
20	2600271	TONE	<b>0,17000</b>	333,20	<b>56,64</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	BETON ASFALTIC BA16			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				333,20	<b>56,64</b>
21	TRA01A30	82 TONE	<b>0,17000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		\$	27,00	<b>4,59</b>
				27,00	<b>4,59</b>
22	DB21A1	82 SUTE MP	<b>0,01800</b>	0,00	<b>0,00</b>
				20,48	<b>0,37</b>
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC			17,28	<b>0,31</b>
	T CIRCULATE			0,00	<b>0,00</b>
				37,76	<b>0,68</b>
23	2600245	TONE	<b>0,00800</b>	264,18	<b>2,11</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	DRESSING			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				264,18	<b>2,11</b>
24	TRA01A30	82 TONE	<b>0,00800</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		\$	27,00	<b>0,22</b>
				27,00	<b>0,22</b>
<b>TOTAL</b>	P45	BUCATA	<b>1,00000</b>	425,74	<b>425,74</b>
	Ridicare la cota camine cu capac existent			313,07	<b>313,07</b>
				575,74	<b>575,74</b>
				99,50	<b>99,50</b>
				1414,05	<b>1.414,05</b>
Cheltuieli directe			<b>425,74</b>	<b>313,07</b>	<b>575,74</b>
Alte cheltuieli directe					
Contrib asig munca	2,2500%			<b>7,04</b>	<b>7,04</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>425,74</b>	<b>320,11</b>	<b>575,74</b>
Cheltuieli indirecte		Io = 10,0000% x To			<b>142,11</b>
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)			<b>78,16</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		Vo = To+Io+Po			<b>1.641,36</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 56 Gard viu - m

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P56

						[ ron ]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	IFH02A1-1 82 MP		<b>1,00000</b>	1050,04	<b>1050,04</b>	
	PLANTARE GARD VIU 2 RINDURI.			9,10	<b>9,10</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				1059,15	<b>1059,15</b>	
	Cheltuieli directe		<b>1.050,04</b>	<b>9,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,15</b>
	Alte cheltuieli directe					
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,20</b>		<b>0,20</b>
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>1.050,04</b>	<b>9,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,35</b>
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$				<b>105,94</b>
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$				<b>58,26</b>
	<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$				<b>1.223,55</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 57 Jardiniera - buc

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P57

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCO58XA 93 MP		<b>1,00000</b>	856,74	<b>856,74</b>
	JARDINIERE DE LEMN CAPTUSITE CU TABLA ZINCATA			48,48	<b>48,48</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				905,22	<b>905,22</b>
	Cheltuieli directe		<b>856,74</b>	<b>48,48</b>	<b>0,00</b>
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>1,09</b>	<b>1,09</b>
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>856,74</b>	<b>49,57</b>	<b>0,00</b>
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$			<b>90,63</b>
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$			<b>49,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$			<b>1.046,79</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 58 Limitatoare de viteza - buc

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P58

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
	Observatii Benumirare resursa Corectii			c) transport	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	ED13A	99 BUCATA	<b>1,00000</b>	1,56		<b>1,56</b>
				84,21		<b>84,21</b>
	LIMITATOR DE VITEZA			3,00		<b>3,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				88,77		<b>88,77</b>
2	7801713	BUCATA	<b>1,00000</b>	890,00		<b>890,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
	LIMITATOR DE VITEZA			0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				890,00		<b>890,00</b>
Cheltuieli directe			<b>891,56</b>	<b>84,21</b>	<b>3,00</b>	<b>978,77</b>
Alte cheltuieli directe						
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>1,89</b>		<b>1,89</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>891,56</b>	<b>86,11</b>	<b>3,00</b>	<b>980,67</b>
Cheltuieli indirecte						<b>98,07</b>
Profit						<b>53,94</b>
TOTAL GENERAL pe categorii						<b>1.132,67</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 59 Rid\_cota camine capac nou

Executant S5				Obiectiv 05		Obi 01		Cate P59		[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare		
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4				5		
	Capitolul P49		Ridicare la cota camine cu capac nou							
1	DC04B1	82 M	<b>6,00000</b>	3,55				<b>21,32</b>		
				6,69				<b>40,15</b>		
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			91,14				<b>546,84</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
				101,38				<b>608,31</b>		
2	DG05A1	82 MP	<b>1,75000</b>	0,00				<b>0,00</b>		
				12,29				<b>21,51</b>		
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
				12,29				<b>21,51</b>		
3	DG06B1	82 M CUB	<b>0,35000</b>	0,00				<b>0,00</b>		
				27,77				<b>9,72</b>		
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM			54,00				<b>18,90</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
				81,77				<b>28,62</b>		
4	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>1,01000</b>	0,00				<b>0,00</b>		
				7,97				<b>8,05</b>		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
				7,97				<b>8,05</b>		
5	TRA01A20P	82 TONE	<b>1,01000</b>	0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			0,00				<b>0,00</b>		
				18,00				<b>18,18</b>		
				18,00				<b>18,18</b>		
6	RPAI07A1	82 M CUB	<b>0,30000</b>	0,00				<b>0,00</b>		
				395,00				<b>118,50</b>		
	DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*			0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
				395,00				<b>118,50</b>		
7	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>0,66000</b>	0,00				<b>0,00</b>		
				7,97				<b>5,26</b>		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
				7,97				<b>5,26</b>		
8	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,66000</b>	0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			0,00				<b>0,00</b>		
				18,00				<b>11,88</b>		
				18,00				<b>11,88</b>		

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 59	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
9	ACE19B1	82 MP	<b>1,75000</b>	12,89	<b>22,55</b>
				3,41	<b>5,97</b>
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA			0,00	<b>0,00</b>
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT		§	0,00	<b>0,00</b>
				16,30	<b>28,52</b>
10	CA01A1	82 M CUB	<b>0,35000</b>	312,71	<b>109,45</b>
				72,38	<b>25,33</b>
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)			12,50	<b>4,38</b>
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			0,00	<b>0,00</b>
				397,59	<b>139,15</b>
11	RPAI08A1	82 M CUB	<b>0,30000</b>	324,44	<b>97,33</b>
				98,98	<b>29,69</b>
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN			0,00	<b>0,00</b>
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*			0,00	<b>0,00</b>
				423,42	<b>127,03</b>
12	TRA06A30	82 TONE	<b>0,96000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		§	63,00	<b>60,48</b>
				63,00	<b>60,48</b>
13	RPAB01A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	79,25	<b>79,25</b>
				28,50	<b>28,50</b>
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			0,00	<b>0,00</b>
	E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT.CIM*			0,00	<b>0,00</b>
				107,75	<b>107,75</b>
14	TRA06A30	82 TONE	<b>0,06600</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		§	63,00	<b>4,16</b>
				63,00	<b>4,16</b>
15	RPAI17A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	440,30	<b>440,30</b>
				9,17	<b>9,17</b>
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE			0,00	<b>0,00</b>
	DE VIZITARE APA-CANAL *			0,00	<b>0,00</b>
				449,47	<b>449,47</b>
16	TRI1AA01F1	82 TONE	<b>0,38600</b>	0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>3,95</b>
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00	<b>0,00</b>
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1§			0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>3,95</b>
17	DB01A1	82 MP	<b>1,75000</b>	0,02	<b>0,04</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,12	<b>0,21</b>
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC		§	0,00	<b>0,00</b>
				0,14	<b>0,25</b>
18	DB02D1	82 SUTE MP	<b>0,03500</b>	139,80	<b>4,89</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			7,95	<b>0,28</b>
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	<b>0,00</b>
				147,75	<b>5,17</b>
19	DB16D1	82 MP	<b>1,75000</b>	0,05	<b>0,09</b>
				2,64	<b>4,62</b>
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			2,05	<b>3,59</b>
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	<b>0,00</b>
				4,75	<b>8,30</b>

ExecutantSS	Obiectiv05	Obi01	CateP 59	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
20	2600271	TONE	<b>0,17000</b>	333,20	<b>56,64</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	BETON ASFALTIC BA16			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				333,20	<b>56,64</b>
21	TRA01A30	82 TONE	<b>0,17000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		\$	27,00	<b>4,59</b>
				27,00	<b>4,59</b>
22	DB21A1	82 SUTE MP	<b>0,01800</b>	0,00	<b>0,00</b>
				20,48	<b>0,37</b>
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC			17,28	<b>0,31</b>
	T CIRCULATE			0,00	<b>0,00</b>
				37,76	<b>0,68</b>
23	2600245	TONE	<b>0,00800</b>	264,18	<b>2,11</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	DRESSING			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				264,18	<b>2,11</b>
24	TRA01A30	82 TONE	<b>0,00800</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		\$	27,00	<b>0,22</b>
				27,00	<b>0,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>P49</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>833,99</b>	<b>833,99</b>
	Ridicare la cota camine cu capac nou			310,79	<b>310,79</b>
				574,51	<b>574,51</b>
				99,50	<b>99,50</b>
				1818,79	<b>1.818,79</b>
Cheltuieli directe			<b>833,99</b>	<b>310,79</b>	<b>574,51</b>
Alte cheltuieli directe				<b>99,50</b>	<b>1.818,79</b>
Contrib asig munca		2,2500%		<b>6,99</b>	<b>6,99</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>833,99</b>	<b>317,78</b>	<b>574,51</b>
Cheltuieli indirecte		Io = 10,0000% x To			<b>182,58</b>
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)			<b>100,42</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		Vo = To+Io+Po			<b>2.108,78</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 60 Amenajare loc de joaca

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P60	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	0000019	MP	<b>1,00000</b>	750,00	<b>750,00</b>		
				0,00	<b>0,00</b>		
	AMENAJARE LOC JOACA			0,00	<b>0,00</b>		
				0,00	<b>0,00</b>		
				750,00	<b>750,00</b>		
Cheltuieli directe			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
Alte cheltuieli directe							
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To				<b>75,00</b>
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)				<b>41,25</b>
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				<b>866,25</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 61 Gura scurgere D110 cu rac -buc

Executant S5					Obiectiv 05		Obi 01		Cate P61		[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare					
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5					
1	TSA12F1	82 M CUB	<b>3,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>	136,10	<b>408,31</b>				
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M,T.TARE			0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>	136,10	<b>408,31</b>				
2	TSA02F1	82 M CUB	<b>1,20000</b>	0,00	<b>0,00</b>	51,21	<b>61,45</b>				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE			0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>	51,21	<b>61,45</b>				
3	TSC03F1	82 SUTE MC	<b>0,10000</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT E NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2			0,00	<b>0,00</b>	315,00	<b>31,50</b>				
				0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				315,00	<b>31,50</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>	315,00	<b>31,50</b>				
4	CA02A1	82 M CUB	<b>0,45000</b>	312,71	<b>140,72</b>	89,22	<b>40,15</b>				
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM < 3MC			18,75	<b>8,44</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>	420,68	<b>189,30</b>				
5	ACE02A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	866,79	<b>866,79</b>	91,57	<b>91,57</b>				
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAR OSABILA TIP A1			0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>	958,36	<b>958,36</b>				
6	6712631	BUCATA	<b>1,00000</b>	150,00	<b>150,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 150 TIP G S7175			0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>	150,00	<b>150,00</b>				
7	ACA11E2	82 M	<b>3,50000</b>	61,99	<b>216,97</b>	8,19	<b>28,68</b>				
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 150			0,09	<b>0,30</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>	70,27	<b>245,94</b>				
8	6700456	M	<b>3,68000</b>	25,00	<b>92,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2			0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				25,00	<b>92,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 61	[ ron ]		
0	1	2	3	4	5	
9	ACE08A1	82 M CUB	<b>0,70000</b>	180,40	<b>126,28</b>	
				13,88	<b>9,72</b>	
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI			0,00	<b>0,00</b>	
	ZARE CU: NISIP			0,00	<b>0,00</b>	
				194,28	<b>136,00</b>	
10	TRA01A40	82 TONE	<b>0,96000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			36,00	<b>34,56</b>	
				36,00	<b>34,56</b>	
11	000078	M	<b>1,00000</b>	1,00	<b>1,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	BANDA AVERTIZARE CANALIZARE			0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				1,00	<b>1,00</b>	
12	TSD01D1	82 M CUB	<b>12,20000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				12,95	<b>158,00</b>	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO			0,00	<b>0,00</b>	
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE			0,00	<b>0,00</b>	
				12,95	<b>158,00</b>	
13	TSD04D1	82 M CUB	<b>12,20000</b>	0,83	<b>10,16</b>	
				15,25	<b>186,04</b>	
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	<b>0,00</b>	
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV			0,00	<b>0,00</b>	
				16,08	<b>196,20</b>	
14	TRA01A20P	82 TONE	<b>3,60000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	<b>0,00</b>	
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			18,00	<b>64,80</b>	
				18,00	<b>64,80</b>	
Cheltuieli directe			<b>1.603,92</b>	<b>983,92</b>	<b>40,24</b>	<b>99,36</b>
Alte cheltuieli directe						
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>22,14</b>		<b>22,14</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>1.603,92</b>	<b>1.006,06</b>	<b>40,24</b>	<b>99,36</b>
Cheltuieli indirecte						<b>274,96</b>
Profit						<b>151,23</b>
TOTAL GENERAL pe categorii						<b>3.175,76</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 62 Rid\_cota\_camin\_i\_c\_i\_tub

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 62

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
	Capitolul P52		Ridic cota camine cu capac nou inlocuire tub						
1	DC04B1	82 M	<b>6,00000</b>	3,55	<b>21,32</b>				
				6,69	<b>40,15</b>				
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI			91,14	<b>546,84</b>				
	DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			0,00	<b>0,00</b>				
				101,38	<b>608,31</b>				
2	DG05A1	82 MP	<b>1,75000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				12,29	<b>21,51</b>				
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN			0,00	<b>0,00</b>				
	COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			0,00	<b>0,00</b>				
				12,29	<b>21,51</b>				
3	DG06B1	82 M CUB	<b>0,35000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				27,77	<b>9,72</b>				
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			54,00	<b>18,90</b>				
	CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM			0,00	<b>0,00</b>				
				81,77	<b>28,62</b>				
4	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>1,01000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>8,05</b>				
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P			0,00	<b>0,00</b>				
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>8,05</b>				
5	TRA01A20P	82 TONE	<b>1,01000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	<b>0,00</b>				
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			18,00	<b>18,18</b>				
				18,00	<b>18,18</b>				
6	RPAI07A1	82 M CUB	<b>0,30000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				395,00	<b>118,50</b>				
	DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ			0,00	<b>0,00</b>				
	IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*			0,00	<b>0,00</b>				
				395,00	<b>118,50</b>				
7	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>0,66000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>5,26</b>				
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P			0,00	<b>0,00</b>				
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00	<b>0,00</b>				
				7,97	<b>5,26</b>				
8	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,66000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	<b>0,00</b>				
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			18,00	<b>11,88</b>				
				18,00	<b>11,88</b>				

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 62	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
9	ACE19B1	82 MP	<b>1,75000</b>	12,89	<b>22,55</b>
				3,41	<b>5,97</b>
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA			0,00	<b>0,00</b>
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT		\$	0,00	<b>0,00</b>
				16,30	<b>28,52</b>
10	CA01A1	82 M CUB	<b>0,35000</b>	312,71	<b>109,45</b>
				72,38	<b>25,33</b>
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)			12,50	<b>4,38</b>
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			0,00	<b>0,00</b>
				397,59	<b>139,15</b>
11	RPAI08A1	82 M CUB	<b>0,30000</b>	324,44	<b>97,33</b>
				98,98	<b>29,69</b>
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN			0,00	<b>0,00</b>
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*			0,00	<b>0,00</b>
				423,42	<b>127,03</b>
12	TRA06A30	82 TONE	<b>1,59000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		\$	63,00	<b>100,17</b>
				63,00	<b>100,17</b>
13	RPAB01A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	79,25	<b>79,25</b>
				28,50	<b>28,50</b>
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			0,00	<b>0,00</b>
	E VIZITARE MORTAR INTARIRE RAPIDA			0,00	<b>0,00</b>
				107,75	<b>107,75</b>
14	TRA06A30	82 TONE	<b>0,06600</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		\$	63,00	<b>4,16</b>
				63,00	<b>4,16</b>
15	RPAI17A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	440,30	<b>440,30</b>
				9,17	<b>9,17</b>
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE			0,00	<b>0,00</b>
	DE VIZITARE APA-CANAL *			0,00	<b>0,00</b>
				449,47	<b>449,47</b>
16	TRI1AA01F1	82 TONE	<b>0,38600</b>	0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>3,95</b>
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P			0,00	<b>0,00</b>
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$			0,00	<b>0,00</b>
				10,24	<b>3,95</b>
17	CP26A1	82 M CUB	<b>0,04000</b>	801,42	<b>32,06</b>
				155,68	<b>6,23</b>
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU			30,80	<b>1,23</b>
	MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE			0,00	<b>0,00</b>
				987,90	<b>39,52</b>
18	DB01A1	82 MP	<b>1,75000</b>	0,02	<b>0,04</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,12	<b>0,21</b>
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC		\$	0,00	<b>0,00</b>
				0,14	<b>0,25</b>
19	DB02D1	82 SUTE MP	<b>0,03500</b>	139,80	<b>4,89</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			7,95	<b>0,28</b>
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	<b>0,00</b>
				147,75	<b>5,17</b>

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 62	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
20	DB16D1	82 MP	<b>1,75000</b>	0,05	<b>0,09</b>
				2,64	<b>4,62</b>
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			2,05	<b>3,59</b>
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	<b>0,00</b>
				4,75	<b>8,30</b>
21	2600271	TONE	<b>0,17000</b>	333,20	<b>56,64</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	BETON ASFALTIC BA16			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				333,20	<b>56,64</b>
22	TRA01A30	82 TONE	<b>0,17000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			27,00	<b>4,59</b>
				27,00	<b>4,59</b>
23	DB21A1	82 SUTE MP	<b>0,01800</b>	0,00	<b>0,00</b>
				20,48	<b>0,37</b>
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC			17,28	<b>0,31</b>
	T CIRCULATE			0,00	<b>0,00</b>
				37,76	<b>0,68</b>
24	2600245	TONE	<b>0,00800</b>	264,18	<b>2,11</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	DRESSING			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				264,18	<b>2,11</b>
25	TRA01A30	82 TONE	<b>0,00800</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			27,00	<b>0,22</b>
				27,00	<b>0,22</b>
26	RPAl11A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				23,83	<b>23,83</b>
	DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				23,83	<b>23,83</b>
27	RPAl12A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	146,69	<b>146,69</b>
				42,01	<b>42,01</b>
	REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CAMINELOR DE CANALIZ			0,00	<b>0,00</b>
	ARE			0,00	<b>0,00</b>
				188,70	<b>188,70</b>
28	TRl1AA01C1	82 TONE	<b>0,43000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				7,97	<b>3,43</b>
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00	<b>0,00</b>
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00	<b>0,00</b>
				7,97	<b>3,43</b>
29	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,43000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	<b>0,00</b>
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			18,00	<b>7,74</b>
				18,00	<b>7,74</b>
30	TRA06A30	82 TONE	<b>0,17000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			63,00	<b>10,71</b>
				63,00	<b>10,71</b>

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 62	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
TOTAL	P52	BUCATA	<b>1,0000</b>	1012,73	<b>1.012,73</b>
Ridic cota camine cu capac nou inlocuire tub				386,29	<b>386,29</b>
				575,74	<b>575,74</b>
				157,64	<b>157,64</b>
				2132,40	<b>2.132,40</b>
Cheltuieli directe			<b>1.012,73</b>	<b>386,29</b>	<b>575,74</b>
Alte cheltuieli directe					<b>157,64</b>
Contrib asig munca		2,2500%		<b>8,69</b>	<b>8,69</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>1.012,73</b>	<b>394,98</b>	<b>575,74</b>
Cheltuieli indirecte		Io = 10,0000% x To			<b>214,11</b>
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)			<b>117,76</b>
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			<b>2.472,96</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 63 Rid\_cota\_g\_s existenta

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P 63		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
	Capitolul P53		Ridicare la cota gura de scurgere stradala existente						
1	DC04B1 82 M		<b>3,20000</b>	3,55				<b>11,37</b>	
				6,69				<b>21,41</b>	
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			91,14				<b>291,65</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				101,38				<b>324,43</b>	
2	DG05A1 82 MP		<b>0,48000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				12,29				<b>5,90</b>	
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				12,29				<b>5,90</b>	
3	DG06B1 82 M CUB		<b>0,10000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				27,77				<b>2,78</b>	
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM			54,00				<b>5,40</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				81,77				<b>8,18</b>	
4	TRI1AA01C1 82 TONE		<b>0,25000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				7,97				<b>1,99</b>	
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				7,97				<b>1,99</b>	
5	TRA01A20P 82 TONE		<b>0,25000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			0,00				<b>0,00</b>	
				18,00				<b>4,50</b>	
				18,00				<b>4,50</b>	
6	RPAI14A1 82 BUCATA		<b>1,00000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				27,81				<b>27,81</b>	
	DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				27,81				<b>27,81</b>	
7	RPAI11A1 82 BUCATA		<b>1,00000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				23,83				<b>23,83</b>	
	DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE*			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				23,83				<b>23,83</b>	
8	RPACF35A 99 M CUB		<b>0,10000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				20,48				<b>2,05</b>	
	DEMOL. PORTIUNI DETERIORATE			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				20,48				<b>2,05</b>	

ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 63	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
9	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>0,25000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				7,97	<b>1,99</b>
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P			0,00	<b>0,00</b>
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		\$	0,00	<b>0,00</b>
				7,97	<b>1,99</b>
10	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,25000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	<b>0,00</b>
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM		\$	18,00	<b>4,50</b>
				18,00	<b>4,50</b>
11	DA14A1	82 M CUB	<b>0,10000</b>	353,68	<b>35,37</b>
				33,19	<b>3,32</b>
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME			4,65	<b>0,47</b>
	CAROSABILE			0,00	<b>0,00</b>
				391,52	<b>39,15</b>
12	CA01A1	82 M CUB	<b>0,10000</b>	312,71	<b>31,27</b>
				72,38	<b>7,24</b>
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)			12,50	<b>1,25</b>
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			0,00	<b>0,00</b>
				397,59	<b>39,76</b>
13	RPAI12A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	146,69	<b>146,69</b>
				42,01	<b>42,01</b>
	REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE*			0,00	<b>0,00</b>
	CU GRATAR SI RAMA DE FONTA TIP A CAROSABIL 150 KG*			0,00	<b>0,00</b>
				188,70	<b>188,70</b>
14	RPAI13A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	75,17	<b>75,17</b>
				88,68	<b>88,68</b>
	ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				163,86	<b>163,86</b>
15	RPAI14B1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	3,93	<b>3,93</b>
				44,63	<b>44,63</b>
	REMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				48,56	<b>48,56</b>
16	TRA06A30	82 TONE	<b>0,76000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		\$	63,00	<b>47,88</b>
				63,00	<b>47,88</b>
17	DB01A1	82 MP	<b>0,48000</b>	0,02	<b>0,01</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,12	<b>0,06</b>
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC		\$	0,00	<b>0,00</b>
				0,14	<b>0,07</b>
18	DB02D1	82 SUTE MP	<b>0,00500</b>	139,80	<b>0,70</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			7,95	<b>0,04</b>
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	<b>0,00</b>
				147,75	<b>0,74</b>
19	DB16D1	82 MP	<b>0,48000</b>	0,05	<b>0,03</b>
				2,64	<b>1,27</b>
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			2,05	<b>0,98</b>
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	<b>0,00</b>
				4,75	<b>2,28</b>

Executant S5	Obiectiv 05	Obi 01	Cate P 63	[ ron ]	
0	1	2	3	4	5
20	2600271	TONE	<b>0,05000</b>	333,20	<b>16,66</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	BETON ASFALTIC BA16			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				<u>333,20</u>	<u><b>16,66</b></u>
21	TRA01A30	82 TONE	<b>0,05000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		\$	27,00	<b>1,35</b>
				<u>27,00</u>	<u><b>1,35</b></u>
22	DB21A1	82 SUTE MP	<b>0,00500</b>	0,00	<b>0,00</b>
				20,48	<b>0,10</b>
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC			17,28	<b>0,09</b>
	T CIRCULATE			0,00	<b>0,00</b>
				<u>37,76</u>	<u><b>0,19</b></u>
23	2600245	TONE	<b>0,00200</b>	264,18	<b>0,53</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	DRESSING			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				<u>264,18</u>	<u><b>0,53</b></u>
24	TRA01A30	82 TONE	<b>0,00200</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		\$	27,00	<b>0,05</b>
				<u>27,00</u>	<u><b>0,05</b></u>
<b>TOTAL</b>	P53	BUCATA	<b>1,00000</b>	321,72	<b>321,72</b>
	Ridicare la cotra gura de scurgere stradala existe			275,02	<b>275,02</b>
				299,93	<b>299,93</b>
				<u>58,28</u>	<u><b>58,28</b></u>
				<b>954,95</b>	<b>954,95</b>
Cheltuieli directe			<b>321,72</b>	<b>275,02</b>	<b>299,93</b>
Alte cheltuieli directe				<b>58,28</b>	<b>954,95</b>
Contrib asig munca	2,2500%			<b>6,19</b>	<b>6,19</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>321,72</b>	<b>281,20</b>	<b>299,93</b>
Cheltuieli indirecte		Io = 10,0000% x To			<b>96,11</b>
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)			<b>52,86</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		Vo = To+Io+Po			<b>1.110,12</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 64 Inlocuire gura de scurgere str

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 64

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
Observatii		Corectii							
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P54					Inlocuire gura de scurgere stradala				
1	DC04B1	82 M		<b>3,20000</b>	3,55				<b>11,37</b>
					6,69				<b>21,41</b>
					91,14				<b>291,65</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					101,38				<b>324,43</b>
2	DG05A1	82 MP		<b>0,48000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					12,29				<b>5,90</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					12,29				<b>5,90</b>
3	DG06B1	82 M CUB		<b>0,46000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					27,77				<b>12,77</b>
					54,00				<b>24,84</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					81,77				<b>37,61</b>
4	TSA14C1	82 M CUB		<b>0,61000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					63,96				<b>39,01</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					63,96				<b>39,01</b>
5	TSF01A1	82 MP		<b>4,00000</b>	9,06				<b>36,26</b>
					11,61				<b>46,43</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					20,67				<b>82,69</b>
6	TRI1AA01C1	82 TONE		<b>2,30000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					7,97				<b>18,32</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					7,97				<b>18,32</b>
7	TRA01A20P	82 TONE		<b>2,30000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					18,00				<b>41,40</b>
					18,00				<b>41,40</b>
8	RPAI14A1	82 BUCATA		<b>1,00000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					27,81				<b>27,81</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					27,81				<b>27,81</b>





ExecutantS5	Obiectiv05	Obi01	CateP 64			[ ron ]
0	1	2	3	4	5	
9	RPAI09A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				26,22	<b>26,22</b>	
	DEMOLAREA GURILOR DE SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT*			0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				26,22	<b>26,22</b>	
10	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>0,38000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				7,97	<b>3,03</b>	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00	<b>0,00</b>	
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		\$	0,00	<b>0,00</b>	
				7,97	<b>3,03</b>	
11	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,38000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	<b>0,00</b>	
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM		\$	18,00	<b>6,84</b>	
				18,00	<b>6,84</b>	
12	ACE02A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	866,79	<b>866,79</b>	
				91,57	<b>91,57</b>	
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAR			0,00	<b>0,00</b>	
	OSABILA TIP A1		\$	0,00	<b>0,00</b>	
				958,36	<b>958,36</b>	
12	DA06A1	82 M CUB	<b>0,61000</b>	194,14	<b>118,42</b>	
				26,26	<b>16,02</b>	
	STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			10,95	<b>6,68</b>	
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	<b>0,00</b>	
				231,35	<b>141,12</b>	
12	TRA05A05	82 TONE	<b>0,14000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	<b>0,00</b>	
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			6,00	<b>0,84</b>	
				6,00	<b>0,84</b>	
13	DA14A1	82 M CUB	<b>0,10000</b>	353,68	<b>35,37</b>	
				33,19	<b>3,32</b>	
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME			4,65	<b>0,47</b>	
	CAROSABILE			0,00	<b>0,00</b>	
				391,52	<b>39,15</b>	
14	TRA06A30	82 TONE	<b>0,24000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	<b>0,00</b>	
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		\$	63,00	<b>15,12</b>	
				63,00	<b>15,12</b>	
15	RPAI13A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	75,17	<b>75,17</b>	
				88,68	<b>88,68</b>	
	ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*			0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				163,86	<b>163,86</b>	
16	DB01A1	82 MP	<b>0,48000</b>	0,02	<b>0,01</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,12	<b>0,06</b>	
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC		\$	0,00	<b>0,00</b>	
				0,14	<b>0,07</b>	
17	DB02D1	82 SUTE MP	<b>0,00500</b>	139,80	<b>0,70</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			7,95	<b>0,04</b>	
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	<b>0,00</b>	
				147,75	<b>0,74</b>	

Executant S5	Obiectiv 05	Obi 01	Cate P 64	[ ron ]		
0	1	2	3	4	5	
18	DB16D1	82 MP	<b>0,48000</b>	0,05	<b>0,03</b>	
				2,64	<b>1,27</b>	
				2,05	<b>0,98</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				4,75	<b>2,28</b>	
19	2600271	TONE	<b>0,05000</b>	333,20	<b>16,66</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				333,20	<b>16,66</b>	
20	TRA01A30	82 TONE	<b>0,05000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				27,00	<b>1,35</b>	
				27,00	<b>1,35</b>	
21	DB21A1	82 SUTE MP	<b>0,00500</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				20,48	<b>0,10</b>	
				17,28	<b>0,09</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				37,76	<b>0,19</b>	
22	2600245	TONE	<b>0,00200</b>	264,18	<b>0,53</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				264,18	<b>0,53</b>	
23	TRA01A30	82 TONE	<b>0,00200</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				27,00	<b>0,05</b>	
				27,00	<b>0,05</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>P54</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	1161,31	<b>1.161,31</b>	
				401,87	<b>401,87</b>	
				324,80	<b>324,80</b>	
				65,60	<b>65,60</b>	
				1953,59	<b>1.953,59</b>	
Cheltuieli directe			<b>1.161,31</b>	<b>401,87</b>	<b>324,80</b>	<b>65,60</b>
Alte cheltuieli directe						
Contrib asig munca		2,2500%		<b>9,04</b>		<b>9,04</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>1.161,31</b>	<b>410,91</b>	<b>324,80</b>	<b>65,60</b>
Cheltuieli indirecte		Io = 10,0000% x To				<b>196,26</b>
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)				<b>107,94</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		Vo = To+Io+Po				<b>2.266,84</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 65 Stalpi iluminat - buc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P65		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) transport d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	CL02D	99 TONE	<b>1,50000</b>	121,51	<b>182,27</b>				
				364,16	<b>546,24</b>				
				444,00	<b>666,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				929,67	<b>1394,51</b>				
2	0000020	BUCATA	<b>1,00000</b>	17000,00	<b>17000,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				17000,00	<b>17000,00</b>				
Cheltuieli directe			<b>17.182,27</b>	<b>546,24</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.394,51</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>12,29</b>			<b>12,29</b>		
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>17.182,27</b>	<b>558,53</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.406,80</b>		
Cheltuieli indirecte							<b>1.840,68</b>		
Profit							<b>1.012,37</b>		
TOTAL GENERAL pe categorii							<b>21.259,85</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 66 Umplutura cu pamant -mc

Executant S5 Obiectiv05 Obi01 Cate P66

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5				
1	RCSA06A	02 M CUB	<b>1,00000</b>		0,83	<b>0,83</b>				
					25,49	<b>25,49</b>				
	UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD				0,00	<b>0,00</b>				
	ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL				0,00	<b>0,00</b>				
					26,32	<b>26,32</b>				
2	8001540	M CUB	<b>1,25000</b>		35,00	<b>43,75</b>				
					0,00	<b>0,00</b>				
	PAMANT DE UMPLUTURA DIN TEREN CAT. I-IV				0,00	<b>0,00</b>				
					0,00	<b>0,00</b>				
					35,00	<b>43,75</b>				
3	TSD05A1	82 SUTE MC	<b>0,01000</b>		0,00	<b>0,00</b>				
					200,74	<b>2,01</b>				
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT				311,70	<b>3,12</b>				
	.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.				0,00	<b>0,00</b>				
					512,44	<b>5,12</b>				
4	TRA01A40	82 TONE	<b>2,25000</b>		0,00	<b>0,00</b>				
					0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	<b>0,00</b>				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$				36,00	<b>81,00</b>				
					36,00	<b>81,00</b>				
5	TRA05A05	82 TONE	<b>0,10000</b>		0,00	<b>0,00</b>				
					0,00	<b>0,00</b>				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	<b>0,00</b>				
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$				6,00	<b>0,60</b>				
					6,00	<b>0,60</b>				
Cheltuieli directe			<b>44,58</b>	<b>27,50</b>	<b>3,12</b>	<b>81,60</b>	<b>156,80</b>			
Alte cheltuieli directe										
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,62</b>		<b>0,62</b>				
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>44,58</b>	<b>28,12</b>	<b>3,12</b>	<b>81,60</b>	<b>157,42</b>			
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To				<b>15,74</b>			
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)				<b>8,66</b>			
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				<b>181,82</b>			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 67 Piatra concasaj - mc

Executant S5      Obiectiv 05      Obi 01      Cate P67

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	RPCK07B	99 M CUB	<b>1,00000</b>	115,58	<b>115,58</b>				
				46,43	<b>46,43</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				162,01	<b>162,01</b>				
UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE E XECUTATE CU PIATRA DE CONCASAJ									
2	TRA01A40	82 TONE	<b>2,16000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				36,00	<b>77,76</b>				
				36,00	<b>77,76</b>				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$									
3	TRA05A05	82 TONE	<b>0,10000</b>	0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				0,00	<b>0,00</b>				
				6,00	<b>0,60</b>				
				6,00	<b>0,60</b>				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$									
Cheltuieli directe			<b>115,58</b>	<b>46,43</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>	<b>240,37</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>1,04</b>			<b>1,04</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>115,58</b>	<b>47,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>	<b>241,42</b>		
Cheltuieli indirecte							<b>24,14</b>		
Profit							<b>13,28</b>		
TOTAL GENERAL pe categorii							<b>278,84</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 68 Demontare conf metalice - t

Executant S5      Obiectiv 05      Obi 01      Cate P68

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			Corectii	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
1	RCSS20G	02	KG	<b>1000,00000</b>		0,00				<b>0,00</b>
						2,73				<b>2731,20</b>
	DEMONTARE CONFECTII METALICE					11,70				<b>11700,00</b>
						0,00				<b>0,00</b>
						14,43				<b>14431,20</b>
2	TRA01A20P	82	TONE	<b>1,00000</b>		0,00				<b>0,00</b>
						0,00				<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					0,00				<b>0,00</b>
					\$	18,00				<b>18,00</b>
						18,00				<b>18,00</b>
Cheltuieli directe				<b>0,00</b>	<b>2.731,20</b>	<b>11.700,00</b>	<b>18,00</b>	<b>14.449,20</b>		
Alte cheltuieli directe										
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>61,45</b>					<b>61,45</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE				<b>0,00</b>	<b>2.792,65</b>	<b>11.700,00</b>	<b>18,00</b>	<b>14.510,65</b>		
Cheltuieli indirecte										<b>1.451,07</b>
Profit										<b>798,09</b>
TOTAL GENERAL pe categorii										<b>16.759,80</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 69 Demontare fatada

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P69		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	RPCB26A	02 M CUB	<b>1,00000</b>	27,31		<b>27,31</b>			
				242,62		<b>242,62</b>			
	DEMONTAREA PANOURILOR PREFABRICATE DE FATADA DE 3, 5X2,75X0,25 M, PENTRU IMLOCUIRE SAU DEMOLARE			361,00		<b>361,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				630,93		<b>630,93</b>			
2	TRA01A20P	82 TONE	<b>2,40000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			0,00		<b>0,00</b>			
				18,00		<b>18,00</b>			
				18,00		<b>18,00</b>			
Cheltuieli directe			<b>27,31</b>	<b>242,62</b>	<b>361,00</b>	<b>43,20</b>	<b>674,13</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>5,46</b>	<b>5,46</b>			
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>27,31</b>	<b>248,08</b>	<b>361,00</b>	<b>43,20</b>	<b>679,59</b>		
Cheltuieli indirecte							<b>67,96</b>		
		$I_o = 10,0000\% \times T_o$							
Profit							<b>37,38</b>		
		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$							
TOTAL GENERAL pe categorie							<b>784,93</b>		
		$V_o = T_o + I_o + P_o$							

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 70 Insamantare - mp

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P70

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			Corectii	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3			4			5	
1	49	ORE	<b>0,03000</b>			0,00			<b>0,00</b>	
MUNCITOR NECALIFICAT						22,76			<b>0,68</b>	
						0,00			<b>0,00</b>	
						0,00			<b>0,00</b>	
						22,76			<b>0,68</b>	
2	7204435	KG	<b>0,50000</b>			30,00			<b>15,00</b>	
SEMINTE DE PLANTE-GRAMINEE PERENE (PM)						0,00			<b>0,00</b>	
						0,00			<b>0,00</b>	
						0,00			<b>0,00</b>	
						30,00			<b>15,00</b>	
3	0005603	ORE	<b>0,01000</b>			0,00			<b>0,00</b>	
AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J.						0,00			<b>0,00</b>	
5-8T						150,00			<b>1,50</b>	
						0,00			<b>0,00</b>	
						150,00			<b>1,50</b>	
Cheltuieli directe			<b>15,00</b>	<b>0,68</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>			<b>17,18</b>	
Alte cheltuieli directe										
Contrib asig munca		2,2500%			<b>0,02</b>			<b>0,02</b>		
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>15,00</b>	<b>0,70</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>			<b>17,20</b>	
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To						<b>1,72</b>	
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>0,95</b>	
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po						<b>19,86</b>	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 71 Plantare copac mare - buc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P71		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	49	ORE	<b>0,20000</b>	0,00					<b>0,00</b>
				22,76					<b>4,55</b>
				0,00					<b>0,00</b>
				0,00					<b>0,00</b>
				22,76					<b>4,55</b>
2	7204645	BUCATA	<b>1,00000</b>	950,00					<b>950,00</b>
				0,00					<b>0,00</b>
				0,00					<b>0,00</b>
				0,00					<b>0,00</b>
				950,00					<b>950,00</b>
3	0005603	ORE	<b>0,00500</b>	0,00					<b>0,00</b>
				0,00					<b>0,00</b>
				150,00					<b>0,75</b>
				0,00					<b>0,00</b>
				150,00					<b>0,75</b>
Cheltuieli directe			<b>950,00</b>	<b>4,55</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>			<b>955,30</b>
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,10</b>					<b>0,10</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>950,00</b>	<b>4,65</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>			<b>955,40</b>
Cheltuieli indirecte									<b>95,54</b>
Profit									<b>52,55</b>
TOTAL GENERAL pe categorii									<b>1.103,49</b>

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 73 Demont supraf vitrat - mp

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P73

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			Corectii	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3			4	5			
1	RCSM33F	02 MP		<b>1,00000</b>		0,02				<b>0,02</b>
						20,94				<b>20,94</b>
	DEMONTARE SUPRAFATA VITRATA					0,90				<b>0,90</b>
						0,00				<b>0,00</b>
						21,86				<b>21,86</b>
2	TRA01A20P	82 TONE		<b>0,06000</b>		0,00				<b>0,00</b>
						0,00				<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00				<b>0,00</b>
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					18,00				<b>1,08</b>
						18,00				<b>1,08</b>
Cheltuieli directe				<b>0,02</b>	<b>20,94</b>	<b>0,90</b>	<b>1,08</b>	<b>22,94</b>		
Alte cheltuieli directe										
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,47</b>					<b>0,47</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE				<b>0,02</b>	<b>21,41</b>	<b>0,90</b>	<b>1,08</b>	<b>23,42</b>		
Cheltuieli indirecte										<b>2,34</b>
										<b>1,29</b>
TOTAL GENERAL pe categorie										<b>27,04</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 75 Bolarzi - buc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P75		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	7306088	BUCATA	<b>1,00000</b>	285,60				<b>285,60</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				285,60				<b>285,60</b>	
2	SVD4A11A	82 TONE	<b>0,13000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				40,97				<b>5,33</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				40,97				<b>5,33</b>	
3	100	ORE	<b>0,04000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				22,76				<b>0,91</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				22,76				<b>0,91</b>	
4	49	ORE	<b>0,02000</b>	0,00				<b>0,00</b>	
				22,76				<b>0,46</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				22,76				<b>0,46</b>	
	Cheltuieli directe		<b>285,60</b>	<b>6,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>292,29</b>	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,15</b>				<b>0,15</b>	
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>285,60</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>292,44</b>	
	Cheltuieli indirecte	Io = 10,0000% x To						<b>29,24</b>	
	Profit	Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>16,08</b>	
	<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>	Vo = To+Io+Po						<b>337,77</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 76 Montare stalpisor - buc

Executant S5 Obiectiv05 Obi01 Cate P76

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
						c) utilaj	d) transport
						Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5	
1	0000018	BUCATA	<b>1,00000</b>	135,00			<b>135,00</b>
				0,00			<b>0,00</b>
				0,00			<b>0,00</b>
				0,00			<b>0,00</b>
				135,00			<b>135,00</b>
2	SVD4A11A	82 TONE	<b>0,05000</b>	0,00			<b>0,00</b>
				40,97			<b>2,05</b>
				0,00			<b>0,00</b>
				0,00			<b>0,00</b>
				40,97			<b>2,05</b>
3	100	ORE	<b>0,02000</b>	0,00			<b>0,00</b>
				22,76			<b>0,46</b>
				0,00			<b>0,00</b>
				0,00			<b>0,00</b>
				22,76			<b>0,46</b>
4	49	ORE	<b>0,01500</b>	0,00			<b>0,00</b>
				22,76			<b>0,34</b>
				0,00			<b>0,00</b>
				0,00			<b>0,00</b>
				22,76			<b>0,34</b>
Cheltuieli directe				<b>135,00</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alte cheltuieli directe							
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,06</b>		<b>0,06</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE				<b>135,00</b>	<b>2,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cheltuieli indirecte							<b>13,79</b>
Profit							<b>7,59</b>
TOTAL GENERAL pe categorii							<b>159,28</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 77 Desfac pav piatra cub - mp

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P77

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	RCSS19D	02 MP		<b>1,00000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					8,65				<b>8,65</b>
	DEFACERE PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE				0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					8,65				<b>8,65</b>
2	TRI1AA01C1	82 TONE		<b>0,22000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					7,97				<b>1,75</b>
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P				0,00				<b>0,00</b>
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1				0,00				<b>0,00</b>
					7,97				<b>1,75</b>
3	TRA01A20P	82 TONE		<b>0,22000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00				<b>0,00</b>
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM				18,00				<b>3,96</b>
					18,00				<b>3,96</b>
4	000001	TONE		<b>0,22000</b>	100,00				<b>22,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
	TAXA LA GROAPA				0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					100,00				<b>22,00</b>
Cheltuieli directe				<b>22,00</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>	<b>36,36</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%				<b>0,23</b>		<b>0,23</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE				<b>22,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>	<b>36,60</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>3,66</b>	
Profit								<b>2,01</b>	
TOTAL GENERAL pe categorie								<b>42,27</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 78 Turnare BcR 4.5 - mc

Executant S5	Obiectiv 05	Obi 01	Cate P78	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
Capitolul						
2	210096	M CUB	<b>1,00800</b>	452,15	<b>455,77</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	BETON RUTIER BCR 4.5			0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				452,15	<b>455,77</b>	
TOTAL			<b>0,00000</b>		<b>455,77</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>455,77</b>	
Capitolul P22 Turnare strat din beton pentru platforme, parcar						
1	DA14A1	82 M CUB	<b>1,00000</b>	44,62	<b>44,62</b>	
				70,38	<b>70,38</b>	
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE			18,12	<b>18,12</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				133,12	<b>133,12</b>	
3	TRA05A05	82 TONE	<b>0,31500</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			0,00	<b>0,00</b>	
				6,00	<b>1,89</b>	
				6,00	<b>1,89</b>	
4	TRA06A30	82 TONE	<b>2,22000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$			0,00	<b>0,00</b>	
				63,00	<b>139,86</b>	
				63,00	<b>139,86</b>	
TOTAL P22 MP			<b>1,00000</b>	44,62	<b>44,62</b>	
				70,38	<b>70,38</b>	
	Turnare strat din beton pentru platforme, parcar			18,12	<b>18,11</b>	
				141,75	<b>141,75</b>	
				274,87	<b>274,87</b>	
Cheltuieli directe			<b>500,39</b>	<b>70,38</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>
Alte cheltuieli directe						
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>500,39</b>	<b>71,97</b>	<b>18,12</b>	<b>141,75</b>
Cheltuieli indirecte						<b>73,22</b>
	Profit					<b>40,27</b>
TOTAL GENERAL pe categorie						<b>845,72</b>



<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 78</i>							[ ron ]
0	1	2	3						4	5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 79 Asfalt turnat - t

ExecutantSS				Obiectiv05		Obi01		Cate P79		[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)			Valoare			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4			5			
1	DB20E1	82 MP	<b>10,42000</b>	0,34				<b>3,50</b>		
				2,02				<b>21,02</b>		
	ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM ASTER MECAN			4,83				<b>50,33</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
				7,18				<b>74,84</b>		
2	7802162	M CUB	<b>1,00300</b>	370,00				<b>371,11</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
	ASFALT TURNAT (A.T.7)			0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
				370,00				<b>371,11</b>		
3	TRA01A30	82 TONE	<b>1,00300</b>	0,00				<b>0,00</b>		
				0,00				<b>0,00</b>		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00				<b>0,00</b>		
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		\$	27,00				<b>27,08</b>		
				27,00				<b>27,08</b>		
Cheltuieli directe			<b>374,61</b>	<b>21,02</b>	<b>50,33</b>	<b>27,08</b>		<b>473,04</b>		
Alte cheltuieli directe										
	Contrib asig munca	2,2500%		0,47				<b>0,47</b>		
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>374,61</b>	<b>21,49</b>	<b>50,33</b>	<b>27,08</b>		<b>473,51</b>		
Cheltuieli indirecte								<b>47,35</b>		
	Profit	$Po = 5,0000\% \times (To+Io)$						<b>26,04</b>		
TOTAL GENERAL pe categorii								<b>546,90</b>		
		$Vo = To+Io+Po$								

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 80 Pavele granit 10x10x10 - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P80		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
1	DD01A1	82 MP	<b>1,00000</b>	321,03		<b>321,03</b>			
				16,43		<b>16,43</b>			
	PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP			0,41		<b>0,41</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				<b>337,86</b>		<b>337,86</b>			
2	2205385	MP	<b>1,10000</b>	167,20		<b>183,92</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	PAVELE DIN GRANIT 10X10X10 CM			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				<b>167,20</b>		<b>183,92</b>			
3	2200745	M CUB	<b>0,09000</b>	167,91		<b>15,11</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	NISIP CONCASARE			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				<b>167,91</b>		<b>15,11</b>			
4	TRA05A05	82 TONE	<b>0,01000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			0,00		<b>0,00</b>			
				6,00		<b>0,06</b>			
				<b>6,00</b>		<b>0,06</b>			
5	TRA01A40	82 TONE	<b>0,14400</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$			0,00		<b>0,00</b>			
				36,00		<b>5,18</b>			
				<b>36,00</b>		<b>5,18</b>			
	Cheltuieli directe		<b>520,06</b>	<b>16,43</b>	<b>0,41</b>	<b>5,24</b>		<b>542,14</b>	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,37</b>				<b>0,37</b>	
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>520,06</b>	<b>16,80</b>	<b>0,41</b>	<b>5,24</b>		<b>542,51</b>	
	Cheltuieli indirecte	Io = 10,0000% x To						<b>54,25</b>	
	Profit	Po = 5,0000% x (To+Io)						<b>29,84</b>	
	TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po						<b>626,60</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 81 Pavele granit h=4 cm - mp

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P81

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumirea resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DD02B1	82 MP	<b>1,00000</b>	117,41		<b>117,41</b>
				20,48		<b>20,48</b>
	PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE			0,36		<b>0,36</b>
	MORTAR DE CIMENT			0,00		<b>0,00</b>
				138,26		<b>138,26</b>
2	2004727	M CUB	<b>0,04100</b>	261,80		<b>10,73</b>
				0,00		<b>0,00</b>
	MORTAR M 100			0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				261,80		<b>10,73</b>
3	2132374	MP	<b>1,10000</b>	220,00		<b>242,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
	PLACI GRANIT 4 CM			0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				220,00		<b>242,00</b>
4	DD07A1	82 MP	<b>1,00000</b>	1,04		<b>1,04</b>
				10,30		<b>10,30</b>
	UMPLEREA CU NISIP T A ROST LA PAVAJ DIN CALUP CAL			7,80		<b>7,80</b>
	I			0,00		<b>0,00</b>
				19,14		<b>19,14</b>
5	TRA06A30	82 TONE	<b>0,09800</b>	0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00		<b>0,00</b>
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			63,00		<b>6,17</b>
				63,00		<b>6,17</b>
6	TRA01A40	82 TONE	<b>0,00500</b>	0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00		<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			36,00		<b>0,18</b>
				36,00		<b>0,18</b>
7	TRA05A05	82 TONE	<b>0,09800</b>	0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00		<b>0,00</b>
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			6,00		<b>0,59</b>
				6,00		<b>0,59</b>
Cheltuieli directe			<b>371,18</b>	<b>30,78</b>	<b>8,16</b>	<b>417,07</b>
Alte cheltuieli directe						
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,69</b>		<b>0,69</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>371,18</b>	<b>31,48</b>	<b>8,16</b>	<b>417,76</b>
Cheltuieli indirecte						<b>41,78</b>
Profit						<b>22,98</b>
TOTAL GENERAL pe categorii						<b>482,51</b>

<i>Executant S5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 81</i>							[ ron ]
0	1	2	3							5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 82 Pavele beton h 6 cm nisip - mp

Executant S5      Obiectiv 05      Obi 01      Cate P 82      [ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul									
4	49	ORE		<b>0,00100</b>	0,00				<b>0,00</b>
					22,76				<b>0,02</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					22,76				<b>0,02</b>
TOTAL				<b>0,00000</b>					<b>0,00</b>
									<b>0,02</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,02</b>
Capitolul P41      Montare pavele prefabricate din beton 6cm									
1	DE14A1	82 MP		<b>1,00000</b>	3,34				<b>3,34</b>
					30,04				<b>30,04</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					33,38				<b>33,38</b>
2	0003014	MP		<b>1,01000</b>	35,70				<b>36,06</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					35,70				<b>36,06</b>
3	TRA02A20	82 TONE		<b>0,14400</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					18,00				<b>2,59</b>
					18,00				<b>2,59</b>
5	2200525	M CUB		<b>0,04000</b>	176,00				<b>7,04</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					176,00				<b>7,04</b>
6	TRA01A40	82 TONE		<b>0,05000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					36,00				<b>1,80</b>
					36,00				<b>1,80</b>
TOTAL P41 MP				<b>1,00000</b>	46,43				<b>46,43</b>
					30,04				<b>30,04</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					4,39				<b>4,39</b>
					80,87				<b>80,87</b>
Cheltuieli directe				<b>46,43</b>	<b>30,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>		<b>80,89</b>

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 82</i>				[ ron ]
0	1	2	3	4	5		
Alte cheltuieli directe							
Contrib asig munca		2,2500%				<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>46,43</b>	<b>30,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	<b>81,57</b>
Cheltuieli indirecte		$I_o = 10,0000\% \times T_o$					<b>8,16</b>
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					<b>4,49</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		$V_o = T_o + I_o + P_o$					<b>94,21</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 83 Pavele beton h 8 cm nisip - mp

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P 83

[ ron ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumirea resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul					
4	2200525	M CUB	<b>0,05000</b>	176,00	<b>8,80</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-7,0 M		0,00	<b>0,00</b>
	M			0,00	<b>0,00</b>
				176,00	<b>8,80</b>
5	49	ORE	<b>0,00100</b>	0,00	<b>0,00</b>
				22,76	<b>0,02</b>
	MUNCITOR NECALIFICAT			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				22,76	<b>0,02</b>
6	TRA01A40	82 TONE	<b>0,06000</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.	\$		36,00	<b>2,16</b>
				36,00	<b>2,16</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00000</b>		<b>8,80</b>
					<b>0,02</b>
					<b>0,00</b>
					<b>2,16</b>
					<b>10,98</b>
Capitolul P42 Montare pavele prefabricate din beton 8cm					
1	DE13A1	82 MP	<b>1,00000</b>	12,49	<b>12,49</b>
				11,83	<b>11,83</b>
	PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE			0,00	<b>0,00</b>
	NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT			0,00	<b>0,00</b>
				24,32	<b>24,32</b>
2	1001115	MP	<b>1,01000</b>	47,60	<b>48,08</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	PAVELE PREFABRICATE BETON 8 CM			0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				47,60	<b>48,08</b>
3	TRA02A20	82 TONE	<b>0,19200</b>	0,00	<b>0,00</b>
				0,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	<b>0,00</b>
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	\$		18,00	<b>3,46</b>
				18,00	<b>3,46</b>
<b>TOTAL P42 MP</b>			<b>1,00000</b>	60,56	<b>60,56</b>
	Montare pavele prefabricate din beton 8cm			11,83	<b>11,83</b>
				0,00	<b>0,00</b>
				3,46	<b>3,46</b>
				75,85	<b>75,85</b>
Cheltuieli directe			<b>69,36</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
				<b>5,62</b>	<b>86,84</b>



<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv05</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP 83</i>			[ ron ]
0	1	2	3	4	5	
Alte cheltuieli directe						
Contrib asig munca		2,2500%		<b>0,27</b>		<b>0,27</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>69,36</b>	<b>12,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5,62</b>
Cheltuieli indirecte		$I_o = 10,0000\% \times T_o$				<b>8,71</b>
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$				<b>4,79</b>
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$				<b>100,60</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 84 Banza avertizare canal - m

<i>Executant</i> SS	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P84	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5		
1	000078	M	<b>1,00000</b>	1,00	<b>1,00</b>		
				0,00	<b>0,00</b>		
	BANDA AVERTIZARE CANALIZARE			0,00	<b>0,00</b>		
				0,00	<b>0,00</b>		
				1,00	<b>1,00</b>		
2	49	ORE	<b>0,00100</b>	0,00	<b>0,00</b>		
				22,76	<b>0,02</b>		
	MUNCITOR NECALIFICAT			0,00	<b>0,00</b>		
				0,00	<b>0,00</b>		
				22,76	<b>0,02</b>		
Cheltuieli directe			<b>1,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>
Alte cheltuieli directe							
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>1,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>
Cheltuieli indirecte							<b>0,10</b>
		$I_o = 10,0000\% \times T_o$					
Profit							<b>0,06</b>
		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					
TOTAL GENERAL pe categorii							<b>1,18</b>
		$V_o = T_o + I_o + P_o$					

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_junie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 85 Indicatoare rutiere - buc

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P85

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ ron ]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	DF18A1	82 BUCATA	<b>1,0000</b>	250,00	<b>250,00</b>	
				24,76	<b>24,76</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				274,76	<b>274,76</b>	
						PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL
2	0500464	M CUB	<b>0,1000</b>	303,45	<b>30,35</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				303,45	<b>30,35</b>	
						BETON C16/20-BC20-B250
3	DF12XA	91 BUCATA	<b>1,0000</b>	1,76	<b>1,76</b>	
				10,01	<b>10,01</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				11,77	<b>11,77</b>	
						MONTAREA INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN TAB LA DE OTEL SAU ALUMINIU PE STILP GATA PLANTAT
4	0000022	BUCATA	<b>1,0000</b>	350,00	<b>350,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				350,00	<b>350,00</b>	
						INDICATOR RUTIER DIVERSE FORME SI DIMENSIUNI
			<b>632,10</b>	<b>34,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						Cheltuieli directe
						Alte cheltuieli directe
		2,2500%		<b>0,78</b>		<b>0,78</b>
			<b>632,10</b>	<b>35,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						TOTAL CHELT. DIRECTE
						Cheltuieli indirecte Io = 10,0000% x To
						Profit Po = 5,0000% x (To+Io)
						TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po
						<b>771,15</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 86 Conducta PVCKG D=160x3.6 - m

Executant S5	Obiectiv 05	Obi 01	Cate P86	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5		
1	ACA15K1	82 M	<b>1,00000</b>	4,49	<b>4,49</b>		
				10,47	<b>10,47</b>		
	MONTARE CONDUCTAT PVC KG D=160X3.6 M			1,19	<b>1,19</b>		
				0,00	<b>0,00</b>		
				16,15	<b>16,15</b>		
2	000079	M	<b>1,10000</b>	25,00	<b>27,50</b>		
				0,00	<b>0,00</b>		
	CONDUCTA PVC KG D=160X3.6 MM			0,00	<b>0,00</b>		
				0,00	<b>0,00</b>		
				25,00	<b>27,50</b>		
Cheltuieli directe			<b>31,99</b>	<b>10,47</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>43,65</b>
Alte cheltuieli directe							
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,24</b>			<b>0,24</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>31,99</b>	<b>10,71</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>43,89</b>
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To				<b>4,39</b>
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)				<b>2,41</b>
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po				<b>50,69</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 87 Mufa PVC D=160 mm - buc

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P87

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	00606B02	02 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,25		<b>0,25</b>
				4,52		<b>4,52</b>
	MUFA CANALIZARE D. 160 MM			0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				4,77		<b>4,77</b>
2	000080	BUCATA	<b>1,00000</b>	16,00		<b>16,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
	MUFA PVC D=160			0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				16,00		<b>16,00</b>
Cheltuieli directe			<b>16,25</b>	<b>4,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alte cheltuieli directe						
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,10</b>		<b>0,10</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>16,25</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cheltuieli indirecte						<b>2,09</b>
	Profit					<b>1,15</b>
TOTAL GENERAL pe categorie						<b>24,11</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 88 Teu PVC D=160 mm - buc

Executant S5      Obiectiv 05      Obi 01      Cate P88

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	00612C6A	02 BUCATA		<b>1,00000</b>	7,20				<b>7,20</b>
					3,82				<b>3,82</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					11,02				<b>11,02</b>
2	000081	BUCATA		<b>1,00000</b>	12,00				<b>12,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					12,00				<b>12,00</b>
Cheltuieli directe				<b>19,20</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,02</b>
Alte cheltuieli directe									
		Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,09</b>			<b>0,09</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE				<b>19,20</b>	<b>3,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,11</b>
Cheltuieli indirecte									<b>2,31</b>
Profit									<b>1,27</b>
TOTAL GENERAL pe categorii									<b>26,69</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 89 Cot PVC D=160 mm - buc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P89		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
1	SB17A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,77				<b>0,77</b>	
				8,42				<b>8,42</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				9,19				<b>9,19</b>	
2	000082	BUCATA	<b>1,00000</b>	9,00				<b>9,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				9,00				<b>9,00</b>	
Cheltuieli directe			<b>9,77</b>	<b>8,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,19</b>				<b>0,19</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>9,77</b>	<b>8,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>1,84</b>	
Profit								<b>1,01</b>	
TOTAL GENERAL pe categorii								<b>21,23</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 90 Conducta PVC KG 200x4.5 mm - m

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P90		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
1	ACA15K1	82 M	<b>1,00000</b>	4,49				<b>4,49</b>	
				10,47				<b>10,47</b>	
	MONTARE CONDUCTAT PVC KG D=200X4.5 M			1,19				<b>1,19</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				16,15				<b>16,15</b>	
2	000083	M	<b>1,10000</b>	32,00				<b>35,20</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	CONDUCTA PVC-KG D= 200X4.5 MM			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				32,00				<b>35,20</b>	
	Cheltuieli directe		<b>39,69</b>	<b>10,47</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>		<b>51,35</b>	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,24</b>				<b>0,24</b>	
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>39,69</b>	<b>10,71</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>		<b>51,59</b>	
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$						<b>5,16</b>	
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$						<b>2,84</b>	
	TOTAL GENERAL pe categorii	$V_o = T_o + I_o + P_o$						<b>59,58</b>	

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 91 Mufa PVC D=200 mm - buc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P91		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	00606B02	02 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,25		<b>0,25</b>			
				4,52		<b>4,52</b>			
	MUFA CANALIZARE	D. 200 MM		0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				4,77		<b>4,77</b>			
2	000084	BUCATA	<b>1,00000</b>	21,00		<b>21,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	MUFA PVC	D=200 MM		0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				21,00		<b>21,00</b>			
	Cheltuieli directe		<b>21,25</b>	<b>4,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,77</b>	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,10</b>				<b>0,10</b>	
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>21,25</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,88</b>	
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$						<b>2,59</b>	
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$						<b>1,42</b>	
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$						<b>29,89</b>	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 92 Teu PVC D=200 mm - buc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P92		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
1	00612C6A	02 BUCATA	<b>1,00000</b>	7,20				<b>7,20</b>	
				3,82				<b>3,82</b>	
	TEU D=200 MM			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				11,02				<b>11,02</b>	
2	000085	BUCATA	<b>1,00000</b>	16,00				<b>16,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
	TEU PVC D=200 MM			0,00				<b>0,00</b>	
				0,00				<b>0,00</b>	
				16,00				<b>16,00</b>	
	Cheltuieli directe		<b>23,20</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27,02</b>
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,09</b>				<b>0,09</b>	
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>23,20</b>	<b>3,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27,11</b>
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$							<b>2,71</b>
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$							<b>1,49</b>
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$							<b>31,31</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 93 Cot PVC D=200 mm - buc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P93		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	SB17A1	82 BUCATA	<b>1,00000</b>	0,77		<b>0,77</b>			
				8,42		<b>8,42</b>			
	COT PVC D=200 MM			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				9,19		<b>9,19</b>			
2	000086	BUCATA	<b>1,00000</b>	15,00		<b>15,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	COT PVC D=200 MM			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				15,00		<b>15,00</b>			
Cheltuieli directe			<b>15,77</b>	<b>8,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,19</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,19</b>		<b>0,19</b>			
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>15,77</b>	<b>8,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,38</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>2,44</b>	
Profit								<b>1,34</b>	
TOTAL GENERAL pe categorii								<b>28,16</b>	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 94 Teu redus PVC 200x160x200 -buc

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P94		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
1	00612C6A	02 BUCATA	1,00000	7,20				7,20	7,20
				3,82				3,82	3,82
	TEU REDUS D=200X160X200 MM			0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				11,02				11,02	11,02
2	000087	BUCATA	1,00000	17,00				17,00	17,00
				0,00				0,00	0,00
	PROCURARE TEU REDUS PVC 2000X160X200			0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				17,00				17,00	17,00
	Cheltuieli directe		24,20	3,82	0,00	0,00		0,00	28,02
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%		0,09				0,09	0,09
	TOTAL CHELT. DIRECTE		24,20	3,91	0,00	0,00		0,00	28,11
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$							2,81
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$							1,55
	TOTAL GENERAL pe categorii	$V_o = T_o + I_o + P_o$							32,47

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 95 Semanare gazon - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P95		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	TSH09A1	82 SUTE MP	<b>0,01000</b>	118,80		<b>1,19</b>			
				109,70		<b>1,10</b>			
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *			0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				228,50		<b>2,29</b>			
2	0005603	ORE	<b>0,01000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			150,00		<b>1,50</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				150,00		<b>1,50</b>			
	Cheltuieli directe		<b>1,19</b>	<b>1,10</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>		
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>1,19</b>	<b>1,12</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,81</b>		
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$					<b>0,38</b>		
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					<b>0,21</b>		
	TOTAL GENERAL pe categorii	$V_o = T_o + I_o + P_o$					<b>4,40</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 96 Curatire teren vegetatie - mp

Executant S5		Obiectiv 05		Obi 01	Cate P96	[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport
				Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSG03B1	82 SUTE MP	<b>0,01000</b>	0,00			<b>0,00</b>
				290,65			<b>2,91</b>
	DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS			0,00			<b>0,00</b>
	TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADACINI			0,00			<b>0,00</b>
				290,65			<b>2,91</b>
2	TSC35XK1	93 SUTE MC	<b>0,00100</b>	0,00			<b>0,00</b>
				0,00			<b>0,00</b>
	INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE PNEURI			347,60			<b>0,35</b>
	DE 2,6-3.9MC LA DIST.<10M ROCI TARI+F.TARI<25KG			0,00			<b>0,00</b>
				347,60			<b>0,35</b>
3	TRA02A20	82 TONE	<b>0,01000</b>	0,00			<b>0,00</b>
				0,00			<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00			<b>0,00</b>
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		\$	18,00			<b>0,18</b>
				18,00			<b>0,18</b>
	Cheltuieli directe		<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	<b>0,35</b>	<b>0,18</b>	<b>3,43</b>
	Alte cheltuieli directe						
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,07</b>		<b>0,07</b>
	TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,35</b>	<b>0,18</b>	<b>3,50</b>
	Cheltuieli indirecte	Io = 10,0000% x To					<b>0,35</b>
	Profit	Po = 5,0000% x (To+Io)					<b>0,19</b>
	TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po					<b>4,04</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi\_junie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 97 Dezradacinare copaci - buc

ExecutantSS Obiectiv05 Obi01 Cate P97

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii							
		Corectii							
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSG12A1	82 BUCATA		<b>1,00000</b>	8,96				<b>8,96</b>
					23,81				<b>23,81</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					32,77				<b>32,77</b>
2	TSC35XK1	93 SUTE MC		<b>0,00500</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					347,60				<b>1,74</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					347,60				<b>1,74</b>
3	TRA02A20	82 TONE		<b>0,35000</b>	0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					0,00				<b>0,00</b>
					18,00				<b>6,30</b>
					18,00				<b>6,30</b>
Cheltuieli directe				<b>8,96</b>	<b>23,81</b>	<b>1,74</b>	<b>6,30</b>	<b>40,81</b>	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,54</b>			<b>0,54</b>	
TOTAL CHELT. DIRECTE				<b>8,96</b>	<b>24,34</b>	<b>1,74</b>	<b>6,30</b>	<b>41,34</b>	
Cheltuieli indirecte								<b>4,13</b>	
Profit								<b>2,27</b>	
TOTAL GENERAL pe categorii								<b>47,75</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P 98 Desfacere trotuare - mp

Executant S5 Obiectiv 05 Obi 01 Cate P98

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DG03XA	91 MP	<b>1,00000</b>	0,00		<b>0,00</b>
				7,06		<b>7,06</b>
	DESFACERE TROTUARE			0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				7,06		<b>7,06</b>
2	TRI1AA01C1	82 TONE	<b>0,66000</b>	0,00		<b>0,00</b>
				7,97		<b>5,26</b>
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00		<b>0,00</b>
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		\$	0,00		<b>0,00</b>
				7,97		<b>5,26</b>
3	TRA01A20P	82 TONE	<b>0,66000</b>	0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00		<b>0,00</b>
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM		\$	18,00		<b>11,88</b>
				18,00		<b>11,88</b>
4	000001	TONE	<b>0,66000</b>	100,00		<b>66,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
	TAXA LA GROAPA			0,00		<b>0,00</b>
				0,00		<b>0,00</b>
				100,00		<b>66,00</b>
	Cheltuieli directe		<b>66,00</b>	<b>12,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88</b>
	Alte cheltuieli directe					
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,28</b>		<b>0,28</b>
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>66,00</b>	<b>12,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88</b>
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$				<b>9,05</b>
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$				<b>4,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$				<b>104,49</b>

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P100 Mont plac nom strazi - buc

ExecutantSS Obiectiv05 Obi01 CateP100

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			Corectii	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3		4	5				
1	0000021	BUCATA	<b>1,00000</b>		150,00					<b>150,00</b>
					0,00					<b>0,00</b>
		PLACA NOMENCLATURA STRADALA			0,00					<b>0,00</b>
					0,00					<b>0,00</b>
					150,00					<b>150,00</b>
2	49	ORE	<b>0,30000</b>		0,00					<b>0,00</b>
					22,76					<b>6,83</b>
		MUNCITOR NECALIFICAT			0,00					<b>0,00</b>
					0,00					<b>0,00</b>
					22,76					<b>6,83</b>
		Cheltuieli directe		<b>150,00</b>	<b>6,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,83</b>
		Alte cheltuieli directe								
		Contrib asig munca	2,2500%			<b>0,15</b>				<b>0,15</b>
		TOTAL CHELT. DIRECTE		<b>150,00</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,98</b>
		Cheltuieli indirecte	$I_o = 10,0000\% \times T_o$							<b>15,70</b>
		Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$							<b>8,63</b>
		TOTAL GENERAL pe categorii	$V_o = T_o + I_o + P_o$							<b>181,31</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi \_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P101 Mont cos gunoi - buc

Executanti S5		Obiectiv 05		Obi 01		Cate P101		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	0000013	BUCATA	<b>1,00000</b>	450,00		<b>450,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				450,00		<b>450,00</b>			
2	49	ORE	<b>0,50000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				22,76		<b>11,38</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				22,76		<b>11,38</b>			
3	100	ORE	<b>0,30000</b>	0,00		<b>0,00</b>			
				22,76		<b>6,83</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				0,00		<b>0,00</b>			
				22,76		<b>6,83</b>			
Cheltuieli directe			<b>450,00</b>	<b>18,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,21</b>		
Alte cheltuieli directe									
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,41</b>		<b>0,41</b>			
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>450,00</b>	<b>18,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,62</b>		
Cheltuieli indirecte							<b>46,86</b>		
Profit							<b>25,77</b>		
TOTAL GENERAL pe categorii							<b>541,25</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 05 Actualizare preturi\_iunie 2020

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P102 Montare banca - buc

Executanti S5		Obiectiv05	Obi01	CateP102	[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	8808463	BUCATA	<b>1,00000</b>	1200,00	<b>1200,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
	BANCA RELAX			0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				1200,00	<b>1200,00</b>	
2	49	ORE	<b>0,70000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				22,76	<b>15,93</b>	
	MUNCITOR NECALIFICAT			0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				22,76	<b>15,93</b>	
3	100	ORE	<b>0,40000</b>	0,00	<b>0,00</b>	
				22,76	<b>9,10</b>	
	MUNCITOR CALIFICAT			0,00	<b>0,00</b>	
				0,00	<b>0,00</b>	
				22,76	<b>9,10</b>	
Cheltuieli directe			<b>1.200,00</b>	<b>25,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alte cheltuieli directe						
	Contrib asig munca	2,2500%		<b>0,56</b>		<b>0,56</b>
TOTAL CHELT. DIRECTE			<b>1.200,00</b>	<b>25,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cheltuieli indirecte						<b>122,56</b>
Profit						<b>67,41</b>
TOTAL GENERAL pe categorii						<b>1.415,57</b>

OFERTANT



Lucrarea: 05 Actualiari preturi\_iunie 2020

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE**

[ ron ]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	000001	TONE	7,315	100,0000	<b>731,50</b>	0,000
TAXA LA GROAPA						
2	0000013	BUCATA	1,000	450,0000	<b>450,00</b>	0,000
COS GUNOI						
3	0000018	BUCATA	1,000	135,0000	<b>135,00</b>	0,000
STALPISOR						
4	0000019	MP	1,000	750,0000	<b>750,00</b>	0,000
AMENAJARE LOC JOACA						
5	0000020	BUCATA	1,000	17.000,0000	<b>17.000,00</b>	0,000
STALP ILUMINAT CU INCARCARE SOLARA						
6	0000021	BUCATA	1,000	150,0000	<b>150,00</b>	0,000
PLACA NOMENCLATURA STRADALA						
7	0000022	BUCATA	1,000	350,0000	<b>350,00</b>	0,000
INDICATOR RUTIER DIVERSE FORME SI DIMENSIUNI						
8	000078	M	2,000	1,0000	<b>2,00</b>	0,000
BANDA AVERTIZARE CANALIZARE						
9	000079	M	1,100	25,0000	<b>27,50</b>	0,000
CONDUCTA PVC KG D=160X3.6 MM						
10	000080	BUCATA	1,000	16,0000	<b>16,00</b>	0,000
MUFA PVC D=160						
11	000081	BUCATA	1,000	12,0000	<b>12,00</b>	0,000
TEU PVC D=160						
12	000082	BUCATA	1,000	9,0000	<b>9,00</b>	0,000
COT PVC D=160						
13	000083	M	1,100	32,0000	<b>35,20</b>	0,000
CONDUCTA PVC-KG D= 200X4.5 MM						
14	000084	BUCATA	1,000	21,0000	<b>21,00</b>	0,000
MUFA PVC D=200 MM						
15	000085	BUCATA	1,000	16,0000	<b>16,00</b>	0,000
TEU PVC D=200 MM						
16	000086	BUCATA	1,000	15,0000	<b>15,00</b>	0,000
COT PVC D=200 MM						
17	000087	BUCATA	1,000	17,0000	<b>17,00</b>	0,000
PROCURARE TEU REDUS PVC 2000X160X200						
18	000088	MP	1,200	75,0000	<b>90,00</b>	0,000
GAZON RULOU						
19	0003014	MP	2,020	35,7000	<b>72,11</b>	0,000
PAVELE PREFABRICATE BETON 6 CM						
20	0003015	MP	1,010	85,0000	<b>85,85</b>	0,000
PAVELE BETON COLORATE H=6 CM						
21	0003016	MP	1,010	75,0000	<b>75,75</b>	0,000
PAVELE BETON COLORATE H=8 CM						
22	0500464	M CUB	0,100	303,4500	<b>30,35</b>	0,000
BETON C16/20-BC20-B250						
23	1000114	TONE	0,002	118,8600	<b>0,24</b>	0,000
DRESSING						

ExecutantS5		Obiectiv05					[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
24	1001115	MP	2,020	47,6000	<b>96,15</b>	0,000	
PAVELE PREFABRICATE BETON 8 CM							
25	1100598	MP	1,010	53,5500	<b>54,09</b>	0,145	
PAVELE ECOLOGICE 10 CM							
26	1162830	BUCATA	3,000	71,4000	<b>214,20</b>	0,000	
INEL DE ADUCERE LA COTA CAMINE							
27	1204	M CUB	1,008	285,6000	<b>287,88</b>	0,000	
BETON DE CIMENT C8/10							
28	2000030	KG	10,000	4,7600	<b>47,60</b>	0,010	
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM							
29	2000092	KG	2,500	5,2000	<b>13,00</b>	0,002	
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM							
30	2000157	KG	1,950	3,0600	<b>5,97</b>	0,001	
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=12MM							
31	2001764	M CUB	0,135	261,8000	<b>35,34</b>	0,000	
MORTAR DE CIMENT MARCA M-100-Z							
32	200421A	KG	1010,000	4,6000	<b>4.646,00</b>	1,010	
PLASA SUDATA 100 X 100 MM, D = 8 MM							
33	2004727	M CUB	0,082	261,8000	<b>21,47</b>	0,000	
MORTAR M 100							
34	2006554	KG	1100,000	5,2000	<b>5.720,00</b>	0,000	
ARMATURA BST							
35	2018325	TONE	1,075	289,1900	<b>310,88</b>	0,000	
MIXTURA ASFALTICA TIP BAD22.4							
36	2020052	MP	1,100	28,5600	<b>31,42</b>	0,000	
GEOCOMPOZIT							
37	2100024	KG	21,330	1,5500	<b>33,06</b>	0,021	
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388							
38	2100385	KG	17,660	1,5500	<b>27,37</b>	0,017	
CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500							
39	2100402	KG	29,920	1,5500	<b>46,38</b>	0,030	
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500							
40	2100440	KG	10,100	1,5500	<b>15,66</b>	0,010	
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500							
41	2100898	M CUB	1,360	309,4000	<b>421,03</b>	0,000	
BETON DE CIMENT CLASA C20/16(BC20/B250)CU 390 KG CIMENT							
42	2100910	M CUB	1,158	285,6000	<b>330,72</b>	0,000	
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)							
43	2100911	M CUB	2,016	303,4500	<b>611,76</b>	0,000	
BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)							
44	2100912	M CUB	1,461	309,4000	<b>452,22</b>	0,000	
BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)							
45	2100957	M CUB	1,077	303,4500	<b>326,82</b>	2,660	
BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622							
46	210096	M CUB	1,008	452,1500	<b>455,77</b>	0,000	
BETON RUTIER BCR 4.5							
47	2100969	M CUB	0,100	202,5200	<b>20,41</b>	0,253	
BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622							
48	2100986	M CUB	1,008	325,0000	<b>327,60</b>	0,000	
BETON CLASA C20/25							



ExecutantS5		Obiectiv05					[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
49	2101183 M CUB		0,236	261,8000	<b>61,84</b>	0,571	
MORTAR DE ZIDARIE M 100-Z S 1030							
50	2101377 KG		13,520	1,5500	<b>20,96</b>	0,013	
CIMENT							
51	2132374 MP		1,100	220,0000	<b>242,00</b>	0,000	
PLACI GRANIT 4 CM							
52	2200044 M CUB				<b>0,00</b>	0,000	
PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM							
53	2200240 M CUB		0,079	146,4100	<b>11,57</b>	0,126	
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7-30 MM							
54	2200334 KG		0,430	38,0800	<b>16,37</b>	0,000	
MASTIC BITUMINOS							
55	2200378 M CUB		2,011	531,4500	<b>1.068,75</b>	0,000	
BALAST STABILIZAT CU 6% CIMENT							
56	2200393 M CUB		3,552	146,6100	<b>520,88</b>	6,039	
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM							
57	220047H M CUB		1,350	85,0000	<b>114,75</b>	0,000	
PIATRA CONCASAJ							
58	2200513 M CUB		0,189	167,9100	<b>31,88</b>	0,256	
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM							
59	2200525 M CUB		4,985	176,0000	<b>877,41</b>	6,730	
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM							
60	2200745 TONE		0,180	167,9100	<b>30,22</b>	0,180	
NISIP CONCASARE							
61	2201658 M CUB		0,203	171,3600	<b>34,79</b>	0,304	
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.							
62	2201672 M CUB		2,641	171,3600	<b>452,56</b>	3,961	
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.							
63	2202225 MP		1,000	135,0000	<b>135,00</b>	0,000	
PAVELE GRANIT 9X9X9 CM							
64	2203189 M		1,000	200,0000	<b>200,00</b>	0,000	
BORDURI DIN GRANIT 20X25 CM							
65	2203190 M		1,000	165,0000	<b>165,00</b>	0,000	
BORDURI DIN GRANIT 10X15 CM							
66	2205252 TONE		0,279	420,0000	<b>117,18</b>	0,279	
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN							
67	2205329 KG		193,000	1,6000	<b>308,80</b>	0,193	
CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM							
68	2205385 MP		1,100	167,2000	<b>183,92</b>	0,000	
PAVELE DIN GRANIT 10X10X10 CM							
69	2205939 M CUB		0,065	167,9100	<b>10,91</b>	0,087	
NISIP							
70	2206189 M CUB		0,035	146,6100	<b>5,13</b>	0,059	
BALAST							
71	2600245 TONE		0,028	264,1800	<b>7,40</b>	0,028	
DRESSING							
72	2600258 TONE		2,006	321,3000	<b>644,53</b>	2,006	
BETON ASFALTIC BA8							
73	2600271 TONE		1,663	333,2000	<b>554,11</b>	1,663	
BETON ASFALTIC BA16							





ExecutantS5		Obiectiv05		[ron]		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
74	2600294	KG	0,113	2.856,0000	<b>323,36</b>	0,000
BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S 2484						
75	2600323	KG	10,500	2,3300	<b>24,47</b>	0,011
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877						
76	2601262	MP	3,660	41,6500	<b>152,45</b>	0,006
CART BIT STR ACOP FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138						
77	2700601	M CUB	1,008	395,0800	<b>398,24</b>	2,419
BETON DE CIMENT BCR3.5						
78	2800246	M	1,005	35,7000	<b>35,88</b>	0,110
BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139						
79	2800260	M	1,005	75,0000	<b>75,37</b>	0,132
BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X300X200 A2 S 1139						
80	2800325	M	1,005	23,8000	<b>23,92</b>	0,033
BORDURA BETON PT TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139						
81	2800352	TONE	1,003	304,6400	<b>305,55</b>	2,407
MIXTURA ASFALTICA BA31.5						
82	2804096	BUCATA	2,020	210,2500	<b>424,71</b>	0,555
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 500X1000 S816						
83	2804213	BUCATA	2,000	126,1400	<b>252,28</b>	0,000
TUB BETON DINT=800; L=700						
84	2917685	M CUB	0,018	1.428,0000	<b>26,85</b>	0,015
DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689						
85	2927745	M CUB	0,004	1.350,0000	<b>5,70</b>	0,001
PLACA PFL MOI BITUMATE CALII 2750X1220X16 S7848						
86	2958938	BUCATA	4,000	0,9000	<b>3,60</b>	0,046
TARUSI DIN LEMN						
87	3108231	M	0,400	45,2200	<b>18,09</b>	0,001
TEAVA CONST F S LC 57 X 3,5/OLT 35 S 404/2						
88	3304873	M			<b>0,00</b>	0,000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656						
89	3421097	KG	0,417	4,7600	<b>1,99</b>	0,000
OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30						
90	3421358	KG	0,238	4,7600	<b>1,13</b>	0,000
OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 36						
91	3606350	KG			<b>0,00</b>	0,000
TABLA GROASA 5X 1250 OL37-1N S 437						
92	3803116	KG	10,000	15,3000	<b>153,00</b>	0,010
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889						
93	3803128	KG	1,000	14,2800	<b>14,28</b>	0,001
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889						
94	3803142	KG	0,008	15,3500	<b>0,12</b>	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889						
95	4203624	BUCATA	2,000	475,0000	<b>950,00</b>	0,300
GRATAR CU RAMA FONTA PT.G.SCURG.TIP A CAROSAB. S 3272						
96	4203791	BUCATA	2,000	440,3000	<b>880,60</b>	0,334
CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 5A CAROS. S 2308						
97	5804402	BUCATA	4,000	0,1200	<b>0,48</b>	0,000
SURUB ZINCAT M 6 X 20 MM						



<u>ExecutantS5</u>	<u>Obiectiv05</u>				[ron]
98	5822686 BUCATA	4,500	6,1600	<b>27,72</b>	0,000
SURUB CU CAP HEXAGONAL M 20 X 260 MM ZN					

ExecutantS5		Obiectiv05					[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
99	5841485	BUCATA	4,500	1,3500	<b>6,08</b>	0,000	
		PIULITE HEXAG.PRECISE	M 20 GR. 5 S 4071				
100	5842662	BUCATA	4,000	0,1100	<b>0,44</b>	0,000	
		PIULITA HEXAGONALA M 6 ZN					
101	5881370	BUCATA	4,500	0,3300	<b>1,49</b>	0,000	
		SAIBA GROS.PLATA PT.MET	M 20 OL34 S 1388				
102	5882108	BUCATA	4,000	0,0200	<b>0,08</b>	0,000	
		SAIBA PLATA A 6, ZN					
103	5883468	BUCATA	4,000	0,0200	<b>0,08</b>	0,000	
		SAIBA GROWER N 6, ZN					
104	5887001	KG	0,118	71,4000	<b>8,48</b>	0,000	
		CUIE CU CAP CONIC	TIP A1 4 X100 OL34 S 2111				
105	5887893	KG	0,052	35,7000	<b>1,87</b>	0,000	
		CUIE CU CAP PLAT	TIP B 3,0 X 30 S 2111				
106	5893658	KG	0,500	3,5100	<b>1,76</b>	0,000	
		SURUBURI CU PIULITE SI SAIBE					
107	5900334	KG	0,800	15,0000	<b>12,00</b>	0,000	
		ELECTROZI SUD.OL S.7240-69 E44.22.7/CS1.1 D=3,25MM					
108	5901340	KG	1,800	10,3600	<b>18,65</b>	0,002	
		ELECTROD SUD.OL.SLAB ALIAT S 1125/2 E50B	4				
109	5903207	KG			<b>0,00</b>	0,000	
		SARMA PLINA PT.SUD.SI INC.SUB FLUX	S10MN1 4				
110	5904512	M CUB	0,719	42,8400	<b>30,84</b>	0,008	
		OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A					
111	6001616	BUCATA	0,600	0,6700	<b>0,40</b>	0,000	
		HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30 GR 6 S1581				
112	6001678	BUCATA	1,505	0,7500	<b>1,13</b>	0,000	
		HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30 GR 40 S1581				
113	6002737	BUCATA	0,118	920,0000	<b>109,42</b>	0,000	
		DISC ARMAT CU SEGM.DIAMANT CREST.LARG.D=400MM 1A 1-R 55					
114	6103244	KG	0,010	41,6500	<b>0,42</b>	0,000	
		VOPSEA ALBA INSCRIPTII	V.101-3 NTR 90-80				
115	6109418	KG	0,350	29,7500	<b>10,41</b>	0,000	
		DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9					
116	6110132	KG	0,005	12,0000	<b>0,06</b>	0,000	
		ARACET CPMB	NTR 3979-75				
117	6110467	KG	0,081	24,1600	<b>1,97</b>	0,000	
		CODEZ 100 ADEZIV	NII 4721-76				
118	6111241	KG	0,730	53,5500	<b>39,09</b>	0,000	
		VOPSEA ALBA PT.MARCAJ RUTIER					
119	6200078	KG			<b>0,00</b>	0,000	
		CARBUNE BRUN-SORTAT GRAN. 16-350 MM. DE CRISTOLTEL					
120	6200573	LITRU	0,105	4,3000	<b>0,45</b>	0,000	
		BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA	S 176				
121	6200585	KG	0,016	4,3000	<b>0,07</b>	0,000	
		BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA	S 176				
122	6200951	KG	0,031	6,1900	<b>0,20</b>	0,000	
		MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA	S 240				
123	6202806	M CUB	7,303	8,3300	<b>60,84</b>	7,303	

*ExecutantS5*      *Obiectiv05*  
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE

ExecutantS5		Obiectiv05		[ron]		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
124	6202818	M CUB	1,422	8,3300	<b>11,85</b>	1,422
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
125	6202894	M CUB	0,006	8,3300	<b>0,05</b>	0,006
APA						
126	6203006	KWH	1,800	0,5600	<b>1,01</b>	0,000
ENERGIE ELECTRICA						
127	6301793	BUCATA	1,000	250,0000	<b>250,00</b>	0,015
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL						
128	6309886	KG	10,500	8,5000	<b>89,25</b>	0,010
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON						
129	6418792	BUCATA	2,020	150,0000	<b>303,00</b>	1,402
PIESA B.S. DN.500MM.PT.G.SC. S 816-71 P.2.1.10 F.19						
130	6629248	BUCATA	0,114	65,4500	<b>7,46</b>	0,000
PLACI CAUCIUC 5 MM						
131	6700456	M	3,680	25,0000	<b>92,00</b>	0,009
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2						
132	6700494	M	3,675	46,0000	<b>169,05</b>	0,019
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 150X 7,5 STAS 6675/2						
133	6712631	BUCATA	1,070	150,0000	<b>160,60</b>	0,001
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 150 TIP G S7175						
134	6713520	BUCATA	0,388	66,0000	<b>25,66</b>	0,000
MUFA PVC TIP G DN 160 NII 2167						
135	6713867	BUCATA	0,070	62,0000	<b>4,38</b>	0,000
REDUCTIE PVC IMBINATA PRIN LIPIRE TIP M D=140-150						
136	6714938	BUCATA	0,070	35,0000	<b>2,47</b>	0,000
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 150 STAS 7174						
137	6719093	BUCATA	300,000	32,1300	<b>9.639,00</b>	0,003
DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI						
138	6827395	BUCATA	0,010	89,2500	<b>0,93</b>	0,000
SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,50M						
139	7201756	BUCATA	4,200	250,0000	<b>1.050,00</b>	0,004
PUIETI ARBORI FOI.TARI G-L: GLADITA						
140	7204435	KG	0,539	30,0000	<b>16,19</b>	0,000
SEMINTE DE PLANTE-GRAMINEE PERENE (PM)						
141	720455C	M CUB	0,020	178,5000	<b>3,57</b>	0,000
PAMANT VEGETAL						
142	7204644	BUCATA	1,000	350,0000	<b>350,00</b>	0,000
ARBORE H <= 1.5 M						
143	7204645	BUCATA	1,000	950,0000	<b>950,00</b>	0,000
ARBORE H>= 1.5 M						
144	7301142	LITRU	0,040	7,6300	<b>0,31</b>	0,000
ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61						
145	7306088	BUCATA	1,000	285,6000	<b>285,60</b>	0,000
BOLARD GRANIT GATA CONFECTIONAT						
146	7306661	KG	0,010	2,1000	<b>0,02</b>	0,000
BUMBAC DE STERS S 2091						
147	7308023	BUCATA	1,000	0,6100	<b>0,61</b>	0,000
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62						
148	7308164	KG	0,480	22,6100	<b>10,85</b>	0,000

*Executant*S5      *Obiectiv*05  
CARBURA CALCIU TEHNICA

(CARBID) STAS 102-63

ExecutantSS		Obiectiv05		[ron]		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
149	7309326	KG	0,020	2,6000	<b>0,05</b>	0,000
CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
150	7312830	BUCATA	1,000	46,4100	<b>46,41</b>	0,012
CUTIE FONTA PT.GAZE NATURALE CU CAPAC ROTUND						
151	7317232	KG	0,120	10,0600	<b>1,21</b>	0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
152	7317256	KG	0,396	20,2200	<b>8,01</b>	0,000
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G						
153	7322407	M	0,990	0,3500	<b>0,35</b>	0,000
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)						
154	7323525	MP	1,100	24,9900	<b>27,49</b>	0,000
GEOTEXTIL						
155	7324699	KG	0,020	1,4700	<b>0,03</b>	0,000
HARTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI						
156	7324962	KG	0,987	66,6400	<b>65,77</b>	0,000
HARTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIPI 160G/MP-SULURI						
157	7324986	KG	0,008	66,6400	<b>0,55</b>	0,000
HARTIE SULFIT TIPI1;81-100G/MP SULURIIM PT.IZOLARE COND.						
158	7329883	M	0,728	15,0000	<b>10,92</b>	0,000
MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTR SINTET NETESIN LAT 1,5M						
159	7344235	KG	0,122	7,8000	<b>0,96</b>	0,000
SAPUN PASTA 38% ACIZI GRASI PT.ZUGRAVELI						
160	7344823	BUCATA	0,080	1,9400	<b>0,16</b>	0,000
BURGHIU PENTRU METAL D= 6.5 MM						
161	7345967	KG	0,052	9,6900	<b>0,50</b>	0,000
SOLUTIE UNGUENTA						
162	7800602	KG	0,028	13,0900	<b>0,37</b>	0,000
EMULSIE BITUMINOASA LF						
163	7801713	BUCATA	1,000	890,0000	<b>890,00</b>	0,000
LIMITATOR DE VITEZA						
164	7802162	TONE	1,003	370,0000	<b>371,11</b>	0,000
ASFALT TURNAT (A.T.7)						
165	8000135	BUCATA	1,000	850,0000	<b>850,00</b>	0,002
JARDINIERE DIN LEMN (LA COMANDA) 1MP=1BUC						
166	8000277	%			<b>1,30</b>	0,000
MATERIAL MARUNT						
167	8001540	M CUB	1,250	35,0000	<b>43,75</b>	0,000
PAMANT DE UMPLUTURA DIN TEREN CAT. I-IV						
168	8808463	BUCATA	1,000	1.200,0000	<b>1.200,00</b>	0,000
BANCA RELAX						
169	8817631	BUCATA	9,000	2,4000	<b>21,60</b>	0,000
MANSON ALUNECATOR PPSU PT. PEX/PEXAL D.16						
170	9100013	BUCATA	2,000	66,6400	<b>133,28</b>	0,000
INELADUCERE COTA GURA SCURGERE						

ExecutantSS		Obiectiv05				[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
					<b>Total M:</b>	<b>61.963,92</b> 43,283

OFERTANT



Lucrarea: 05 Actualiare preturi\_iunie 2020

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU**

[ ron ]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	1,85377	22,7600	<b>42,19</b>	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	1,42245	22,7600	<b>32,38</b>	100,00
3	0010130 ASFALTATOR 3	0,10000	22,7600	<b>2,28</b>	100,00
4	0010132 ASFALTATOR 32	1,33943	22,7600	<b>30,49</b>	100,00
5	0010152 ASFALTATOR 52	0,36557	22,7600	<b>8,32</b>	100,00
6	0010212 BETONIST 12	11,93349	22,7600	<b>271,61</b>	100,00
7	0010222 BETONIST 22	10,81583	22,7600	<b>246,17</b>	100,00
8	0010230 BETONIST 3	8,16000	22,7600	<b>185,72</b>	100,00
9	0010232 BETONIST 32	9,14717	22,7600	<b>208,19</b>	100,00
10	0010242 BETONIST 42	2,72049	22,7600	<b>61,92</b>	100,00
11	0010252 BETONIST 52	3,67124	22,7600	<b>83,56</b>	100,00
12	0010611 DRENOR CANALIST 11	1,20900	22,7600	<b>27,52</b>	100,00
13	0010619 DRENOR CANALIST 1B	1,20500	22,7600	<b>27,43</b>	100,00
14	0010621 DRENOR CANALIST 21	2,18498	22,7600	<b>49,73</b>	100,00
15	0010631 DRENOR CANALIST 31	1,22200	22,7600	<b>27,81</b>	100,00
16	0010639 DRENOR CANALIST 3B	7,72200	22,7600	<b>175,75</b>	100,00
17	0010641 DRENOR CANALIST 41	2,18498	22,7600	<b>49,73</b>	100,00
18	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	0,84000	22,7600	<b>19,12</b>	100,00
19	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,33750	22,7600	<b>7,68</b>	100,00
20	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	1,14100	22,7600	<b>25,97</b>	100,00
21	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,33840	22,7600	<b>7,70</b>	100,00
22	0010731 DULGHER CONSTRUCTII 31	0,20000	22,7600	<b>4,55</b>	100,00
23	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,91620	22,7600	<b>20,85</b>	100,00

<i>Executant</i>	<i>S5</i>	<i>Obiecti05</i>			[ron]	
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
24	0010742		0,11610	22,7600	<b>2,64</b>	100,00
DULGHER CONSTRUCTII 42						
25	0010932		0,52000	22,7600	<b>11,84</b>	100,00
FAIANTAR 32						
26	0011112		19,94000	22,7600	<b>453,83</b>	100,00
FIERAR BETON 12						
27	0011132		30,01200	22,7600	<b>683,07</b>	100,00
FIERAR BETON 32						
28	0011500		3,70000	22,7600	<b>84,21</b>	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN						
29	0011612		13,77350	22,7600	<b>313,48</b>	100,00
INSTALATOR SANITAR 12						
30	0011622		0,92000	22,7600	<b>20,94</b>	100,00
INSTALATOR SANITAR 22						
31	0011630		0,34000	22,7600	<b>7,74</b>	100,00
INSTALATOR APA,CANAL 3						
32	0011632		0,36000	22,7600	<b>8,19</b>	100,00
INSTALATOR SANITAR 32						
33	0011642		0,58000	22,7600	<b>13,20</b>	100,00
INSTALATOR SANITAR 42						
34	0011711		0,05998	22,7600	<b>1,37</b>	100,00
INSTALATOR INCALZIRE 11						
35	0011732		0,05998	22,7600	<b>1,37</b>	100,00
INSTALATOR INCALZIRE 32						
36	0012012		0,69500	22,7600	<b>15,82</b>	100,00
INSTALATOR ALIM.APA 12						
37	0012022		0,61000	22,7600	<b>13,88</b>	100,00
INSTALATOR ALIM.APA 22						
38	0012032		0,46500	22,7600	<b>10,58</b>	100,00
INSTALATOR ALIM.APA 32						
39	0012042		0,35500	22,7600	<b>8,08</b>	100,00
INSTALATOR ALIM.APA 42						
40	0012231		0,78750	22,7600	<b>17,92</b>	100,00
IZOLATOR HIDROFUG 31						
41	0012312		0,01285	22,7600	<b>0,29</b>	100,00
IZOLATOR TERMIC 12						
42	0012322		0,00725	22,7600	<b>0,17</b>	100,00
IZOLATOR TERMIC 22						
43	0012342		0,00560	22,7600	<b>0,13</b>	100,00
IZOLATOR TERMIC 42						
44	0012542		60,00000	22,7600	<b>1.365,60</b>	100,00
MONTATOR PREF.BETON 42						
45	0012800		0,00050	22,7600	<b>0,01</b>	100,00
PAVATOR						
46	0012811		4,60544	22,7600	<b>104,82</b>	100,00
PAVATOR 11						
47	0012812		6,60997	22,7600	<b>150,44</b>	100,00
PAVATOR 12						
48	0012821		1,61574	22,7600	<b>36,77</b>	100,00
PAVATOR 21						

<i>Executant</i>	<i>S5</i>	<i>Obiecti05</i>				[ron]
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
49	0012822		2,18764	22,7600		100,00
PAVATOR 22						
50	0012832		3,26387	22,7600		100,00
PAVATOR 32						
51	0012842		0,57758	22,7600		100,00
PAVATOR 42						
52	0013200		0,00100	22,7600		100,00
TOPOGRAF						
53	0013411		1,36500	22,7600		100,00
ZIDAR 11						
54	0013422		2,39100	22,7600		100,00
ZIDAR 22						
55	0013432		0,43200	22,7600		100,00
ZIDAR 32						
56	0013439		0,09000	22,7600		100,00
ZIDAR 3B						
57	0019621		37,12790	22,7600		100,00
SAPATOR 21						
58	0019622		1,31810	22,7600		100,00
SAPATOR 22						
59	0019632		1,79000	22,7600		100,00
SAPATOR 32						
60	0019900		0,06400	20,4100		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.						
61	0019911		10,53198	19,1500		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11						
62	0019919		1,22600	22,7600		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 1B						
63	0019920		2,32000	22,7600		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2						
64	0019921		21,28948	22,7600		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21						
65	0019922		63,11579	22,7600		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22						
66	0019923		0,19999	22,7600		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 23						
67	0019931		6,74124	22,7600		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31						
68	0019932		0,05500	22,7600		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32						
69	0021450		2,40000	22,7600		100,00
LACATUS CONSTR.M 5						
70	0022730		2,50000	22,7600		100,00
SUDOR ELECTRIC 3						
71	0022750		8,40000	22,7600		100,00
SUDOR ELECTRIC 5						
72	0026850		12,00000	22,7600		100,00
MONTATOR CTII.METALICE 5						
73	0029932		0,00023	22,7600		100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32						

Executant	S5	Obiecti05			[ron]	
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
74	0030112		0,18100	22,7600	<b>4,12</b>	100,00
ARTIFICIER SUPRAFATA		12				
75	0039922		0,86500	22,7600	<b>19,69</b>	100,00
MUNCIT.DESERV.MINE SUPR.		22				
76	0090319		0,04400	22,7600	<b>1,00</b>	100,00
PEISAGIST		1B				
77	0090322		0,04820	22,7600	<b>1,10</b>	100,00
PEISAGIST		22				
78	0099920		0,32400	22,7600	<b>7,37</b>	100,00
MUNCITOR DESV.GOSP.COM.		2				
79	0109921		0,12770	22,7600	<b>2,91</b>	100,00
MUNCITOR AUX.		21				
80	0319711		5,45710	22,7600	<b>124,20</b>	100,00
MUNCITOR INC/DESC.MAT.		11				
81	0319731		0,07800	22,7600	<b>1,78</b>	100,00
MUNCITOR INC/DESC.MAT.		31				
82	0320112		0,00165	22,7600	<b>0,04</b>	100,00
TRACTORIST PINA LA 60CP 12						
83	100		2,87520	22,7600	<b>65,44</b>	100,00
MUNCITOR CALIFICAT						
84	18		0,22000	22,7600	<b>5,01</b>	100,00
DULGHER						
85	49		4,82200	22,7600	<b>109,75</b>	100,00
MUNCITOR NECALIFICAT						
86	53		0,05543	22,7600	<b>1,26</b>	100,00
PEISAGIST						
87	61		0,64000	22,7600	<b>14,57</b>	100,00
TINICHIGIU						
88	62		1,49000	22,7600	<b>33,91</b>	100,00
TIMPLAR						
89	70		0,09600	22,7600	<b>2,18</b>	100,00
ZUGRAV VOPSITOR						
90	78		0,12050	22,7600	<b>2,74</b>	100,00
MUNCITOR DESERVIRE						
91	93		0,50400	22,7600	<b>11,47</b>	100,00
INSTALATOR						
<b>Total m:</b>			416,51956	22,6684	<b>9.441,81</b>	100,00

**Lucrarea se incadreaza in grupa:**

**NIIA**

OFERTANT

Lucrarea: 05 Actualiare preturi\_iunie 2020

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE  
DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**

[ ron ]				
<b>Nr. crt.</b>	<b>Cod Denumirea utilajului de constructii</b>	<b>Consumurile (ore functionare)</b>	<b>Tariful orar</b>	<b>Valoarea (exclusiv TVA)</b>
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0000002 STATIE TOPO TOTALA	0,00100	150,0000	<b>0,15</b>
2	T 0002506 MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 2-3, 9MC/MIN	0,00100	75,0000	<b>0,08</b>
3	T 0002509 MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 4-5, 9MC/MIN	1,74000	75,0000	<b>130,50</b>
4	A 0002801 CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG	1,64600	15,0000	<b>24,69</b>
5	E 0003004 CONVERTIZOR SUDURA (INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW	1,80000	45,0000	<b>81,00</b>
6	E 0003005 CONVERTIZOR SUDURA (INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA) 15-28KW	60,00000	45,0000	<b>2.700,00</b>
7	T 0003501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,40-0,70 MC	0,22500	140,0000	<b>31,50</b>
8	T 0003521 EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	0,04770	120,0000	<b>5,72</b>
9	T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	0,09400	210,0000	<b>19,74</b>
10	T 0003553 BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP	0,00125	140,0000	<b>0,18</b>
11	E 0003716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW	0,91250	25,0000	<b>22,81</b>
12	T 0003720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC 2,9 - 4 CP	0,30000	55,0000	<b>16,50</b>
13	E 0003816 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 150 L	0,04480	55,0000	<b>2,46</b>
14	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,04000	35,0000	<b>1,40</b>
15	T 0004004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12TF	0,00380	150,0000	<b>0,57</b>
16	T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	1,21175	180,0000	<b>218,12</b>
17	T 0004007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 8 -10TF	0,23100	120,0000	<b>27,72</b>
18	T 0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF	0,28375	210,0000	<b>59,59</b>
19	T 0004019 PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. < 10CP 650-700KGF	0,82350	65,0000	<b>53,53</b>
20	A 0004021 MAI MECANIC CU MOT.TERMIC DE 6CP 150-200 KGF	0,25640	30,0000	<b>7,69</b>
21	T 0004026 PERIE MECANICA PT CURATAT FUNDATII DE DRUMURI 6 CP	0,00231	250,0000	<b>0,58</b>

Executan S5	Obiectiv05			[ron]
0	1	2	3	4 = 2 X 3
22	T 0004045	0,32176	300,0000	<b>96,53</b>
REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFALTICE CU MOT.TERMIC65CP				
23	T 0004046	0,19845	350,0000	<b>69,46</b>
REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP				
24	T 0004047	0,00851	150,0000	<b>1,28</b>
AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L				
25	E 0004058	9,31686	160,0000	<b>1.490,70</b>
MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW				
26	T 0004701	0,03150	85,0000	<b>2,68</b>
MOTOPOMPA 6- 8 CP				
27	T 0005603	9,97650	150,0000	<b>1.496,48</b>
AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T				
28	A 0006702	0,02000	45,0000	<b>0,90</b>
MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF				
29	T 0006729	0,90000	650,0000	<b>585,00</b>
MACARA PE PNEURI 10-14,9 TF				
30	T 0006751	60,00000	150,0000	<b>9.000,00</b>
AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M				
31	T 0006752	0,79000	400,0000	<b>316,00</b>
AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF				
32	T 0007406	0,01440	340,0000	<b>4,90</b>
INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC				
33	E 0007609	0,20000	15,0000	<b>3,00</b>
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM				
34	A 0007612	28,60900	1,0000	<b>28,61</b>
LONGRINA METALICA DE 3 M LUNGIME				
35	T 1005	0,13000	360,0000	<b>46,80</b>
FREZA RUTIERA				
36	T 1425	0,04000	35,0000	<b>1,40</b>
BETONIERA DE 250 L				
37	T 1434	0,03900	160,0000	<b>6,24</b>
BULDOZER				
38	T 1872	0,00948	220,0000	<b>2,09</b>
INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC				
39	T 2001	0,04800	320,0000	<b>15,36</b>
MASINA TRASAT BENZI MARCAJ MOTOR TERMIC 59-33KW 40-45CP				
40	E 2395	0,05000	15,0000	<b>0,75</b>
VIBRATOR DE SUPRAFATA				
41	E 2434	0,60000	75,0000	<b>45,00</b>
APARAT DE SUDURA				
42	A 2451	0,00520	350,0000	<b>1,82</b>
FREZA WIRTGEN				
43	T 4072	0,31000	180,0000	<b>55,80</b>
BULDOEXCAVATOR				
44	E AUT6702	0,00800	220,0000	<b>1,76</b>
UTILAJ DE COLMATAT ROSTURI				
45	E AUT6703	0,00100	250,0000	<b>0,25</b>
MASINA DE CURATAT CU INALTA PRESIUNE				

<i>Executan S5</i>	<i>Obiectiv05</i>			[ron]
0	1	2	3	4 = 2 X 3
<b>Total U:</b>		181,29344		<b>16.677,31</b>

OFERTANT

Lucrarea: 05 Actualiari preturi\_junie 2020

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE**

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)	
				a) Cant. aferenta UM b) Tone transportate c) Km parcursi d) Ore de functionare	Tarifal unitar / UM Tariful unitar / t x km		
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto din articole de lucrari						
3	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 03)	a.	0,12100	18,00	<b>2,18</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			b.	0,12100		
3	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 04)	a.	0,22000	18,00	<b>3,96</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			b.	0,22000		
2	TRA05A05	TONE	(Ob./Categ. 01/P 05)	a.	0,00300	6,00	<b>0,02</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			b.	0,00300		
2	TRA05A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 06)	a.	0,00060	36,00	<b>0,02</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 30 KM\$			b.	0,00060		
3	TRA05A05	TONE	(Ob./Categ. 01/P 06)	a.	0,00000	6,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			b.	0,00000		
2	TRA05A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 07)	a.	0,00090	36,00	<b>0,03</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 30 KM\$			b.	0,00090		
3	TRA05A05	TONE	(Ob./Categ. 01/P 07)	a.	0,00000	6,00	<b>0,00</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			b.	0,00000		
3	TRA01A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 08)	a.	1,00300	27,00	<b>27,08</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$			b.	1,00300		
3	TRA01A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 09)	a.	1,00300	27,00	<b>27,08</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$			b.	1,00300		
3	TRA01A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 10)	a.	1,00300	27,00	<b>27,08</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$			b.	1,00300		
3	TRA01A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 11)	a.	1,00300	27,00	<b>27,08</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$			b.	1,00300		
4	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 14)	a.	2,20000	18,00	<b>39,60</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			b.	2,20000		
4	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 15)	a.	1,80000	18,00	<b>32,40</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			b.	1,80000		



ExecutantS5	Obiectiv05					[ron]
0	1	2	3	4	5	6
3	TRA01A20P TONE	(Ob./Categ. 01/P 16)	a.	1,80000	18,00	<b>32,40</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM		b.	1,80000		
4	TRA05A05 TONE	(Ob./Categ. 01/P 17)	a.	0,02500	6,00	<b>0,15</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$		b.	0,02500		
2	TRA05A05 TONE	(Ob./Categ. 01/P 18)	a.	0,23200	6,00	<b>1,39</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$		b.	0,23200		
3	TRA01A40 TONE	(Ob./Categ. 01/P 18)	a.	2,10000	36,00	<b>75,60</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$		b.	2,10000		
2	TRA05A05 TONE	(Ob./Categ. 01/P 19)	a.	0,23200	6,00	<b>1,39</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$		b.	0,23200		
3	TRA01A40 TONE	(Ob./Categ. 01/P 19)	a.	1,97000	36,00	<b>70,92</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$		b.	1,97000		
2	TRA05A05 TONE	(Ob./Categ. 01/P 20)	a.	0,03000	6,00	<b>0,18</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$		b.	0,03000		
3	TRA01A40 TONE	(Ob./Categ. 01/P 20)	a.	2,14000	36,00	<b>77,04</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$		b.	2,14000		
3	TRA05A05 TONE	(Ob./Categ. 01/P 21)	a.	0,15000	6,00	<b>0,90</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$		b.	0,15000		
4	TRA01A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 21)	a.	2,01000	27,00	<b>54,27</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$		b.	2,01000		
3	TRA06A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 22)	a.	2,22000	63,00	<b>139,86</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$		b.	2,22000		
4	TRA05A05 TONE	(Ob./Categ. 01/P 22)	a.	0,31500	6,00	<b>1,89</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$		b.	0,31500		
3	TRA06A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 23)	a.	2,22000	63,00	<b>139,86</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$		b.	2,22000		
4	TRA05A05 TONE	(Ob./Categ. 01/P 23)	a.	0,31500	6,00	<b>1,89</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$		b.	0,31500		
3	TRA06A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 24)	a.	2,22000	63,00	<b>139,86</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$		b.	2,22000		
4	TRA05A05 TONE	(Ob./Categ. 01/P 24)	a.	0,31500	6,00	<b>1,89</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$		b.	0,31500		

ExecutantS5	Obiectiv05					[ ron ]
0	1	2	3	4	5	6
3	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 25)	a.	2,22000	63,00	<b>139,86</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	2,22000		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
4	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 25)	a.	0,31500	6,00	<b>1,89</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	0,31500		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5				
		KM. \$				
3	TRA04A15	TONE (Ob./Categ. 01/P 26)	a.	1,10000	13,50	<b>14,85</b>
		TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU	b.	1,10000		
		REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.*	\$			
2	TRA04A15	TONE (Ob./Categ. 01/P 27)	a.	1,01000	13,50	<b>13,64</b>
		TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU	b.	1,01000		
		REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.*	\$			
3	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 28)	a.	0,31500	6,00	<b>1,89</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	0,31500		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5				
		KM. \$				
4	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 28)	a.	2,22000	63,00	<b>139,86</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	2,22000		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
3	TRA01A20P	TONE (Ob./Categ. 01/P 30)	a.	0,10000	18,00	<b>1,80</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	0,10000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	\$			
3	TRA01A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 31)	a.	0,12000	18,00	<b>2,16</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,12000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
6	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 31)	a.	0,11000	63,00	<b>6,93</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,11000		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
3	TRA01A15	TONE (Ob./Categ. 01/P 32)	a.	0,12000	13,50	<b>1,62</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,12000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	\$			
6	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 32)	a.	0,11000	63,00	<b>6,93</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,11000		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
3	TRA01A20P	TONE (Ob./Categ. 01/P 33)	a.	0,10000	18,00	<b>1,80</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	0,10000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	\$			
3	TRA01A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 34)	a.	0,03600	18,00	<b>0,65</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,03600		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
6	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 34)	a.	0,07200	63,00	<b>4,54</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,07200		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
3	TRA01A15	TONE (Ob./Categ. 01/P 35)	a.	0,03600	13,50	<b>0,49</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,03600		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	\$			
6	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 35)	a.	0,07200	63,00	<b>4,54</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,07200		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
2	TRA01A20P	TONE (Ob./Categ. 01/P 36)	a.	0,09400	18,00	<b>1,69</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	0,09400		
		AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	\$			

ExecutantS5	Obiectiv05					[ron]
0	1	2	3	4	5	6
3	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 37)	a.	1,00300	27,00	<b>27,00</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	b.	1,00300		
2	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 38)	a.	0,23200	6,00	<b>1,39</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,23200		
3	TRA01A40	TONE (Ob./Categ. 01/P 38)	a.	2,10000	36,00	<b>75,60</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$	b.	2,10000		
2	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 39)	a.	0,20000	6,00	<b>1,20</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,20000		
3	TRA01A40	TONE (Ob./Categ. 01/P 39)	a.	1,97000	36,00	<b>70,92</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$	b.	1,97000		
2	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 40)	a.	1,50000	6,00	<b>9,00</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	1,50000		
3	TRA01A40	TONE (Ob./Categ. 01/P 40)	a.	2,14000	36,00	<b>77,04</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$	b.	2,14000		
3	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 42)	a.	0,72000	6,00	<b>4,32</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,72000		
4	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 42)	a.	2,01000	27,00	<b>54,27</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$	b.	2,01000		
3	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 43)	a.	0,12000	6,00	<b>0,72</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,12000		
4	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 43)	a.	2,22000	63,00	<b>139,86</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$	b.	2,22000		
3	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 44)	a.	0,12000	6,00	<b>0,72</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,12000		
4	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 44)	a.	2,22000	63,00	<b>139,86</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$	b.	2,22000		
3	TRA02A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 45)	a.	0,11500	18,00	<b>2,07</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$	b.	0,11500		
6	TRA01A20P	TONE (Ob./Categ. 01/P 45)	a.	0,03600	18,00	<b>0,65</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$	b.	0,03600		
3	TRA02A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 46)	a.	0,14400	18,00	<b>2,59</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$	b.	0,14400		

ExecutantS5	Obiectiv05					[ ron ]
0	1	2	3	4	5	6
6	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 46)	a.	0,05000	63,00	<b>3,15</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,05000		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
3	TRA02A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 47)	a.	0,19200	18,00	<b>3,46</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,19200		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	\$			
6	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 47)	a.	0,06000	63,00	<b>3,78</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,06000		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
4	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 48)	a.	0,09100	63,00	<b>5,73</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,09100		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
5	TRA01A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 48)	a.	0,01000	18,00	<b>0,18</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,01000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
4	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 49)	a.	0,10800	63,00	<b>6,80</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,10800		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
5	TRA01A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 49)	a.	0,01300	18,00	<b>0,23</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,01300		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
5	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 50)	a.	0,09200	63,00	<b>5,80</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,09200		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
6	TRA01A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 50)	a.	0,14400	18,00	<b>2,59</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,14400		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
3	TRA02A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 51)	a.	0,14400	18,00	<b>2,59</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,14400		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	\$			
6	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 51)	a.	0,05000	63,00	<b>3,15</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,05000		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
3	TRA02A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 52)	a.	0,19200	18,00	<b>3,46</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,19200		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	\$			
6	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 52)	a.	0,06000	63,00	<b>3,78</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,06000		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
6	TRA01A20P	TONE (Ob./Categ. 01/P 53)	a.	0,24000	18,00	<b>4,32</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	0,24000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.=20 KM	\$			
9	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 53)	a.	0,12500	63,00	<b>7,88</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,12500		
		AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$			
12	TRA05A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 53)	a.	0,00100	36,00	<b>0,04</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	0,00100		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 30				
		KM\$				
15	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 53)	a.	0,03600	27,00	<b>0,97</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,03600		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	\$			
18	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 53)	a.	0,02500	27,00	<b>0,68</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,02500		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	\$			

ExecutantS5	Obiectiv05					[ron]
0	1	2	3	4	5	6
21	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 53)	a.	0,00100	27,00	<b>0,03</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$	b.	0,00100		
29	TRA01A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 53)	a.	0,01300	18,00	<b>0,23</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$	b.	0,01300		
30	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 53)	a.	0,11000	6,00	<b>0,66</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,11000		
6	TRA01A20P	TONE (Ob./Categ. 01/P 54)	a.	0,24000	18,00	<b>4,32</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$	b.	0,24000		
9	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 54)	a.	0,12500	63,00	<b>7,88</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$	b.	0,12500		
12	TRA05A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 54)	a.	0,00100	36,00	<b>0,04</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 30 KM \$	b.	0,00100		
15	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 54)	a.	0,03600	27,00	<b>0,97</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$	b.	0,03600		
18	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 54)	a.	0,02500	27,00	<b>0,68</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$	b.	0,02500		
21	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 54)	a.	0,00100	27,00	<b>0,03</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$	b.	0,00100		
27	TRA01A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 54)	a.	0,00100	2,00	<b>0,00</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$	b.	0,00100		
29	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 54)	a.	0,11000	6,00	<b>0,66</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,11000		
5	TRA01A20P	TONE (Ob./Categ. 01/P 55)	a.	1,01000	18,00	<b>18,18</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$	b.	1,01000		
8	TRA01A20P	TONE (Ob./Categ. 01/P 55)	a.	0,66000	18,00	<b>11,88</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$	b.	0,66000		
12	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 55)	a.	0,96000	63,00	<b>60,48</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$	b.	0,96000		
14	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 55)	a.	0,06600	63,00	<b>4,16</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$	b.	0,06600		
21	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 55)	a.	0,17000	27,00	<b>4,59</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$	b.	0,17000		
24	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 55)	a.	0,00800	27,00	<b>0,22</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$	b.	0,00800		

ExecutantS5	Obiectiv05					[ron]
0	1	2	3	4	5	6
5	TRA01A20P TONE	(Ob./Categ. 01/P 59)	a.	1,01000	18,00	<b>18,18</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	1,01000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					\$
8	TRA01A20P TONE	(Ob./Categ. 01/P 59)	a.	0,66000	18,00	<b>11,88</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	0,66000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					\$
12	TRA06A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 59)	a.	0,96000	63,00	<b>60,48</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	0,96000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					\$
14	TRA06A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 59)	a.	0,06600	63,00	<b>4,16</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	0,06600		
	AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					\$
21	TRA01A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 59)	a.	0,17000	27,00	<b>4,59</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,17000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					\$
24	TRA01A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 59)	a.	0,00800	27,00	<b>0,22</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,00800		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					\$
10	TRA01A40 TONE	(Ob./Categ. 01/P 61)	a.	0,96000	36,00	<b>34,56</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,96000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.					\$
14	TRA01A20P TONE	(Ob./Categ. 01/P 61)	a.	3,60000	18,00	<b>64,80</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	3,60000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					\$
5	TRA01A20P TONE	(Ob./Categ. 01/P 62)	a.	1,01000	18,00	<b>18,18</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	1,01000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					\$
8	TRA01A20P TONE	(Ob./Categ. 01/P 62)	a.	0,66000	18,00	<b>11,88</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	0,66000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					\$
12	TRA06A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 62)	a.	1,59000	63,00	<b>100,17</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	1,59000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					\$
14	TRA06A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 62)	a.	0,06600	63,00	<b>4,16</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	0,06600		
	AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					\$
22	TRA01A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 62)	a.	0,17000	27,00	<b>4,59</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,17000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					\$
25	TRA01A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 62)	a.	0,00800	27,00	<b>0,22</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,00800		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					\$
29	TRA01A20P TONE	(Ob./Categ. 01/P 62)	a.	0,43000	18,00	<b>7,74</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	0,43000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					\$
30	TRA06A30 TONE	(Ob./Categ. 01/P 62)	a.	0,17000	63,00	<b>10,71</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	0,17000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					\$
5	TRA01A20P TONE	(Ob./Categ. 01/P 63)	a.	0,25000	18,00	<b>4,50</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	0,25000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					\$
10	TRA01A20P TONE	(Ob./Categ. 01/P 63)	a.	0,25000	18,00	<b>4,50</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	0,25000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					\$

ExecutantS5		Obiectiv05		[ ron ]			
0	1	2	3	4	5	6	
16	TRA06A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 63)	a.	0,76000	63,00	<b>47,88</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU			b.	0,76000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			\$			
21	TRA01A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 63)	a.	0,05000	27,00	<b>1,35</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	0,05000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			\$			
24	TRA01A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 63)	a.	0,00200	27,00	<b>0,05</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	0,00200		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			\$			
7	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 64)	a.	2,30000	18,00	<b>41,40</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	2,30000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			\$			
11	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 64)	a.	0,38000	18,00	<b>6,84</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	0,38000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			\$			
12	TRA05A05	TONE	(Ob./Categ. 01/P 64)	a.	0,14000	6,00	<b>0,84</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU			b.	0,14000		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5						
	KM. \$						
14	TRA06A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 64)	a.	0,24000	63,00	<b>15,12</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU			b.	0,24000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			\$			
20	TRA01A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 64)	a.	0,05000	27,00	<b>1,35</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	0,05000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			\$			
23	TRA01A30	TONE	(Ob./Categ. 01/P 64)	a.	0,00200	27,00	<b>0,05</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	0,00200		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			\$			
4	TRA01A40	TONE	(Ob./Categ. 01/P 66)	a.	2,25000	36,00	<b>81,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	2,25000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			\$			
5	TRA05A05	TONE	(Ob./Categ. 01/P 66)	a.	0,10000	6,00	<b>0,60</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU			b.	0,10000		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5						
	KM. \$						
2	TRA01A40	TONE	(Ob./Categ. 01/P 67)	a.	2,16000	36,00	<b>77,76</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	2,16000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			\$			
3	TRA05A05	TONE	(Ob./Categ. 01/P 67)	a.	0,10000	6,00	<b>0,60</b>
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU			b.	0,10000		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5						
	KM. \$						
2	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 68)	a.	1,00000	18,00	<b>18,00</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	1,00000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			\$			
2	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 69)	a.	2,40000	18,00	<b>43,20</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	2,40000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			\$			
2	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 73)	a.	0,06000	18,00	<b>1,08</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	0,06000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			\$			
3	TRA01A20P	TONE	(Ob./Categ. 01/P 77)	a.	0,22000	18,00	<b>3,96</b>
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	0,22000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			\$			

ExecutantS5	Obiectiv05					[ron]
0	1	2	3	4	5	6
3	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 78)	a.	0,31500	6,00	<b>1,89</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,31500		
4	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 78)	a.	2,22000	63,00	<b>139,86</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$	b.	2,22000		
3	TRA01A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 79)	a.	1,00300	27,00	<b>27,08</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$	b.	1,00300		
4	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 80)	a.	0,01000	6,00	<b>0,06</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,01000		
5	TRA01A40	TONE (Ob./Categ. 01/P 80)	a.	0,14400	36,00	<b>5,18</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$	b.	0,14400		
5	TRA06A30	TONE (Ob./Categ. 01/P 81)	a.	0,09800	63,00	<b>6,17</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$	b.	0,09800		
6	TRA01A40	TONE (Ob./Categ. 01/P 81)	a.	0,00500	36,00	<b>0,18</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$	b.	0,00500		
7	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. 01/P 81)	a.	0,09800	6,00	<b>0,59</b>
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$	b.	0,09800		
3	TRA02A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 82)	a.	0,14400	18,00	<b>2,59</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$	b.	0,14400		
6	TRA01A40	TONE (Ob./Categ. 01/P 82)	a.	0,05000	36,00	<b>1,80</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$	b.	0,05000		
3	TRA02A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 83)	a.	0,19200	18,00	<b>3,46</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$	b.	0,19200		
6	TRA01A40	TONE (Ob./Categ. 01/P 83)	a.	0,06000	36,00	<b>2,16</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$	b.	0,06000		
3	TRA02A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 96)	a.	0,01000	18,00	<b>0,18</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$	b.	0,01000		
3	TRA02A20	TONE (Ob./Categ. 01/P 97)	a.	0,35000	18,00	<b>6,30</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$	b.	0,35000		
3	TRA01A20P	TONE (Ob./Categ. 01/P 98)	a.	0,66000	18,00	<b>11,88</b>
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$	b.	0,66000		
Total transport auto din articole de lucrari					86,43260	<b>2.968,00</b>



ExecutantS5	Obiectiv05					[ron]
0	1	2	3	4	5	6
<b>Total:</b>					86,43260	<b>2.968,00</b>

  
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**MIRELA VIOLETA RADU**

