



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
SECTORUL 5**

**Strada Fabrica de Chirbrituri nr. 9-11, Sector 5, București**

---

---

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către INFRASTRUCTURA DF 5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

**Având în vedere:**

- Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 nr.18313/26.02.2020 privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către INFRASTRUCTURA DF 5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
- Referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 18319/26.02.2020.
- Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

**Luând în considerare:**

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea ordonanței guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  
HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă Lista Tarifelor pentru activitățile delegate conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art. 2** Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL SECTOR 5  
ELENA LUMINITA PETRESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV



# Formular F2

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 PU

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)		
			ron	2	3
<b>I. Lucrari de constructii</b>					
1	1	P01 Frezare mixturi asf. 6cm (mp)		8,33	8,33
2	2	P02 Frezare mixturi asf. 9cm (mp)		10,94	10,94
3	3	P03 Asternere BA8 la carosabil(mp)		32,60	32,60
4	4	P04 Asternere BA16 carosabil (mp)		32,06	32,06
5	5	P05 Asternere BAD22.4 la caros(mp)		40,20	40,20
6	6	P06 Asternere BA31.5 la carosabil(		51,91	51,91
7	7	P07 Asternere geocompozit antifisu		5,20	5,20
8	8	P08 Asternere geotextil (mp)		3,90	3,90
9	9	P09 Spargere beton		142,36	142,36
10	10	P10 Sapatura manuala		75,18	75,18
11	11	P11 Sapatura mecanizata		37,46	37,46
12	12	P12 Pregatire pat drum		1,82	1,82
13	13	P13 Strat de balast carosabil 20cm		16,37	16,37
14	14	P14 Strat de balast carosabil 10cm		8,18	8,18
15	15	P15 Asternere nisip la carosbil		6,43	6,43
16	16	P16 Piatra sparta carosabil 20cm		33,43	33,43
17	17	P17 Piatra sparta carosabil 10cm		16,71	16,71
18	18	P18 Strat balast stabilizat 20cm		39,01	39,01
19	19	P19 Strat Balast stabilizat 10cm		19,48	19,48
20	20	P20 Strat beton C16/20 20cm carosa		59,60	59,60
21	21	P21 Strat din beton armat C16/20		46,48	46,48
22	22	P22 Turnare BCR 3.5		81,76	81,76
23	23	P23 Colmatare fisuri si crapaturi		14,51	14,51
24	24	P24 Str.agr nat stab cu zgura si v		215,39	215,39
25	25	P25 Strat de zgura la carosabil		270,38	270,38
26	26	P26 Demontare borduri mari		9,90	9,90
27	27	P27 Montare borduri mari noi		53,71	53,71
28	28	P28 Montare borduri mari recuperat		53,71	53,71
29	29	P29 Demontare borduri mici		5,67	5,67

**Formular F2**

ExecuantiS5 Obiectiv021 Obi01

0		1		2		3	
31	30	P30	Montare borduri mici noi	30,71	30,71	30,71	30,71
32	31	P31	Montare borduri mici recuperat	30,71	30,71	30,71	30,71
33	32	P32	Decapare asfalt la trotuar	4,90	4,90	4,90	4,90
34	33	P33	Asternere BA8 trotuar	33,17	33,17	33,17	33,17
35	34	P34	Strat balast la trotuar	8,18	8,18	8,18	8,18
36	35	P35	Strat nisip 5 cm la trotuar	4,59	4,59	4,59	4,59
37	36	P36	Strat Piatra sparta la trotuar	16,71	16,71	16,71	16,71
38	37	P37	Strat balast stabilizat trotua	19,57	19,57	19,57	19,57
39	38	P38	Strat beton C8/10 la trotuar	31,57	31,57	31,57	31,57
40	39	P39	Strat beton C12/15 la trotuar	32,59	32,59	32,59	32,59
41	40	P40	Pavare cu pavele ecologice	58,93	58,93	58,93	58,93
42	41	P41	Montare pavele pref beton 6cm	63,10	63,10	63,10	63,10
43	42	P42	Montare pavele pref beton 8cm	56,74	56,74	56,74	56,74
44	43	P43	Ridicare la cota rasufl gaze c	247,09	247,09	247,09	247,09
45	44	P44	Ridicare rasf gaze fara capac	185,11	185,11	185,11	185,11
46	45	P45	Rid_cota camin cu capac exist	781,54	781,54	781,54	781,54
47	46	P46	Rid_cota_cam_f_c_cu m.i.r	888,36	888,36	888,36	888,36
48	47	P47	Rid_cota_cam_f_c_i_tub	979,04	979,04	979,04	979,04
49	48	P48	Rid_cota_cam_f_c_i_tub M.i.R	1.017,81	1.017,81	1.017,81	1.017,81
50	49	P49	Rid_cota camine capac nou	1.259,38	1.259,38	1.259,38	1.259,38
51	50	P50	Rid_cota_camine_i_c_m.i.r	1.275,77	1.275,77	1.275,77	1.275,77
52	51	P51	Rid_cota_camin_i_c_i_tub_m.i.r	1.506,27	1.506,27	1.506,27	1.506,27
53	52	P52	Rid_cota_camin_i_c_i_tub	1.467,61	1.467,61	1.467,61	1.467,61
54	53	P53	Rid_cota_g_s existenta	673,04	673,04	673,04	673,04
55	54	P54	Inlocuire gura de scurgere str	1.104,13	1.104,13	1.104,13	1.104,13
56	55	P55	Demolare beton	110,22	110,22	110,22	110,22
57	56	P56	Bolarzi	147,52	147,52	147,52	147,52
58	57	P57	Marcaje rutiere	45,02	45,02	45,02	45,02
<b>TOTAL cap. I</b>				<b>13.472,06</b>	<b>13.472,06</b>	<b>13.472,06</b>	<b>13.472,06</b>



# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P01 Frezare mixturi asf. 6cm (mp)

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P01		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P01						Frezare mixturi asf. 6cm (mp)			
1	DC04C1	82	M	0,29000		1,80	0,52		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,68	0,49	
	TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A IMBRACA					4,80	1,39		
	MINTILOR DIN ASFALT 3-6 CM					0,00	0,00		
						8,28	2,40		
2	ZDG05A3	82	MP	1,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	30,00	Sp.uti	30,00	0,19	0,19	
	FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE PE GROSIME 6CM					3,19	3,19		
						0,00	0,00		
						3,38	3,38		
3	TRA01A15P	82	TONE	0,14000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00		
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					11,00	1,54		
						11,00	1,54		
4	0004026	ORE		0,00100		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	PERIE MECANICA					80,00	0,08		
						0,00	0,00		
						80,00	0,08		
<b>TOTAL P01</b>		MP		<b>1,00000</b>		0,52	0,52		
Frezare mixturi asf. 6cm (mp)						0,68	0,68		
						4,66	4,66		
						1,54	1,54		
						7,40	7,40		
Cheltuieli directe				0,52	0,68	4,66	1,54	7,40	
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%				0,02	0,02		
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,52	0,69	4,66	1,54	7,41	
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To						0,52	
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)						0,40	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po						8,33	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P02 Frezare mixturi asf. 9cm (mp)

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P02		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P02		Frezare mixturi asf. 9cm (mp)							
1	DC04C1	82	M	0,29000		1,80	0,52		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,68	0,49	
TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A IMBRACA						4,80	1,39		
MINTILOR DIN ASFALT						0,00	0,00		
						8,28	2,40		
2	ZDG05B4	82	MP	1,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	30,00	Sp.uti	30,00	0,27	0,27	
FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE PE GROSIME 9CM						4,55	4,55		
						0,00	0,00		
						4,82	4,82		
3	TRA01A15P	82	TONE	0,22000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLozULUI CU						0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						11,00	2,42		
						11,00	2,42		
4	0004026	ORE		0,00100		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
PERIE MECANICA						80,00	0,08		
						0,00	0,00		
						80,00	0,08		
<b>TOTAL P02</b>		MP		<b>1,00000</b>		0,52	<b>0,52</b>		
Frezare mixturi asf. 9cm (mp)						0,76	0,76		
						6,02	6,02		
						2,42	2,42		
						9,72	9,72		
Cheltuieli directe				0,52	0,76	6,02	2,42	9,72	
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%		0,02		0,02			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				0,52	0,78	6,02	2,42	9,74	
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To		0,68			
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)		0,52			
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>				Vo = To+Io+Po		<b>10,94</b>			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P03 Asternere BA8 la carosabil(mp)

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P03		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P03						Asternere BA8 la carosabil(mp)			
1	DB01A1	82	MP	1,00000		0,01	0,01		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					0,05	0,05		
	SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					0,00	0,00		
						0,05	0,05		
2	DB02D1	82	SUTE MP	0,01000		102,00	1,02		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					5,30	0,05		
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					0,00	0,00		
						107,30	1,07		
3	DB16H1	82	MP	1,00000		0,03	0,03		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	1,10	1,10		
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT ENEC LA CALD IN					2,23	2,23		
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					0,00	0,00		
						3,35	3,35		
4	2600258		TONE	0,09700		235,00	22,80		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	BETON ASFALTIC BA8					0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						235,00	22,80		
5	TRA01A15	82	TONE	0,09700		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00		
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.					6,00	0,58		
						6,00	0,58		
6	TRA05A15	82	TONE	0,00060		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00	0,00		
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 15 KM. \$					12,00	0,01		
						12,00	0,01		
7	TRA05A02	82	TONE	0,00300		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00	0,00		
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$					1,60	0,00		
						1,60	0,00		
8	DB21A1	82	SUTE MP	0,01000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	18,86	0,19		
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC					11,52	0,12		
	T CIRCULATE					0,00	0,00		
						30,38	0,30		

## Formular F3

ExecutantS5	Obiectiv021	Obr01	CateP03			[ron]	
0	1	2	3	4	5		
9	2600245	TONE	0,00417	190,00		0,79	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		0,00	
DRESSING				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				190,00		0,79	
10	TRA01A15	82 TONE	0,00417	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00		0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 15 KM.			5	6,00		0,03	
				6,00		0,03	
<b>TOTAL P03</b>	MP		1,00000	24,65		24,65	
Asternere BA8 la carosabil (mp)				1,28		1,28	
				2,44		2,44	
				0,62		0,62	
				28,99		28,99	
Cheltuieli directe			24,65	1,28	2,44	0,62	28,99
Alte cheltuieli directe							
Conttib asig munca		2,2500%				0,03	0,03
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			24,65	1,31	2,44	0,62	29,02
Cheltuieli indirecte							2,03
Profit							1,55
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>							32,60

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P04 Asternere BA16 carosabil (mp)

Executant S5		Obiectiv 021		Obt 01		Cate P04		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P04		Asternere BA16 carosabil (mp)							
1	DB01A1	82	MP	1,00000		0,01		0,01	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					0,05		0,05	
	SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					0,00		0,00	
						0,05		0,05	
2	DB02D1	82	SUTE MP	0,01000		102,00		1,02	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					5,30		0,05	
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					0,00		0,00	
						107,30		1,07	
3	DB16H1	82	MP	1,00000		0,03		0,03	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT ENEC LA CALD IN					2,23		2,23	
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					0,00		0,00	
						3,35		3,35	
4	2600271		TONE	0,09700		230,00		22,31	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	BETON ASFALTIC BA16					0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						230,00		22,31	
5	TRA01A15	82	TONE	0,09700		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATEPIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00		0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.					6,00		0,58	
						6,00		0,58	
6	TRA05A15	82	TONE	0,00060		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00		0,00	
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 15 KM. \$					12,00		0,01	
						12,00		0,01	
7	TRA05A02	82	TONE	0,00300		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00		0,00	
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$					1,60		0,00	
						1,60		0,00	
8	DB21A1	82	SUTE MP	0,01000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC					11,52		0,12	
	T CIRCULATE					0,00		0,00	
						30,38		0,30	

## Formular F3

ExecutantS5	Obiectiv021	Obi01	CateP04				[ron]	
0	1	2	3	4	5			
9	2600245	TONE	0,00417	190,00			0,79	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00			0,00	
DRESSING				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
				190,00			0,79	
10	TRA01A15	82 TONE	0,00417	0,00			0,00	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00			0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.				0,00			0,00	
				6,00			0,03	
				6,00			0,03	
<b>TOTAL P04 MP</b>				<b>1,00000</b>			<b>24,16</b>	
Asternere BA16 carosabil (mp)				1,28			1,28	
				2,44			2,44	
				0,62			0,62	
				28,50			28,50	
Cheltuieli directe				24,16	1,28	2,44	0,62	28,50
Alte cheltuieli directe								
Conttib asig munca 2,2500%							0,03	0,03
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>24,16</b>	<b>1,31</b>	<b>2,44</b>	<b>0,62</b>	<b>28,53</b>
Cheltuieli indirecte								2,00
Profit								1,53
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>								<b>32,06</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P05 Asternere BAD22.4 la caros(mp)

ExecutantSS		Obiectiv021		Obr01		CateP05		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P05						Asternere BAD25 la carosabil (mp)			
1	DB01A1	82	MP	1,00000		0,01		0,01	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					0,05		0,05	
	SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					0,00		0,00	
						0,05		0,05	
2	DB02D1	82	SUTE MP	0,01000		102,00		1,02	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					5,30		0,05	
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					0,00		0,00	
						107,30		1,07	
3	DB12B1	82	TONE	0,14400		0,32		0,05	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE					18,48		2,66	
	RE MECANICA					0,00		0,00	
						27,44		3,95	
4	2018325		TONE	0,14500		205,00		29,73	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	MIXTURA ASFALTICA TIP BAD22.4					0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						205,00		29,73	
5	TRA01A15	82	TONE	0,14500		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATEPIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00		0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$					6,00		0,87	
						6,00		0,87	
6	TRA05A15	82	TONE	0,00600		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00		0,00	
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 15 KM. \$					12,00		0,07	
						12,00		0,07	
7	TRA05A02	82	TONE	0,00300		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00		0,00	
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$					1,60		0,00	
						1,60		0,00	
<b>TOTAL P05 MP</b>				<b>1,00000</b>		<b>30,80</b>		<b>30,80</b>	
Asternere BAD25 la carosabil (mp)						1,24		1,24	
						2,76		2,76	
						0,95		0,95	
						35,75		35,75	
Cheltuieli directe				30,80	1,24	2,76	0,95	35,75	
Alte cheltuieli directe									

## Formular F3

ExecutantS5	Obiectiv021	Obr01	CateP05				[ron]
0	1	2	3	4	5		
Conttib asig munca		2,2500%				0,03	0,03
TOTAL CHELT. DIRECTE			30,80	1,27	2,76	0,95	35,78
Cheltuieli indirecte		$I_o = 7,0000\% \times T_o$					2,50
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					1,91
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$					40,20

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P06 Asternere BA31.5 la carosabil(

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P06		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P06						Asternere AB2 la carosabil (mp)			
1	DB01A1	82	MP	1,00000		0,01		0,01	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					0,05		0,05	
	SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					0,00		0,00	
						0,05		0,05	
2	DB02D1	82	SUTE MP	0,01000		102,00		1,02	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					5,30		0,05	
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					0,00		0,00	
						107,30		1,07	
3	DB14B1	82	TONE	0,19200		0,32		0,06	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	8,64		1,66	
	STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU					18,48		3,55	
	ASTERN MECANICA					0,00		0,00	
						27,44		5,27	
4	2800352		TONE	0,19300		200,00		38,60	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	MIXTURA ASFALTICA BA31.5					0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						200,00		38,60	
5	TRA01A15	82	TONE	0,19300		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00		0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$					6,00		1,16	
						6,00		1,16	
6	TRA05A15	82	TONE	0,00060		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00		0,00	
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 15 KM. \$					12,00		0,01	
						12,00		0,01	
7	TRA05A02	82	TONE	0,00300		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00		0,00	
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$					1,60		0,00	
						1,60		0,00	
<b>TOTAL</b>		P06	MP	1,00000		39,69		39,69	
Asternere AB2 la carosabil (mp)						1,66		1,66	
						3,65		3,65	
						1,17		1,17	
						46,16		46,16	
Cheltuieli directe				39,69	1,66	3,65	1,17	46,16	
Alte cheltuieli directe									

## Formular F3

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 021	<i>Obr</i> 01	<i>Cate</i> P06				[ron]
0	1	2	3		4	5	
Conttib asig munca		2,2500%			0,04		0,04
TOTAL CHELT. DIRECTE			39,69		1,70	3,65	46,20
Cheltuieli indirecte		$I_o = 7,0000\% \times T_o$				1,17	3,23
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					2,47
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$					51,91

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P07 Asternere geocompozit antifisu

Executant S5 Obiectiv 021 Obi 01 Cate P07 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
Capitolul P07			Asternere geocompozit antifisura		
1	DB01A1 82 MP		1,00000	0,01	0,01
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,05	0,05
	SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			0,00	0,00
				0,05	0,05
2	01003C1 02 MP		0,01000	2,55	0,03
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	0,00
	AMORSARE STR.BAZA / IMBRAC.EXISTENTE CU EMULSIE CU			0,08	0,00
	RUPERE RAPIDA PT. APLIC.GEOCOMPOZIT BISTEX,1 STR.			0,00	0,00
				3,05	0,03
3	01003D 02 MP		1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,02	0,02
	GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CO			0,00	0,00
	NTPA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI			0,00	0,00
				0,02	0,02
4	2020052 MP		1,10000	4,10	4,51
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	GEOCOMPOZIT			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,10	4,51
5	TRA05A15 82 TONE		0,00046	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 15 KM.\$			12,00	0,01
				12,00	0,01
6	TRA05A02 82 TONE		0,00300	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 2 KM.\$			1,60	0,00
				1,60	0,00
<b>TOTAL P07 MP</b>			<b>1,00000</b>	<b>4,54</b>	<b>4,54</b>
Asternere geocompozit antifisura				0,03	0,03
				0,05	0,05
				0,01	0,01
				4,62	4,62
Cheltuieli directe			4,54	0,03	0,05
Alte cheltuieli directe					
Conttib asig munca 2,2500%				0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			4,54	0,03	0,05
Cheltuieli indirecte Io = 7,0000% x To					0,32
Profit Po = 5,0000% x (To+Io)					0,25
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					5,20

ExecutantS5	Obiectiv021	Obi.01	CateP07						[ron]
0	1	2	3		4			5	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P08 Asternere geotextil (mp)

Executant S5	Obiectiv 021	Obi 01	Cate P08						[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar		Va loare	
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport
	Observatii	Corectii				Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P08		Asternere geotextil							
1	DA19A1	82 MP	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,67
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTER SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI						0,00			0,00
						0,00			0,00
						0,67			0,67
2	7323525	MP	1,10000	2,51	0,00	2,51			2,76
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
GEOTEXTIL						0,00			0,00
						0,00			0,00
						2,51			2,76
3	0004026	ORE	0,00030	0,00	0,00	0,00			0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
PERIE MECANICA						80,00			0,02
						0,00			0,00
						80,00			0,02
<b>TOTAL P08</b>		MP	<b>1,00000</b>	<b>2,76</b>	<b>0,67</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>
Asternere geotextil						0,67			0,67
						0,02			0,02
						0,00			0,00
						3,46			3,46
Cheltuieli directe				2,76	0,67	0,02	0,00		3,46
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%			0,02				0,02
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>2,76</b>	<b>0,69</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To					0,24
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)					0,19
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>				Vo = To+Io+Po					<b>3,90</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P09 Spargere beton

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P09		[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
	Capitolul P09		Spargere beton							
1	DC04C1 82 M		4,00000	1,80	7,20					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,68	6,71					
	TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A IMBRACA			4,80	19,20					
	MINTILOR DIN ASFALT 3-6 CM			0,00	0,00					
				8,28	33,11					
2	DG06B1 82 M CUB		1,00000	0,00	0,00					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			25,57	25,57					
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			30,30	30,30					
	CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM			0,00	0,00					
				55,87	55,87					
3	TRI1AA01C1 82 TONE		2,00000	0,00	0,00					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,34	14,67					
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00	0,00					
	RIN APUNCARA RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1		§	0,00	0,00					
				7,34	14,67					
4	TRA01A15P 82 TONE		2,00000	0,00	0,00					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00					
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00					
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		§	11,00	22,00					
				11,00	22,00					
	<b>TOTAL P09</b>	<b>M CUB</b>	<b>1,00000</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</b>					
	Spargere beton			46,95	46,95					
				49,50	49,50					
				22,00	22,00					
				125,65	125,65					
	Cheltuieli directe		7,20	46,95	49,50	22,00	125,65			
	Alte cheltuieli directe									
	Conttib asig munca	2,2500%		1,06	1,06					
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>7,20</b>	<b>48,01</b>	<b>49,50</b>	<b>22,00</b>	<b>126,71</b>			
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 7,0000\% \times T_o$			8,87					
	Profit	$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$			6,78					
	<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$			<b>142,36</b>					

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P10 Sapatura manuala

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P10		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P10		Sapatura manuala							
1	NMB013231	82 ORE		0,02000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	20,96	0,42	
ORE PROGRAM TOPOGRAF CAT.3 TR.1						0,00	0,00		
						\$	0,00	0,00	
						20,96	0,42		
2	2958938	BUCATA		4,00000		0,50	2,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
TARUSI DIN LEMN						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						0,50	2,00		
3	6103244	KG		0,01000		11,00	0,11		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR						0,00	0,00		
90-80						0,00	0,00		
						11,00	0,11		
4	TSA01C1	82 M CUB		1,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	30,39	30,39	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC						0,00	0,00		
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE						0,00	0,00		
						30,39	30,39		
5	TR11AA01C1	82 TONE		1,80000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,34	13,20	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P						0,00	0,00		
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1						\$	0,00	0,00	
						7,34	13,20		
6	TRA01A15P	82 TONE		1,80000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						\$	11,00	19,80	
						11,00	19,80		
<b>TOTAL P10</b>		M CUB		<b>1,00000</b>		2,11	2,11		
Sapatura manuala						44,02	44,02		
						0,00	0,00		
						19,80	19,80		
						65,93	65,93		
Cheltuieli directe				2,11	44,02	0,00	19,80	65,93	
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%				0,99	0,99		
TOTAL CHELT. DIRECTE				2,11	45,01	0,00	19,80	66,92	
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To						4,68	
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)						3,58	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po						75,18	

<i>Ехеснант</i> S5	<i>Объект</i> v021	<i>Объ</i> 01	<i>Сте</i> P10						[ron]
0	1	2	3			4			5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P11 Sapatura mecanizata

Executant S5 Obiectiv 021 Obi 01 Cate P11 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Va loare		
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii						
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5			
Capitolul P11				Sapatura mecanizata				
1	NMB013231	82 ORE	0,02000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	20,96	0,42		
ORE PROGRAM TOPOGRAF CAT.3 TR.1					0,00	0,00		
				\$	0,00	0,00		
					20,96	0,42		
2	2958938	BUCATA	4,00000	0,50	2,00			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
TARUSI DIN LEMN					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					0,50	2,00		
3	6103244	KG	0,01000	11,00	0,11			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR					0,00	0,00		
90-80					0,00	0,00		
					11,00	0,11		
4	TSC02D1	82 SUTE MC	0,01000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					448,38	4,48		
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2					0,00	0,00		
					448,38	4,48		
5	TSC35B1	82 SUTE MC	0,01000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99					651,60	6,52		
MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M					0,00	0,00		
					651,60	6,52		
6	TRA01A15P	82 TONE	1,80000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					11,00	19,80		
					11,00	19,80		
<b>TOTAL P11</b>					<b>2,11</b>	<b>2,11</b>		
Sapatura mecanizata					0,42	0,42		
					11,00	11,00		
					19,80	19,80		
					33,33	33,33		
Cheltuieli directe				2,11	0,42	11,00	19,80	33,33
Alte cheltuieli directe								
Conttib asig munca				2,2500%	0,01			0,01
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>2,11</b>	<b>0,43</b>	<b>11,00</b>	<b>19,80</b>	<b>33,34</b>
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To				2,33
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)				1,78
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>				<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>37,46</b>

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 021	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P11						[ ron ]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P12 Pregatire pat drum

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P12		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
Capitolul P12					Pregatire pat drum				
1	TSE04A1	82 SUTE MP	0,01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	0,00
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU				18,75				18,75	0,19
LDOZ.PE TRACT.65-90 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2				0,00				0,00	0,00
				18,75				18,75	0,19
2	TSD14A1	82 M CUB	0,02500	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,06
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	0,00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.				7,00				7,00	0,18
				0,00				0,00	0,00
				9,50				9,50	0,24
3	TSD08B1	82 SUTE MC	0,00250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	63,30	0,16
COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE				398,40				398,40	1,00
10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM COEZIV				0,00				0,00	0,00
				461,70				461,70	1,15
4	TRA05A02	82 TONE	0,02500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00				0,00	0,00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 2 KM.S				1,60				1,60	0,04
				1,60				1,60	0,04
<b>TOTAL P12</b>		<b>M CUB</b>	<b>1,00000</b>	<b>0,06</b>	<b>0,16</b>	<b>1,36</b>	<b>0,04</b>	<b>1,62</b>	<b>0,06</b>
Pregatire pat drum				0,16				0,16	0,16
				1,36				1,36	1,36
				0,04				0,04	0,04
				1,62				1,62	1,62
Cheltuieli directe			0,06	0,16	1,36	0,04	1,62		
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%		0,00				0,00	0,00
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>0,06</b>	<b>0,16</b>	<b>1,36</b>	<b>0,04</b>	<b>1,62</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To					0,11	0,11
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)					0,09	0,09
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>					<b>1,82</b>	<b>1,82</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P13 Strat de balast carosabil 20cm

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P13		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P13		Asternere strat de balast la carosabil (gr 20 cm)							
1	DA06B1 82 M CUB		0,20000			51,76	10,35		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					7,73	1,55		
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					12,87	2,57		
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					0,00	0,00		
						72,35	14,47		
2	TRA05A02 82 TONE		0,04000			0,00	0,00		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					0,00	0,00		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00	0,00		
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. S					1,60	0,06		
						1,60	0,06		
<b>TOTAL</b>	<b>P13 MP</b>		<b>1,00000</b>			<b>10,35</b>	<b>10,35</b>		
	Asternere strat de balast la carosabil (gr 20 cm)					1,55	1,55		
						2,57	2,57		
						0,06	0,06		
						14,53	14,53		
Cheltuieli directe			10,35	1,55	2,57	0,06	14,53		
Alte cheltuieli directe									
	Conttib asig munca	2,2500%				0,03	0,03		
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>10,35</b>	<b>1,58</b>	<b>2,57</b>	<b>0,06</b>	<b>14,57</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To			1,02			
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)			0,78			
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>			<b>16,37</b>			

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P14 Strat de balast carosabil 10cm

Executant S5	Obiectiv 021	Obi 01	Cate P14				[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera		
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport		
					Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5			
Capitolul P14				Asternere strat de balast la carosabil (gr 10 cm)				
1	DA06B1	82 M CUB	0,10000	51,76			5,18	
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	7,73	0,77		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				12,87			1,29	
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				0,00			0,00	
				72,35			7,24	
2	TRA05A02	82 TONE	0,02000	0,00			0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00			0,00	
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. S				1,60			0,03	
				1,60			0,03	
<b>TOTAL P14 MP</b>				<b>1,00000</b>	<b>5,18</b>	<b>5,18</b>		
Asternere strat de balast la carosabil (gr 10 cm)				0,77			0,77	
				1,29			1,29	
				0,03			0,03	
				7,27			7,27	
Cheltuieli directe				5,18	0,77	1,29	0,03	7,27
Alte cheltuieli directe								
Conttib asig munca		2,2500%	0,02			0,02		
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>5,18</b>	<b>0,79</b>	<b>1,29</b>	<b>0,03</b>	<b>7,28</b>
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To		0,51		
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)		0,39		
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>				<b>Vo = To+Io+Po</b>		<b>8,18</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P15 Asternere nisip la carosabil

Executant S5	Obiectiv 021	Obr 01	Cate P15						[ ron ]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Va loare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P15					Asternere nisip la carosabil				
1	DA06A2	82 M CUB		0,07000	50,84				3,56
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			24,18
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-				5,81				0,41
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA				0,00				0,00
					80,83				5,66
2	TRA05A02	82 TONE		0,01400	0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00				0,00
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$				1,60				0,02
					1,60				0,02
<b>TOTAL P15 MP</b>					<b>1,00000</b>	<b>3,56</b>			<b>3,56</b>
Asternere nisip la carosabil						1,69			1,69
						0,41			0,41
						0,02			0,02
						5,68			5,68
Cheltuieli directe				3,56	1,69	0,41	0,02		5,68
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%				0,04			0,04
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>3,56</b>	<b>1,73</b>	<b>0,41</b>	<b>0,02</b>		<b>5,72</b>
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To							0,40
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)							0,31
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>				<b>Vo = To+Io+Po</b>					<b>6,43</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P16 Piatra sparta carosabil 20cm

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P16		[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Va loare					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
	Capitolul P16	Asternere piatra sparta la carosabil (gr.20cm)								
1	DA12B1 82 M CUB		0,20000	126,22	25,24					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			12,58	2,52					
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			9,45	1,89					
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOPOIRE			0,00	0,00					
				148,25	29,65					
2	TRA05A02 82 TONE		0,03000	0,00	0,00					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00					
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00					
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$			1,60	0,05					
				1,60	0,05					
<b>TOTAL</b>	<b>P16 MP</b>		<b>1,00000</b>	<b>25,24</b>	<b>25,24</b>					
	Asternere piatra sparta la carosabil (gr.20cm)			2,52	2,52					
				1,89	1,89					
				0,05	0,05					
				29,70	29,70					
Cheltuieli directe			25,24	2,52	1,89	0,05	29,70			
Alte cheltuieli directe										
	Conttib asig munca	2,2500%		0,06	0,06					
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>25,24</b>	<b>2,57</b>	<b>1,89</b>	<b>0,05</b>	<b>29,75</b>			
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To		2,08					
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		1,59					
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			Vo = To+Io+Po		<b>33,43</b>					

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P17 Piatra sparta carosabil 10cm

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P17				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar				Va loare
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3			4	5			
Capitolul P17		Asternere piatra sparta la carosabil (gr.10cm)								
1	DA12B1	82 M CUB	0,10000			126,22	12,62			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	12,58	1,26		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE						9,45	0,95			
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE						0,00	0,00			
						148,25	14,82			
2	TRA05A02	82 TONE	0,01500			0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						0,00	0,00			
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$						1,60	0,02			
						1,60	0,02			
<b>TOTAL P17</b>		MP	<b>1,00000</b>			12,62	<b>12,62</b>			
Asternere piatra sparta la carosabil (gr.10cm)						1,26	1,26			
						0,95	0,95			
						0,02	0,02			
						14,85	14,85			
Cheltuieli directe			12,62	1,26	0,95	0,02	14,85			
Alte cheltuieli directe										
Conttib asig munca		2,2500%	0,03			0,03				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			12,62	1,29	0,95	0,02	14,88			
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To				1,04				
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)				0,80				
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		Vo = To+Io+Po				16,71				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P18 Strat balast stabilizat 20cm

Executant S5	Obiectiv 021		Obi 01	Cate P18				[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
	Simbol					a) materiale			
	Denumire resursa					b) manopera			
	Observatii					c) utilaj			
	Corectii					d) transport			
						Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P18					Asternere strat balast stabilizat la carosab 20cm				
1	DA10B1	82 M CUB		0,20000		0,38		0,08	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		8,40	
	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT AST MEC							35,27	7,05
								0,00	0,00
								44,05	8,81
2	2200378	M CUB		0,20100		120,50		24,22	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	BALAST STABILIZAT CU 5% CIMENT							0,00	0,00
								0,00	0,00
								120,50	24,22
3	TRA05A02	82 TONE		0,03000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE							0,00	0,00
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$							1,60	0,05
								1,60	0,05
4	TRA01A10	82 TONE		0,40200		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,40	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO							0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							4,00	1,61
								4,00	1,61
<b>TOTAL</b>	<b>P18</b>	<b>MP</b>		<b>1,00000</b>		<b>24,30</b>		<b>24,30</b>	
Asternere strat balast stabilizat la carosab 20cm						1,68		1,68	
						7,05		7,05	
						1,66		1,66	
						34,69		34,69	
Cheltuieli directe				24,30	1,68	7,05	1,66	34,69	
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%			0,04			0,04	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>24,30</b>	<b>1,72</b>	<b>7,05</b>	<b>1,66</b>	<b>34,72</b>	
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To				2,43	
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)				1,86	
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>				Vo = To+Io+Po				<b>39,01</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P19 Strat Balast stabilizat 10cm

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P19		[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5				
Capitolul P19					Asternere strat balast stabilizat la carosab 10cm					
1	DA10B1	82 M CUB	0,10000	0,38		0,04				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	8,40	0,84		
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI				35,27		3,53				
ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC				0,00		0,00				
				44,05		4,40				
2	2200378	M CUB	0,10030	120,50		12,09				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
BALAST STABILIZAT CU 5% CIMENT				0,00		0,00				
				0,00		0,00				
				120,50		12,09				
3	TRA05A02	82 TONE	0,01500	0,00		0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00		0,00				
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$				1,60		0,02				
				1,60		0,02				
4	TRA01A10	82 TONE	0,20100	0,00		0,00				
	Sp.mat	0,40	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00		0,00				
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				4,00		0,80				
				4,00		0,80				
<b>TOTAL P19</b>			<b>MP</b>	<b>1,00000</b>	<b>12,12</b>		<b>12,12</b>			
Asternere strat balast stabilizat la carosab 10cm				0,84		0,84				
				3,53		3,53				
				0,83		0,83				
				17,32		17,32				
Cheltuieli directe			12,12	0,84	3,53	0,83	17,32			
Alte cheltuieli directe										
Conttib asig munca			2,2500%	0,02		0,02				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>12,12</b>	<b>0,86</b>	<b>3,53</b>	<b>0,83</b>	<b>17,34</b>			
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To		1,21					
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		0,93					
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>		<b>19,48</b>					

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P20 Strat beton C16/20 20cm carosa

Executant S5 Obiectiv 021 Obr 01 Cate P20

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii							[ron]
		Corectii							
<b>SECTIUNE TEHNICA</b>					<b>SECTIUNE FINANCIARA</b>				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P20					Turnare strat din beton la carosbil 20cm				
1	DA14A1	82 M CUB		0,20000		210,57			42,11
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			30,56
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME							3,57		0,71
CAROSABILE							0,00		0,00
							244,70		48,94
2	TRA06A10	82 TONE		0,48400		0,00			0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO							0,00		0,00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM							8,00		3,87
							8,00		3,87
3	TRA05A02	82 TONE		0,06300		0,00			0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE							0,00		0,00
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. S							1,60		0,10
							1,60		0,10
<b>TOTAL P20 MP</b>					<b>1,00000</b>	<b>42,11</b>			<b>42,11</b>
Turnare strat din beton la carosbil 20cm							6,11		6,11
							0,71		0,71
							3,97		3,97
							52,91		52,91
Cheltuieli directe				42,11	6,11	0,71	3,97		52,91
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%			0,14				0,14
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>42,11</b>	<b>6,25</b>	<b>0,71</b>	<b>3,97</b>		<b>53,05</b>
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To					3,71
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)					2,84
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>				<b>Vo = To+Io+Po</b>					<b>59,60</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P21 Strat din beton armat C16/20

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Va loare	[ron]
0	1	2	3	4	5	
<b>SECTIUNE TEHNICA</b>				<b>SECTIUNE FINANCIARA</b>		
0	1	2	3	4	5	
	Capitolul P21		Turnare strat din beton la carosbil 10cm			
1	DA14A1	82 M CUB	0,10000	210,57		21,06
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				30,56		3,06
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME			3,57		0,36
	CAROSABILE			0,00		0,00
				244,70		24,47
2	CC02F11	82 KG	4,45000	2,22		9,90
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,65		2,89
	MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU OCHIURI 10			0,00		0,00
	OX100 PLANSEI PARDOSELI CU DIST PLASTIC			0,00		0,00
				2,87		12,79
3	TRA06A10	82 TONE	0,48400	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00		0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00		0,00
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$	8,00		3,87
				8,00		3,87
4	TRA05A02	82 TONE	0,06300	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00		0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00		0,00
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$			1,60		0,10
				1,60		0,10
<b>TOTAL</b>	<b>P21</b>	<b>MP</b>	<b>1,00000</b>	<b>30,96</b>		<b>30,96</b>
	Turnare strat din beton la carosbil 10cm			5,95		5,95
				0,36		0,36
				3,97		3,97
				41,23		41,23
<b>Cheltuieli directe</b>			<b>30,96</b>	<b>5,95</b>	<b>0,36</b>	<b>3,97</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
	Conttib asig munca	2,2500%		0,13		0,13
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>30,96</b>	<b>6,08</b>	<b>0,36</b>	<b>41,37</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io = 7,0000% x To</b>				<b>2,90</b>
<b>Profit</b>		<b>Po = 5,0000% x (To+Io)</b>				<b>2,21</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>46,48</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P22 Turnare BcR 3.5

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P22		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare	
<b>SECTIUNE TEHNICA</b>					<b>SECTIUNE FINANCIARA</b>				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul									
3	2700601	M	CUB	0,20200		260,00		52,52	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
BETON DE CIMENT BCR3.5						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						260,00		52,52	
<b>TOTAL</b>				<b>0,00000</b>				<b>52,52</b>	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								<b>52,52</b>	
Capitolul P22 Turnare strat din beton pentru platforme, parcari									
1	DB01A1	82	MP	1,00000		0,01		0,01	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT						0,05		0,05	
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$						0,00		0,00	
						0,05		0,05	
2	DA14A1	82	M CUB	0,20000		7,04		1,41	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		12,96	
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME						6,69		1,34	
CAROSABILE						0,00		0,00	
						78,55		15,71	
4	TRA05A02	82	TONE	0,07400		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						0,00		0,00	
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$						1,60		0,12	
						1,60		0,12	
5	TRA06A10	82	TONE	0,51000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						0,00		0,00	
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						8,00		4,08	
						8,00		4,08	
<b>TOTAL P22</b>				<b>MP</b>	<b>1,00000</b>	1,42		1,42	
Turnare strat din beton pentru platforme, parcari						12,96		12,96	
						1,38		1,38	
						4,20		4,20	
						19,96		19,96	
Cheltuieli directe				53,94	12,96	1,38	4,20	72,48	
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%				0,29		0,29	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>53,94</b>	<b>13,26</b>	<b>1,38</b>	<b>4,20</b>	<b>72,77</b>	
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To				5,09	
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)				3,89	

*Formular F3*

<i>ExecutantSS</i>	<i>Obiectiv021</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP22</i>						[ ron ]	
0	1	2	3	4	5					
TOTAL GENERAL pe categorie									Vo = To+Io+Po	81,76

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P23 Colmatare fisuri si crapaturi

Executant S5 Obiectiv 021 Obi 01 Cate P23

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Va loare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii							[ ron ]
		Corectii							
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P23 Colmatare fisuri si crapaturi									
1	DC04B1	09 M		1,00000			1,03		1,03
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,05		1,05
TATEREA FISURILOR PE O INALTIME DE 30 MM							3,00		3,00
							0,00		0,00
							5,07		5,07
2	RPDB13A	99 M		1,00000			3,25		3,25
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	2,10		2,10
INTRETINERE ROSTURII /COLMATARE CRAPATURI CU MASTI C BITUMINOS, LA IMBRACAMINTI CU LIANTI HIDRAULICI asimilat							0,24		0,24
							0,00		0,00
							5,59		5,59
3	AUT6703	ORE		0,00100			0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		0,00
MASINA DE CURATAT CU INALTA PRESIUNE							5,00		0,01
							0,00		0,00
							5,00		0,01
4	78	ORE		0,10000			0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	20,96		2,10
MUNCITOR DESERVIRE							0,00		0,00
							0,00		0,00
							20,96		2,10
5	0002506	ORE		0,00100			0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		0,00
MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 2-3,9 MC/MIN							35,00		0,04
							0,00		0,00
							35,00		0,04
<b>TOTAL P23 M</b>					<b>1,00000</b>		<b>4,28</b>		<b>4,28</b>
Colmatare fisuri si crapaturi							5,24		5,24
							3,28		3,28
							0,00		0,00
							12,80		12,80
Cheltuieli directe				4,28	5,24	3,28	0,00	12,80	
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%			0,12				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>4,28</b>	<b>5,36</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12,91</b>	
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To		0,90			
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)		0,69			
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>				Vo = To+Io+Po		<b>14,51</b>			

<i>ExecutantiS5</i>	<i>Obiectiv021</i>	<i>Obr01</i>	<i>CateP23</i>							[ron]
0	1	2	3	4	5					

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P24 Str.agr nat stab cu zgura si v

Executant SS		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P24		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P24					Asternere str agreg.nat stabiliz cu zgura si var				
1	DA10B1	82	M CUB	1,00000	6,22	6,22			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	18,47	18,47	
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC							37,86	37,86	
							0,00	0,00	
							62,54	62,54	
2	1100597		M CUB	1,00300	120,00	120,36			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU ZGURA GRANULATA S I VAR							0,00	0,00	
10% ZGURA GRANULATA, 10% VAR							0,00	0,00	
							120,00	120,36	
3	TRA01A10	82	TONE	2,10000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,40	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.							0,00	0,00	
							4,00	8,40	
							4,00	8,40	
<b>TOTAL P24</b>					M CUB	1,00000	126,58	126,58	
Asternere str agreg.nat stabiliz cu zgura si var							18,47	18,47	
							37,86	37,86	
							8,40	8,40	
							191,30	191,30	
Cheltuieli directe				126,58	18,47	37,86	8,40	191,30	
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%		0,42		0,42			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				126,58	18,88	37,86	8,40	191,72	
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To		13,42			
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)		10,26			
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>				Vo = To+Io+Po		215,39			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P25 Strat de zgura la carosabil

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P25		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
Capitolul P25		Asternere strat de zgura la carosabil							
1	CG32C 99 M CUB		1,00000	208,25		208,25			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			24,10		24,10			
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN. EXECUTATE CU ZGURA				2,40		2,40			
				0,00		0,00			
				234,75		234,75			
C:01:1.00:PENTRU COMPACTARE MECANICA									
2	TRA05A02 82 TONE		0,10000	0,00		0,00			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00		0,00			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 2 KM.S				0,00		0,00			
				1,60		0,16			
				1,60		0,16			
3	TRA01A10 82 TONE		1,30000	0,00		0,00			
	Sp.mat 0,40 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00		0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. S				0,00		0,00			
				4,00		5,20			
				4,00		5,20			
<b>TOTAL P25</b>		M CUB	1,00000	208,25		208,25			
Asternere strat de zgura la carosabil				24,10		24,10			
				2,40		2,40			
				5,36		5,36			
				240,11		240,11			
Cheltuieli directe			208,25	24,10	2,40	5,36	240,11		
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%		0,54			0,54		
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			208,25	24,65	2,40	5,36	240,66		
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To					16,85		
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)					12,88		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		Vo = To+Io+Po					270,38		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P26 Demontare borduri mari

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P26		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
Capitolul P26		Demontare borduri mari							
1	DG04B1	82 M	1,00000	0,00		0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	6,81	6,81	
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE				0,00		0,00			
DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON				0,00		0,00			
				6,81		6,81			
2	TR11AA01C1	82 TONE	0,10000	0,00		0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,34	0,73	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P				0,00		0,00			
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I				0,00		0,00			
				7,34		0,73			
3	TRA01A15P	82 TONE	0,10000	0,00		0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00		0,00			
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM				0,00		11,00		1,10	
				11,00		1,10			
<b>TOTAL P26</b>		M	<b>1,00000</b>	0,00		0,00			
Demontare borduri mari				7,55		7,55			
				0,00		0,00			
				1,10		1,10			
				8,65		8,65			
Cheltuieli directe			0,00	7,55	0,00	1,10	8,65		
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%	0,17		0,17		0,17		
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			0,00	7,72	0,00	1,10	8,82		
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To		0,62		0,62		
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		0,47		0,47		
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>			Vo = To+Io+Po		9,90		9,90		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P27 Montare borduri mari noi

ExecutantSS		Obiectiv021		Obr01		CateP27		[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			Corectii	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
Capitolul P27					Montare borduri mari noi					
1	DE10A1	82 M		1,00000		17,29				17,29
	Sp.mat	0,00	Sp.man	100,00	Sp.uti	0,00	18,86			18,86
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25						0,00				0,00
CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM						0,00				0,00
						36,15				36,15
2	2100910	M CUB		0,04500		184,60				8,31
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			0,00
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)						0,00				0,00
						0,00				0,00
						184,60				8,31
3	TRA01A05	82 TONE		0,12000		0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						0,00				0,00
R CU AUTOBASCU LANTA PE DIST. = 5 KM.						2,00				0,24
						2,00				0,24
4	TRI1AC03B1	82 TONE		0,12000		0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	9,43			1,13
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN P						0,00				0,00
URTARE PINA LA 10M, ASEZARE RAMPA-VAGON CATEG. 1*						0,00				0,00
						9,43				1,13
5	TRI1AC13D3	82 TONE		0,12000		0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	5,24			0,63
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN						0,00				0,00
PUPTARE PINA LA 10M, ARUNC.AUTO-RAMPA, TEREN CTG.3						0,00				0,00
						5,24				0,63
6	TRA06A10	82 TONE		0,11000		0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						0,00				0,00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						8,00				0,88
						8,00				0,88
<b>TOTAL P27</b>					<b>M</b>	<b>1,00000</b>	<b>25,60</b>			<b>25,60</b>
Montare borduri mari noi						20,62				20,62
						0,00				0,00
						1,12				1,12
						47,34				47,34
Cheltuieli directe						25,60	20,62	0,00	1,12	47,34
Alte cheltuieli directe										
Conttib asig munca					2,2500%		0,46			0,46
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						<b>25,60</b>	<b>21,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>47,80</b>
Cheltuieli indirecte						Io = 7,0000% x To				3,35
Profit						Po = 5,0000% x (To+Io)				2,56
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>						<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>53,71</b>



Executant S5	Obiectiv 021	Obi 01	Cate P27						[ron]
0	1	2	3		4			5	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P28 Montare borduri mari recuperat

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Va loare [ron]	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
Capitolul P28				Montare borduri mari recuperat		
1	DE10A1	82 M	1,00000	17,29	17,29	
	Sp.mat	0,00	Sp.man 100,00	Sp.uti 0,00	18,86	18,86
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25			0,00	0,00	
	CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			0,00	0,00	
				36,15	36,15	
2	2100910	M CUB	0,04500	184,60	8,31	
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				184,60	8,31	
3	TRA01A05	82 TONE	0,12000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.			2,00	0,24	
				2,00	0,24	
4	TRI1AC03B1	82 TONE	0,12000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	9,43	1,13
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN P			0,00	0,00	
	URTARE PINA LA 10M, ASEZARE RAMPA-VAGON CATEG, 1*			0,00	0,00	
				9,43	1,13	
5	TRI1AC13D3	82 TONE	0,12000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	5,24	0,63
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00	
	PUPTARE PINA LA 10M, ARUNC.AUTO-RAMPA, TEREN CTG.3			0,00	0,00	
				5,24	0,63	
6	TRA06A10	82 TONE	0,11000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			8,00	0,88	
				8,00	0,88	
<b>TOTAL P28</b>			<b>M</b>	<b>1,00000</b>	<b>25,60</b>	<b>25,60</b>
Montare borduri mari recuperat				20,62	20,62	
				0,00	0,00	
				1,12	1,12	
				47,34	47,34	
Cheltuieli directe			25,60	20,62	0,00	1,12
Alte cheltuieli directe						
Conttib asig munca			2,2500%	0,46	0,46	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>25,60</b>	<b>21,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To			3,35
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)			2,56
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>			<b>53,71</b>

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv021</i>	<i>Obi01</i>	<i>CateP28</i>								[ron]		
0	1	2	3									4	5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P29 Demontare borduri mici

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Va loare [ron]	
0	1	2	3	4	5	
<b>SECTIUNE TEHNICA</b>				<b>SECTIUNE FINANCIARA</b>		
	<b>Capitolul P29</b>		<b>Demontare borduri mici</b>			
1	DG04A1 82 M		1,00000	0,00		0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			3,12		3,12
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE			0,00		0,00
	DIMENSIUNE			0,00		0,00
				3,12		3,12
2	TRI1AA01C1 82 TONE		0,10000	0,00		0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,34		0,73
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00		0,00
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		\$	0,00		0,00
				7,34		0,73
3	TRA01A15P 82 TONE		0,10000	0,00		0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00		0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00		0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		\$	11,00		1,10
				11,00		1,10
<b>TOTAL</b>	<b>P29 M</b>		<b>1,00000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Demontare borduri mici			3,86		3,86
				0,00		0,00
				1,10		1,10
				4,96		4,96
	Cheltuieli directe		0,00	3,86	0,00	1,10
	Alte cheltuieli directe					
	Conttib asig munca 2,2500%			0,09		0,09
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>
	Cheltuieli indirecte		$I_o = 7,0000\% \times T_o$			0,35
	Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$			0,27
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		$V_o = T_o + I_o + P_o$			<b>5,67</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P30 Montare borduri mici noi

Executant S5		Obiectiv 021		Obt 01		Cate P30		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P30		Montare borduri mici noi							
1	DE11A1 82 M		1,00000	7,61	7,61				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 100,00 Sp.uti 0,00			12,72	12,72				
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE			0,00	0,00				
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			0,00	0,00				
				20,32	20,32				
2	2100910 M CUB		0,03000	184,60	5,54				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00				
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)			0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				184,60	5,54				
3	TRA01A05 82 TONE		0,03600	0,00	0,00				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.			0,00	0,00				
				2,00	0,07				
				2,00	0,07				
4	TRI1AC03B1 82 TONE		0,03600	0,00	0,00				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			9,43	0,34				
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA 10M, ASEZARE RAMPA-VAGON CATEG.1+ \$			0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				9,43	0,34				
5	TRI1AC13D3 82 TONE		0,03600	0,00	0,00				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,24	0,19				
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC.AUTO-RAMPA, TEREN CTG.3 \$			0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				5,24	0,19				
6	TRA06A10 82 TONE		0,07200	0,00	0,00				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIEPA DE 5,5MC DIST. =10KM \$			0,00	0,00				
				8,00	0,58				
				8,00	0,58				
<b>TOTAL P30 M</b>			<b>1,00000</b>	<b>13,14</b>	<b>13,14</b>				
Montare borduri mici noi				13,25	13,25				
				0,00	0,00				
				0,65	0,65				
				27,04	27,04				
Cheltuieli directe			13,14	13,25	0,00	0,65	27,04		
Alte cheltuieli directe									
	Conttib asig munca	2,2500%		0,30	0,30				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>13,14</b>	<b>13,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>27,34</b>		
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To				1,91		
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)				1,46		
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>30,71</b>		

ExecutantS5	Obiectiv021	Obr01	CateP30						[ron]
0	1	2	3	4	5				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P31 Montare borduri mici recuperat

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P31		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P31						Montare borduri mici recuperat			
1	DE11A1	82 M	1,00000			7,61	7,61		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	100,00	Sp.uti	0,00	12,72	12,72	
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE					0,00	0,00		
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM					0,00	0,00		
						20,32	20,32		
2	2100910	M CUB	0,03000			184,60	5,54		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						184,60	5,54		
3	TRA01A05	82 TONE	0,03600			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00		
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.					2,00	0,07		
						2,00	0,07		
4	TRI1AC03B1	82 TONE	0,03600			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	9,43	0,34	
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN P					0,00	0,00		
	URTARE PINA LA 10M, ASEZARE RAMPA-VAGON CATEG, 1' 5					0,00	0,00		
						9,43	0,34		
5	TRI1AC13D3	82 TONE	0,03600			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	5,24	0,19	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN					0,00	0,00		
	PUPTARE PINA LA 10M, ARUNC.AUTO-RAMPA, TEREN CTG.3 5					0,00	0,00		
						5,24	0,19		
6	TRA06A10	82 TONE	0,07200			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00	0,00		
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					8,00	0,58		
						8,00	0,58		
<b>TOTAL P31 M</b>						13,14	13,14		
Montare borduri mici recuperat						13,25	13,25		
						0,00	0,00		
						0,65	0,65		
						27,04	27,04		
Cheltuieli directe			13,14	13,25	0,00	0,65	27,04		
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%				0,30	0,30		
TOTAL CHELT. DIRECTE			13,14	13,55	0,00	0,65	27,34		
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To				1,91			
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)				1,46			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				30,71			

ExecutantS5	Obiectiv021	Obi01	CateP31						[ron]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P32 Decapare asfalt la trotuar

Executant S5 Obiectiv 021 Obi 01 Cate P32

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii				[ron]		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5			
Capitolul P32				Decapare asfalt la trotuare				
2	DG05C1	82 MP		1,00000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	3,21	
DECAP IMBR ASFALTICE STRAT DE 4 CM GROS					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					3,21	3,21		
3	TRA01A15P	82 TONE		0,09400	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					0,00	0,00		
					11,00	1,03		
					11,00	1,03		
4	0004026	ORE		0,00060	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
PERIE MECANICA					80,00	0,05		
					0,00	0,00		
					80,00	0,05		
<b>TOTAL P32 MP</b>				<b>1,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Decapare asfalt la trotuare					3,21	3,21		
					0,05	0,05		
					1,03	1,03		
					4,29	4,29		
Cheltuieli directe				0,00	3,21	0,05	1,03	4,29
Alte cheltuieli directe								
Conttib asig munca		2,2500%		0,07		0,07		
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>0,05</b>	<b>1,03</b>	<b>4,36</b>
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To		0,31		
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)		0,23		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>				Vo = To+Io+Po		<b>4,90</b>		

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P33 Asternere BA8 trotuar

Executant S5		Obiectiv 021		Obt 01		Cate P33		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P33		Asternere mixtura asfaltica la trotuar							
1	DB01A1	82 MP	1,00000		0,01	0,01			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					0,05	0,05			
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC S					0,00	0,00			
					0,05	0,05			
2	DB02D1	82 SUTE MP	0,01000		102,00	1,02			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					5,30	0,05			
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					0,00	0,00			
					107,30	1,07			
3	DB16D1	82 MP	1,00000		0,03	0,03			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	2,43		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					1,37	1,37			
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					0,00	0,00			
					3,83	3,83			
4	2600258	TONE	0,09700		235,00	22,80			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
BETON ASFALTIC BAS					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					235,00	22,80			
5	TRA01A15	82 TONE	0,09700		0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATEPIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00			
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. S					6,00	0,58			
					6,00	0,58			
6	TRA05A15	82 TONE	0,00080		0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00	0,00			
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 15 KM. S					12,00	0,01			
					12,00	0,01			
7	DB21A1	82 SUTE MP	0,01000		0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	18,86		
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC					11,52	0,12			
T CIRCULATE					0,00	0,00			
					30,38	0,30			
8	2600245	TONE	0,00417		190,00	0,79			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
DRESSING					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					190,00	0,79			

## Formular F3

ExecutantSS	Obiectiv021	Obr01	CateP33			[ron]		
0	1	2	3	4	5			
9	TRA01A15	82 TONE		0,00417		0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.						6,00	0,03	
						6,00	0,03	
<b>TOTAL</b>	<b>P33</b>	<b>MP</b>		<b>1,00000</b>		<b>24,65</b>	<b>24,65</b>	
Asternere mixtura asfaltica la trotuar						2,62	2,62	
						1,58	1,58	
						0,62	0,62	
						29,46	29,46	
Cheltuieli directe				24,65	2,62	1,58	0,62	29,46
Alte cheltuieli directe								
Conttib asig munca		2,2500%				0,06	0,06	
TOTAL CHELT. DIRECTE				24,65	2,68	1,58	0,62	29,52
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To					2,07	
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)					1,58	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					33,17	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P34 Strat balast la trotuar

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P34		[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5				
Capitolul P34					Asternere strat balast la trotuar					
1	DA06B1	82 M CUB	0,10000	51,76		5,18				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,73	0,77		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				12,87		1,29				
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				0,00		0,00				
				72,35		7,24				
2	TRA05A02	82 TONE	0,02000	0,00		0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$				0,00		0,00				
				1,60		0,03				
				1,60		0,03				
<b>TOTAL P34</b>				1,00000		5,18		5,18		
Asternere strat balast la trotuar						0,77		0,77		
						1,29		1,29		
						0,03		0,03		
						7,27		7,27		
Cheltuieli directe			5,18	0,77	1,29	0,03	7,27			
Alte cheltuieli directe										
Conttib asig munca		2,2500%		0,02		0,02				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			5,18	0,79	1,29	0,03	7,28			
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To				0,51			
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)				0,39			
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>			Vo = To+Io+Po				8,18			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P35 Strat nisip 5 cm la trotuar

Executant S5		Obiectiv 021		Obt 01		Cate P35		[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare		
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3			4	5			
Capitolul P35		Asternere strat de nisip la trotuar								
1	DA06A2	82 M CUB	0,05000			50,84	2,54			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	24,18	1,21		
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					5,81	0,29			
						0,00	0,00			
						80,83	4,04			
2	TRA05A02	82 TONE	0,01000			0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 2 KM. 5					0,00	0,00			
						1,60	0,02			
						1,60	0,02			
<b>TOTAL P35</b>		MP	<b>1,00000</b>			2,54	<b>2,54</b>			
Asternere strat de nisip la trotuar						1,21	1,21			
						0,29	0,29			
						0,02	0,02			
						4,06	4,06			
Cheltuieli directe			2,54	1,21	0,29	0,02	4,06			
Alte cheltuieli directe										
Conttib asig munca		2,2500%		0,03		0,03				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>2,54</b>	<b>1,24</b>	<b>0,29</b>	<b>0,02</b>	<b>4,08</b>			
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To					0,29			
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)					0,22			
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		Vo = To+Io+Po		<b>4,59</b>						

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P36 Strat Piatra sparta la trotuar

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P36				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
Capitolul P36						Asterenre strat piatra sparta la trotuar				
1	DA12B1	82 M CUB	0,10000		126,22	12,62				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	12,58	1,26		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					9,45	0,95				
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					0,00	0,00				
					148,25	14,82				
2	TRA05A02	82 TONE	0,01500		0,00	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00	0,00				
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$					1,60	0,02				
					1,60	0,02				
<b>TOTAL P36</b>						MP	1,00000	12,62	12,62	
Asterenre strat piatra sparta la trotuar							1,26	1,26		
							0,95	0,95		
							0,02	0,02		
							14,85	14,85		
Cheltuieli directe			12,62	1,26	0,95	0,02	14,85			
Alte cheltuieli directe										
Conttib asig munca		2,2500%	0,03							0,03
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			12,62	1,29	0,95	0,02	14,88			
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To					1,04			
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)					0,80			
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		Vo = To+Io+Po					16,71			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P37 Strat balast stabilizat trotua

Executant S5 Obiectiv 021 Obi 01 Cate P37

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Va loare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii							[ ron ]
		Corectii							
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P37					Asterenre strat balast stabilizat la trotuar				
1	DA10B1	82 M CUB		0,10000	1,14				0,11
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			8,40
	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI					35,27			3,53
	ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC					0,00			0,00
						44,82			4,48
2	2200378	M CUB		0,10030	120,50				12,09
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
	BALAST STABILIZAT CU 5% CIMENT					0,00			0,00
						0,00			0,00
						120,50			12,09
3	TRA05A02	82 TONE		0,01500	0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00			0,00
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 2 KM. \$					1,60			0,02
						1,60			0,02
4	TRA01A10	82 TONE		0,20100	0,00				0,00
	Sp.mat	0,40	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00			0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					4,00			0,80
						4,00			0,80
<b>TOTAL P37</b>						12,20			12,20
Asterenre strat balast stabilizat la trotuar						0,84			0,84
						3,53			3,53
						0,83			0,83
						17,40			17,40
Cheltuieli directe				12,20	0,84	3,53	0,83		17,40
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%				0,02			0,02
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				12,20	0,86	3,53	0,83		17,41
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To							1,22
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)							0,93
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>				Vo = To+Io+Po					19,57

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P38 Strat beton C8/10 la trotuar

Executant S5		Obiectiv 021		Obt 01		Cate P38		[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
Capitolul P38		Turnare strat din beton (B150) la trotuar								
1	DA15A1	82	MP	1,00000		0,20		0,20		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		6,87	6,87	
FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI								0,30	0,30	
CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT								0,00	0,00	
								7,37	7,37	
2	2100910	M	CUB	0,10080		184,60		18,61		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00	
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								184,60	18,61	
3	TRA01A10	82	TONE	0,00800		0,00		0,00		
	Sp.mat	0,40	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO								0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.								4,00	0,03	
								4,00	0,03	
4	TRA06A10	82	TONE	0,24192		0,00		0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO								0,00	0,00	
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM								8,00	1,94	
								8,00	1,94	
<b>TOTAL P38</b>		MP		<b>1,00000</b>		<b>18,81</b>		<b>18,81</b>		
Turnare strat din beton (B150) la trotuar								6,87	6,87	
								0,30	0,30	
								1,97	1,97	
								27,95	27,95	
Cheltuieli directe				18,81		6,87		0,30	1,97	27,95
Alte cheltuieli directe										
Conttib asig munca		2,2500%				0,15			0,15	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>18,81</b>		<b>7,03</b>		<b>0,30</b>	<b>1,97</b>	<b>28,10</b>
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To					1,97	
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)					1,50	
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>				<b>Vo = To+Io+Po</b>					<b>31,57</b>	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P39 Strat beton C12/15 la trotuar

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P39		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P39						Turnare strat din beton (B200) la trotuar			
1	DA15A1	82 MP	1,00000			0,20	0,20		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	6,87	6,87	
	FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI					0,30	0,30		
	CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT					0,00	0,00		
						7,37	7,37		
2	2100911	M CUB	0,10080			193,56	19,51		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						193,56	19,51		
3	TRA01A10	82 TONE	0,00800			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,40	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00		
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					4,00	0,03		
						4,00	0,03		
4	TRA06A10	82 TONE	0,24192			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00	0,00		
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					8,00	1,94		
						8,00	1,94		
<b>TOTAL P39</b>		MP	<b>1,00000</b>			19,72	<b>19,72</b>		
Turnare strat din beton (B200) la trotuar						6,87	6,87		
						0,30	0,30		
						1,97	1,97		
						28,85	28,85		
Cheltuieli directe			19,72	6,87	0,30	1,97	28,85		
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%	0,15			0,15			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>19,72</b>	<b>7,03</b>	<b>0,30</b>	<b>1,97</b>	<b>29,01</b>		
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To				2,03			
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)				1,55			
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>			<b>32,59</b>			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P40 Pavare cu pavele ecologice

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P40		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P40						Pavare cu pavele ecologice			
1	DE13A1	82 MP		1,00000		4,99		4,99	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		18,03	18,03
PAVAJE CU PAVELE PREFABRICATE 9 CM ECOLOGICE PE UN STRAT DE NISIP 10 CM GROSIME						1,00		1,00	
						0,00		0,00	
						24,02		24,02	
2	1100598	MP		1,01000		25,70		25,96	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
PAVELE ECOLOGICE 10 CM						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						25,70		25,96	
3	TRA02A10	82 TONE		0,11500		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.						0,00		0,00	
						4,00		0,46	
						4,00		0,46	
4	720455C	M CUB		0,02000		25,00		0,50	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
PAMANT VEGETAL						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						25,00		0,50	
5	TSH05A1	82 MP		0,40000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		2,31	0,92
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM						0,00		0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00
						2,31		0,92	
6	0004026	ORE		0,00030		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
PERIE MECANICA						80,00		0,02	
						0,00		0,00	
						80,00		0,02	
8	TRA01A10P	82 TONE		0,03600		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLDOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						0,00		0,00	
						4,00		0,14	
						4,00		0,14	
<b>TOTAL P40</b>		MP		<b>1,00000</b>		<b>31,45</b>		<b>31,45</b>	
Pavare cu pavele ecologice						18,95		18,95	
						1,02		1,02	
						0,60		0,60	
						52,02		52,02	
Cheltuieli directe				31,45	18,95	1,02	0,60	52,02	
Alte cheltuieli directe									

## Formular F3

Executant S5	Obiectiv021	Obr01	Cate P40				[ron]
0	1	2	3	4	5		
Conttib asig munca		2,2500%		0,43			0,43
TOTAL CHELT. DIRECTE			31,45	19,37	1,02	0,60	52,45
Cheltuieli indirecte		$I_o = 7,0000\% \times T_o$					3,67
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					2,81
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$					58,93

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P41 Montare pavele pref beton 6cm

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P41		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P41		Montare pavele prefabricate din beton 6cm							
1	DE14A1	82 MP	1,00000			0,08	0,08		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	27,67	27,67	
	PLACI PREF DIN BETON 6 CM, LA TROTUARE PE UN STRA					0,00	0,00		
	T DE MORTAR DE CIMENT					0,00	0,00		
						27,74	27,74		
2	0003014	MP	1,01000			21,80	22,02		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	PAVELE PREFABRICATE BETON 6 CM					0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						21,80	22,02		
3	TRA02A10	82 TONE	0,14400			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00		
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					4,00	0,58		
						4,00	0,58		
4	2001764	M CUB	0,04000			120,00	4,80		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	MORTAR DE CIMENT MARCA M-100-Z					0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						120,00	4,80		
5	TRA06A10	82 TONE	0,05000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00	0,00		
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					8,00	0,40		
						8,00	0,40		
<b>TOTAL P41</b>		MP	<b>1,00000</b>			26,89	<b>26,89</b>		
Montare pavele prefabricate din beton 6cm						27,67	27,67		
						0,00	0,00		
						0,98	0,98		
						55,54	55,54		
Cheltuieli directe			26,89	27,67	0,00	0,98	55,54		
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%				0,62	0,62		
TOTAL CHELT. DIRECTE			26,89	28,29	0,00	0,98	56,16		
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To					3,93		
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)					3,00		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po					63,10		

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 021	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P41							[ron]
0	1	2	3	4	5					

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P42 Montare pavele pref beton 8cm

Executant S5	Obiectiv 021	Obr 01	Cate P42						[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
Capitolul P42					Montare pavele prefabricate din beton 8cm					
1	DE13A1	82 MP		1,00000	3,53	3,53				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	18,03			18,03
PLACI PREF DIN BETON 8 CM LA TROTUARE PE UN STRAT DE NISIP 10 CM GROSIME					0,00	0,00				0,00
					0,00	0,00			0,00	
					21,56	21,56				21,56
2	1001115	MP		1,01000	27,50	27,78				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			0,00
PAVELE PREFABRICATE BETON 8 CM					0,00	0,00				0,00
					0,00	0,00			0,00	
					27,50	27,78				27,78
3	TRA02A10	82 TONE		0,19200	0,00	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					0,00	0,00				0,00
					4,00	0,77			0,77	
					4,00	0,77				0,77
<b>TOTAL P42 MP</b>					31,31	31,31				
Montare pavele prefabricate din beton 8cm					18,03	18,03				
					0,00	0,00			0,00	
					0,77	0,77			0,77	
					50,10	50,10				50,10
Cheltuieli directe				31,31	18,03	0,00	0,77	50,10		
Alte cheltuieli directe										
	Conttib asig munca		2,2500%		0,41	0,41				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				31,31	18,43	0,00	0,77	50,51		
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To		3,54				
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)		2,70				
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>				Vo = To+Io+Po		56,74				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P43 Ridicare la cota rasufl gaze c

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cota P43		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P43						Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac nou			
1	DC04B1	82 M	2,00000			1,85	3,70		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	6,16	12,32	
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI					38,22	76,44		
	DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					0,00	0,00		
						46,23	92,46		
2	DG05A1	82 MP	0,25000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,32	2,83	
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN					0,00	0,00		
	COVOAPE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE					0,00	0,00		
						11,32	2,83		
3	DG06A1	82 M CUB	0,05000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	88,56	4,43	
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					40,40	2,02		
	CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					0,00	0,00		
						128,96	6,45		
4	TSA01C1	82 M CUB	0,05000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	30,39	1,52	
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					0,00	0,00		
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					0,00	0,00		
						30,39	1,52		
5	TRI1AA01C1	82 TONE	0,24000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,34	1,76	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P					0,00	0,00		
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					0,00	0,00		
						7,34	1,76		
6	TRA01A15P	82 TONE	0,24000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00		
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					0,00	0,00		
						11,00	2,64		
						11,00	2,64		
7	DA14A1	82 M CUB	0,05000			211,18	10,56		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	64,82	3,24	
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME					6,69	0,33		
	CAROSABILE					0,00	0,00		
						282,69	14,13		
8	TRA06A10	82 TONE	0,12500			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00	0,00		
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					0,00	0,00		
						8,00	1,00		
						8,00	1,00		

## Formular F3

Executant S5	Obiectiv 021	Obi 01	Cate P43	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	GD09A2	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				7,13		7,13
	RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO			0,00		0,00
	R AVIND DN= 1-2 TOLI DEMONTARE			0,00		0,00
				7,13		7,13
10	RPIC72C1	82 BUCATA	1,00000	0,16	0,16	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				1,26		1,26
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA P			0,00		0,00
	T.CONSTRUCTII 57X3,5 *			0,00		0,00
				1,41		1,41
11	3108231	M	0,20000	35,00	7,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00		0,00
	TEAVA CONST F S LC 57 X 3,5/OLT 35 S 404/2			0,00		0,00
				0,00		0,00
				35,00		7,00
12	IZLO8A1	82 MP	0,03700	8,22	0,30	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				7,75		0,29
	IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU 2 STRATUR			0,00		0,00
	I BITUM SI 1 RIND.HIRTIE TIP SULTIT 1			0,00		0,00
				15,97		0,59
13	GD08A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat-100,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
				24,31		24,31
	CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA TEVI AVIND			0,00		0,00
	DN= 50 MM			0,00		0,00
				24,31		24,31
14	7312830	BUCATA	1,00000	55,00	55,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00		0,00
	CUTIE FONTA PT.GAZE NATURALE CU CAPAC ROTUND			0,00		0,00
				0,00		0,00
				55,00		55,00
15	TR11AA01F1	82 TONE	0,01300	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				9,43		0,12
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P			0,00		0,00
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.15			0,00		0,00
				9,43		0,12
16	TRA01A10	82 TONE	0,01300	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,40	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00		0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00		0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. S			4,00		0,05
				4,00		0,05
17	TRA05A02	82 TONE	0,11000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00		0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00		0,00
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 2 KM.\$			1,60		0,18
				1,60		0,18
<b>TOTAL</b>	<b>P43</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>76,72</b>	<b>76,72</b>	
	Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac nou			59,21		59,21
				78,79		78,79
				3,87		3,87
				218,59		218,59
Cheltuieli directe			76,72	59,21	78,79	3,87
Alte cheltuieli directe						
Conttib asig munca		2,2500%		1,33		1,33
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>76,72</b>	<b>60,54</b>	<b>78,79</b>	<b>3,87</b>
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To				15,39
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)				11,77



## Formular F3

<i>ExecutantS5</i>	<i>Obiectiv021</i>	<i>Obr01</i>	<i>CateP43</i>				[ron]
0	1	2	3	4	5		
TOTAL GENERAL pe categorie $V_0 = T_0 + I_0 + P_0$							247,09

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P44 Ridicare rasf gaze fara capac

Executant S5	Obiectiv 021	Obr 01	Cate P44						[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea				Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3				4	5	
Capitolul P44 Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac existenta									
1	DC04B1	82 M	2,00000				1,85	3,70	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	6,16	12,32	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI							38,22	76,44	
DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI							0,00	0,00	
							46,23	92,46	
2	DG05A1	82 MP	0,25000				0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,32	2,83	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN							0,00	0,00	
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE							0,00	0,00	
							11,32	2,83	
3	DG06A1	82 M CUB	0,05000				0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	88,56	4,43	
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE							40,40	2,02	
CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA							0,00	0,00	
							128,96	6,45	
4	TSA01C1	82 M CUB	0,05000				0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	30,39	1,52	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC							0,00	0,00	
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE							0,00	0,00	
							30,39	1,52	
5	TRI1AA01C1	82 TONE	0,24000				0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,34	1,76	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P							0,00	0,00	
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1							0,00	0,00	
							7,34	1,76	
6	TRA01A15P	82 TONE	0,24000				0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU							0,00	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM							11,00	2,64	
							11,00	2,64	
7	DA14A1	82 M CUB	0,05000				211,18	10,56	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	64,82	3,24	
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME							6,69	0,33	
CAROSABILE							0,00	0,00	
							282,69	14,13	
8	TRA06A10	82 TONE	0,12500				0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO							0,00	0,00	
BETONIEPA DE 5,5MC DIST. =10KM							8,00	1,00	
							8,00	1,00	

## Formular F3

Executanti S5	Obiectiv021	Obi01	Cate P44				[ron]	
0	1	2	3	4	5			
9	GD09A2	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
	RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO						0,00	0,00
	R AVIND DN= 1-2 TOLI DEMONTARE						0,00	0,00
							7,13	7,13
10	RPIC72C1	82 BUCATA	1,00000	0,16	0,16		0,16	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
	TATIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA P						0,00	0,00
	T.CONSTRUCTII 57X3,5 *						0,00	0,00
							1,26	1,26
							1,41	1,41
11	3108231	M	0,20000	35,00	7,00		7,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
	TEAVA CONST F S LC 57 X 3,5/OLT 35 S 404/2						0,00	0,00
							0,00	0,00
							35,00	7,00
12	GD09A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		0,00	
	Sp.mat-100,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO						0,00	0,00
	R AVIND DN=1-2 TOLI						0,00	0,00
							24,31	24,31
13	TRI1AA01F1	82 TONE	0,00100	0,00	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P						0,00	0,00
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREEN-AUTO CATEG.15						0,00	0,00
							9,43	0,01
14	TRA01A05	82 TONE	0,00100	0,00	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.						2,00	0,00
							2,00	0,00
15	IZL08A1	82 MP	0,03700	8,22	0,30		0,30	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
	IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU 2 STRATUR						0,00	0,00
	I BITUM SI 1 REND.HIRTIE TIP SULTIT 1						0,00	0,00
							15,97	0,59
16	TRA05A02	82 TONE	0,11000	0,00	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE						0,00	0,00
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 2 KM.S						1,60	0,18
							1,60	0,18
<b>TOTAL</b>	<b>P44</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>21,72</b>	<b>59,10</b>	<b>78,79</b>	<b>3,82</b>	
	Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac existen						59,10	59,10
							78,79	78,79
							3,82	3,82
							163,43	163,43
Cheltuieli directe				21,72	59,10	78,79	3,82	163,43
Alte cheltuieli directe								
	Conttib asig munca		2,2500%		1,33			1,33
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>21,72</b>	<b>60,43</b>	<b>78,79</b>	<b>3,82</b>	<b>164,76</b>
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To				11,53
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)				8,81
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>				<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>185,11</b>

<i>Executant</i> S5	<i>Obiectiv</i> 021	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P44						[ron]
0	1	2	3					4	5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P45 Rid\_cota camin cu capac exist

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P45		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P45						Ridicare la cota camine cu capac existent			
1	DC04B1	82 M	6,00000			1,85	11,10		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	6,16	36,97	
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI					38,22	229,32		
	DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					0,00	0,00		
						46,23	277,39		
2	DG05A1	82 MP	1,75000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,32	19,81	
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN					0,00	0,00		
	COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE					0,00	0,00		
						11,32	19,81		
3	DG06B1	82 M CUB	0,35000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	25,57	8,95	
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					30,30	10,61		
	CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM					0,00	0,00		
						55,87	19,55		
4	TR11AA01C1	82 TONE	1,01000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,34	7,41	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P					0,00	0,00		
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					0,00	0,00		
						7,34	7,41		
5	TRA01A10P	82 TONE	1,01000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					4,00	4,04		
						4,00	4,04		
6	RPA107A1	82 M CUB	0,30000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	99,54	29,86	
	DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ					0,00	0,00		
	IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*					0,00	0,00		
						99,54	29,86		
7	TR11AA01C1	82 TONE	0,66000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,34	4,84	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P					0,00	0,00		
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					0,00	0,00		
						7,34	4,84		
8	TRA01A15P	82 TONE	0,66000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00		
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					11,00	7,26		
						11,00	7,26		

## Formular F3

Executant S5	Obiectiv 021	Obi 01	Cate P45	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	ACE19B1	82 MP	1,75000	0,37	0,65
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	3,14	5,50
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA			0,00	0,00
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT			0,00	0,00
				3,52	6,16
10	CA01A1	82 M CUB	0,35000	204,39	71,54
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	66,65	23,33
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)			2,50	0,88
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			0,00	0,00
				273,54	95,74
11	RPAI08A1	82 M CUB	0,30000	192,48	57,74
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	91,16	27,35
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN			0,00	0,00
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*			0,00	0,00
				283,63	85,09
12	TRA06A10	82 TONE	0,96000	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			8,00	7,68
				8,00	7,68
13	RPAB01A1	82 BUCATA	1,00000	81,60	81,60
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	26,24	26,24
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			0,00	0,00
	E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT.CIM*			0,00	0,00
				107,84	107,84
14	TRA06A10	82 TONE	0,06600	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			8,00	0,53
				8,00	0,53
15	RPAI17A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	8,45	8,45
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE			0,00	0,00
	DE VIZITARE APA-CANAL *			0,00	0,00
				8,45	8,45
16	CP26A1	82 M CUB	0,04000	178,11	7,12
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	41,92	1,68
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU			16,80	0,67
	MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE			0,00	0,00
				236,83	9,47
<b>TOTAL</b>	<b>P45</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>229,76</b>	<b>229,76</b>
Ridicare la cota camine cu capac existent				200,39	200,39
				241,47	241,47
				19,51	19,51
				691,12	691,12
Cheltuieli directe			229,76	200,39	241,47
Alte cheltuieli directe					19,51
Conttib asig munca			2,2500%	4,51	4,51
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>229,76</b>	<b>204,90</b>	<b>241,47</b>
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To		48,69
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		37,22
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>		<b>781,54</b>

Executant S5	Obiectiv021	Obr01	Cate P45			[ron]
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P46 Rid\_cota\_cam\_f\_e\_cu m.i.r

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cota P46		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
Capitolul P46		Ridic cota camine cu capac existent cu mortar inta							
1	DC04B1 82 M		6,00000	1,85		11,10			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,16		36,97			
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI			38,22		229,32			
	DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			0,00		0,00			
				46,23		277,39			
2	DG05A1 82 MP		1,75000	0,00		0,00			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,32		19,81			
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN			0,00		0,00			
	COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			0,00		0,00			
				11,32		19,81			
3	DG06B1 82 M CUB		0,35000	0,00		0,00			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			25,57		8,95			
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			30,30		10,61			
	CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM			0,00		0,00			
				55,87		19,55			
4	TR11AA01C1 82 TONE		1,01000	0,00		0,00			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,34		7,41			
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00		0,00			
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I			0,00		0,00			
				7,34		7,41			
5	TRA01A10P 82 TONE		1,01000	0,00		0,00			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00		0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00		0,00			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			4,00		4,04			
				4,00		4,04			
6	RPA107A1 82 M CUB		0,30000	0,00		0,00			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			363,76		109,13			
	DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ			0,00		0,00			
	IT.CIPC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*			0,00		0,00			
				363,76		109,13			
7	TR11AA01C1 82 TONE		0,66000	0,00		0,00			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,34		4,84			
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00		0,00			
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I			0,00		0,00			
				7,34		4,84			
8	TRA01A15P 82 TONE		0,66000	0,00		0,00			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00		0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00		0,00			
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			11,00		7,26			
				11,00		7,26			



## Formular F3

Executant S5	Obiectiv 021	Obi 01	Cate P46	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	ACE19B1	82 MP	1,75000	0,37	0,65	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA			0,00	0,00	
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT		\$	0,00	0,00	
				3,52	6,16	
10	CA01A1	82 M CUB	0,35000	204,39	71,54	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)			66,65	23,33	
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			2,50	0,88	
				0,00	0,00	
				273,54	95,74	
11	RPAI08A1	82 M CUB	0,30000	213,14	63,94	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN			91,16	27,35	
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				304,29	91,29	
12	TRA06A10	82 TONE	0,96000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$	0,00	0,00	
				8,00	7,68	
				8,00	7,68	
13	RPAB01A1	82 BUCATA	1,00000	90,04	90,04	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			26,24	26,24	
	E VIZITARE MORTAR INTARIRE RAPIDA			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				116,28	116,28	
14	RPAI17A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE			8,45	8,45	
	DE VIZITARE APA-CANAL *			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				8,45	8,45	
15	CP26A1	82 M CUB	0,04000	178,11	7,12	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU			39,82	1,59	
	MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE			16,80	0,67	
				0,00	0,00	
				234,74	9,39	
<b>TOTAL</b>	<b>P46</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>244,39</b>	<b>244,39</b>	
	Ridic cota camine cu capac existent cu mortar inta			279,57	279,57	
				241,47	241,47	
				18,98	18,98	
				784,41	784,41	
<b>Cheltuieli directe</b>			<b>244,39</b>	<b>279,57</b>	<b>241,47</b>	<b>18,98</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
	Conttib asig munca	2,2500%		6,29		6,29
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>244,39</b>	<b>285,86</b>	<b>241,47</b>	<b>18,98</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io = 7,0000% x To</b>				<b>55,35</b>
<b>Profit</b>		<b>Po = 5,0000% x (To+Io)</b>				<b>42,30</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>888,36</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P47 Rid\_cota\_cam\_f\_c\_i\_tub

Executant S5 Obiectiv 021 Obi 01 Cate P47

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	[ron]
	Simbol	Denumire resursa					
		Observatii			a) materiale		
		Corectii			b) manopera		
					c) utilaj		
					d) transport		
					Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
Capitolul P47				Ridic.cota camine cu capac existent inlocuire tub			
1	DC04B1	82 M	6,00000	1,85	11,10		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	36,97
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI					38,22	229,32	
DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					0,00	0,00	
					46,23	277,39	
2	DG05A1	82 MP	1,75000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	19,81
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN					0,00	0,00	
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE					0,00	0,00	
					11,32	19,81	
3	DG06B1	82 M CUB	0,35000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	8,95
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					30,30	10,61	
CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM					0,00	0,00	
					55,87	19,55	
4	TRI1AA01C1	82 TONE	1,01000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,41
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P					0,00	0,00	
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I					0,00	0,00	
					7,34	7,41	
5	TRA01A10P	82 TONE	1,01000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					4,00	4,04	
					4,00	4,04	
6	RPAI07A1	82 M CUB	0,30000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	29,86
DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ					0,00	0,00	
IT.CIPC.DIN ELEM.PREFABR.BETON APMAT ADINC. 2- 4M*					0,00	0,00	
					99,54	29,86	
7	TRI1AA01C1	82 TONE	0,66000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	4,84
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P					0,00	0,00	
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I					0,00	0,00	
					7,34	4,84	
8	TRA01A15P	82 TONE	0,66000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					11,00	7,26	
					11,00	7,26	

ExecutantiS5	Obiectiv021	Obt01	CateP47	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	ACE19B1	82 MP	1,75000	0,37	0,65	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				3,14	5,50	
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA			0,00	0,00	
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT		§	0,00	0,00	
				3,52	6,16	
10	CA01A1	82 M CUB	0,35000	204,39	71,54	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				66,65	23,33	
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)			2,50	0,88	
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			0,00	0,00	
				273,54	95,74	
11	RPAI08A1	82 M CUB	0,30000	192,48	57,74	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				91,16	27,35	
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN			0,00	0,00	
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*			0,00	0,00	
				283,63	85,09	
12	TRAO6A10	82 TONE	1,59000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		§	8,00	12,72	
				8,00	12,72	
13	RPAB01A1	82 BUCATA	1,00000	81,60	81,60	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				26,24	26,24	
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			0,00	0,00	
	E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT.CIM*			0,00	0,00	
				107,84	107,84	
14	TRAO6A10	82 TONE	0,06600	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		§	8,00	0,53	
				8,00	0,53	
15	RPAA17A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				8,45	8,45	
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE			0,00	0,00	
	DE VIZITARE APA-CANAL *			0,00	0,00	
	capac existent			8,45	8,45	
16	CP26A1	82 M CUB	0,04000	178,11	7,12	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				143,37	5,73	
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU			16,80	0,67	
	MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE			0,00	0,00	
				338,28	13,53	
17	RPAA11A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				22,85	22,85	
	DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				22,85	22,85	
18	RPAA12A1	82 BUCATA	1,00000	94,36	94,36	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				38,69	38,69	
	REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CAMINELOR DE CANALIZ			0,00	0,00	
	ARE			0,00	0,00	
				133,05	133,05	
19	TRIAA01C1	82 TONE	0,43000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				7,34	3,15	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00	0,00	
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		§	0,00	0,00	
				7,34	3,15	

## Formular F3

Executant S5	Obiectiv 021	Obr 01	Cate P47			[ron]
0	1	2	3	4	5	
20	TRA01A15P	82 TONE	0,43000	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLozULUI CU				0,00		0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					\$	11,00
						4,73
				11,00		4,73
21	TRA06A10	82 TONE	0,17000	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00		0,00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					\$	8,00
						1,36
				8,00		1,36
<b>TOTAL</b>	<b>P47</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>324,11</b>		<b>324,11</b>
Ridic.cota camine cu capac existent inlocuire tub				269,14		269,14
				241,47		241,47
				30,64		30,64
				865,36		865,36
Cheltuieli directe			324,11	269,14	241,47	30,64
Alte cheltuieli directe						
Conttib asig munca		2,2500%		6,06		6,06
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>324,11</b>	<b>275,19</b>	<b>241,47</b>	<b>30,64</b>
Cheltuieli indirecte			Io = 7,0000% x To			61,00
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)			46,62
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>			<b>979,04</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P48 Rid\_cota\_cam\_f\_c\_i\_tub M.i.R

Executant S5 Obiectiv 021 Obr 01 Cate P48

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
	Capitolul P48		Ridic_cota camine cu capac nou inloc_tub mort int		
1	DC04B1 82 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00		6,00000	1,85 6,16 38,22	11,10 36,97 229,32
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			0,00 46,23	0,00 277,39
2	DG05A1 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00		1,75000	0,00 11,32 0,00	0,00 19,81 0,00
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOAPE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			0,00 11,32	0,00 19,81
3	DG06B1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00		0,35000	0,00 25,57 30,30	0,00 8,95 10,61
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM			0,00 55,87	0,00 19,55
4	TRI1AA01C1 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00		1,01000	0,00 7,34 0,00	0,00 7,41 0,00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00 7,34	0,00 7,41
5	TRA01A10P 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00		1,01000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			0,00 4,00	0,00 4,04
6	RPAI07A1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00		0,30000	0,00 99,54 0,00	0,00 29,86 0,00
	DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*			0,00 99,54	0,00 29,86
7	TRI1AA01C1 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00		0,66000	0,00 7,34 0,00	0,00 4,84 0,00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00 7,34	0,00 4,84
8	TRA01A15P 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00		0,66000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			0,00 11,00	0,00 7,26
				11,00	7,26

## Formular F3

Executant/S5	Obiectiv/021	Obi/01	Cate/P48				[ron]
0	1	2	3	4	5		
9	ACE19B1	82 MP	1,75000	0,37	0,65		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA						
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT \$						
				3,14	5,50		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				3,52	6,16		
10	CA01A1	82 M CUB	0,35000	204,39	71,54		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)						
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC						
				66,65	23,33		
				2,50	0,88		
				0,00	0,00		
				273,54	95,74		
11	RPAI08A1	82 M CUB	0,30000	213,14	63,94		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN						
	ELEM PEFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*						
				91,16	27,35		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				304,29	91,29		
12	TRAO6A10	82 TONE	1,59000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				8,00	12,72		
				8,00	12,72		
13	RPAB01A1	82 BUCATA	1,00000	90,04	90,04		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D						
	E VIZITARE MORTAR INTARIRE RAPIDA						
				26,24	26,24		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				116,28	116,28		
14	TRAO6A10	82 TONE	0,06600	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				8,00	0,53		
				8,00	0,53		
15	RPAI17A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE						
	DE VIZITARE APA-CANAL *						
	capac existent						
				8,45	8,45		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				8,45	8,45		
16	CP26A1	82 M CUB	0,04000	178,11	7,12		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU						
	MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE						
				143,37	5,73		
				16,80	0,67		
				0,00	0,00		
				338,28	13,53		
17	DB01A1	82 MP	1,75000	0,01	0,01		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT						
	SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$						
				0,00	0,00		
				0,05	0,08		
				0,00	0,00		
				0,05	0,09		
18	RPAI11A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR						
				22,85	22,85		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				22,85	22,85		
19	RPAI12A1	82 BUCATA	1,00000	114,14	114,14		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
	REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CAMINELOR DE CANALIZ						
	ARE						
				38,69	38,69		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				152,83	152,83		

## Formular F3

Executant S5	Obiectiv021	Obr01	Cate P48			[ron]
0	1	2	3	4	5	
20	TR11AA01C1	82 TONE	0,43000	0,00	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				7,34		3,15
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00		0,00
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			\$	0,00	0,00
				7,34		3,15
21	TRA01A15P	82 TONE	0,43000	0,00	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00		0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMENTULUI SAU MOLGZULUI CU			0,00		0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			\$	11,00	4,73
				11,00		4,73
22	TRA06A10	82 TONE	0,17000	0,00	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				0,00		0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00		0,00
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			\$	8,00	1,36
				8,00		1,36
<b>TOTAL</b>	<b>P48</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>358,54</b>		<b>358,54</b>
	Ridic_cota camine cu capac nou inloc_tub mort int			269,14		269,14
				241,55		241,55
				30,64		30,64
				899,87		899,87
<b>Cheltuieli directe</b>			<b>358,54</b>	<b>269,14</b>	<b>241,55</b>	<b>30,64</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
	Conttib asig munca	2,2500%		6,06		6,06
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>358,54</b>	<b>275,19</b>	<b>241,55</b>	<b>30,64</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io = 7,0000% x To</b>				<b>63,41</b>
<b>Profit</b>		<b>Po = 5,0000% x (To+Io)</b>				<b>48,47</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categoris</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>1.017,81</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P49 Rid\_cota camine capac nou

Executant S5 Obiectiv 021 Obr 01 Cate P49

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P49					Ridicare la cota camine cu capac nou				
1	DC04B1	82 M		6,00000	1,85				11,10
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			6,16
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI					38,22				229,32
DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					0,00				0,00
					46,23				277,39
2	DG05A1	82 MP		1,75000	0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			11,32
DECAF IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN					0,00				0,00
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					0,00				0,00
					11,32				19,81
3	DG06B1	82 M CUB		0,35000	0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			25,57
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					30,30				10,61
CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM					0,00				0,00
					55,87				19,55
4	TRI1AA01C1	82 TONE		1,01000	0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			7,34
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					0,00				0,00
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					0,00				0,00
					7,34				7,41
5	TRA01A10P	82 TONE		1,01000	0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00				0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					4,00				4,04
					4,00				4,04
6	RPAI07A1	82 M CUB		0,30000	0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			363,76
DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ					0,00				0,00
IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*					0,00				0,00
					363,76				109,13
7	TRI1AA01C1	82 TONE		0,66000	0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			7,34
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					0,00				0,00
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					0,00				0,00
					7,34				4,84
8	TRA01A15P	82 TONE		0,66000	0,00				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLCZULUI CU					0,00				0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					11,00				7,26
					11,00				7,26



## Formular F3

ExecutantiS5	Obiectiv021	Obr01	CateP49	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	ACE19B1	82 MP	1,75000	0,37	0,65	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA			0,00	0,00	
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT		\$	0,00	0,00	
				3,52	6,16	
10	CA01A1	82 M CUB	0,35000	204,39	71,54	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)			66,65	23,33	
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			2,50	0,88	
				0,00	0,00	
				273,54	95,74	
11	RPAI08A1	82 M CUB	0,30000	192,48	57,74	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN			91,16	27,35	
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				283,63	85,09	
12	TRA06A10	82 TONE	0,96000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$	0,00	0,00	
				8,00	7,68	
				8,00	7,68	
13	RPAB01A1	82 BUCATA	1,00000	81,60	81,60	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			26,24	26,24	
	E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT.CIM*			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				107,84	107,84	
14	TRA06A10	82 TONE	0,06600	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$	0,00	0,00	
				8,00	0,53	
				8,00	0,53	
15	RPAA17A1	82 BUCATA	1,00000	350,00	350,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE			8,45	8,45	
	DE VIZITARE APA-CANAL *			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				358,45	358,45	
16	TRIAA01F1	82 TONE	0,38600	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P			9,43	3,64	
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				9,43	3,64	
17	TRA01A15	82 TONE	0,00800	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.		\$	0,00	0,05	
				6,00	0,05	
				6,00	0,05	
	<b>TOTAL P49</b>	BUCATA	1,00000	572,63	572,63	
	Ridicare la cota camine cu capac nou			281,62	281,62	
				240,80	240,80	
				19,56	19,56	
				1114,61	1.114,61	
	<b>Cheltuieli directe</b>		572,63	281,62	240,80	19,56
	<b>Alte cheltuieli directe</b>					
	Conttib asig munca	2,2500%		6,34		6,34
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		572,63	287,95	240,80	19,56
	<b>Cheltuieli indirecte</b>	Io = 7,0000% x To				78,47
	<b>Profit</b>	Po = 5,0000% x (To+Io)				59,97

## Formular F3

<i>ExecutantiS5</i>	<i>Obiectiv021</i>	<i>Obr01</i>	<i>CateP49</i>			[ron]	
0	1	2	3	4	5		
TOTAL GENERAL pe categorii						Vo = To+Io+Po	1.259,38

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P50 Rid\_cota\_camine\_i\_c\_m.i.r

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
Capitolul P50		Ridic cota camine cu capac nou mortar intarire rap			
1	DC04B1 82 M		6,00000	1,85	11,10
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,16	36,97
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			38,22	229,32
				0,00	0,00
				46,23	277,39
2	DG05A1 82 MP		1,75000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,32	19,81
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,32	19,81
3	DG06B1 82 M CUB		0,35000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			25,57	8,95
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM			30,30	10,61
				0,00	0,00
				55,87	19,55
4	TRI1AA01C1 82 TONE		1,01000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,34	7,41
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,34	7,41
5	TRA01A10P 82 TONE		1,01000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			0,00	0,00
				4,00	4,04
				4,00	4,04
6	RPAI07A1 82 M CUB		0,30000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			363,76	109,13
	DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*			0,00	0,00
				0,00	0,00
				363,76	109,13
7	TRI1AA01C1 82 TONE		0,66000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,34	4,84
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,34	4,84
8	TRA01A15P 82 TONE		0,66000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			0,00	0,00
				11,00	7,26
				11,00	7,26

## Formular F3

Execuant S5	Obiectiv 021	Obi 01	Cate P50	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	ACE19B1	82 MP	1,75000	0,37	0,65	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA			0,00	0,00	
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT		\$	0,00	0,00	
				3,52	6,16	
10	CA01A1	82 M CUB	0,35000	204,39	71,54	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)			66,65	23,33	
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			2,50	0,88	
				0,00	0,00	
				273,54	95,74	
11	RPAI08A1	82 M CUB	0,30000	213,14	63,94	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN			91,16	27,35	
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				304,29	91,29	
12	TRAO6A10	82 TONE	0,96000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$	0,00	0,00	
				8,00	7,68	
				8,00	7,68	
13	RPAB01A1	82 BUCATA	1,00000	90,04	90,04	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			26,24	26,24	
	E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT.CIM*			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				116,28	116,28	
14	TRAO6A10	82 TONE	0,06600	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$	0,00	0,00	
				8,00	0,53	
				8,00	0,53	
15	RPAI17A1	82 BUCATA	1,00000	350,00	350,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE			8,45	8,45	
	DE VIZITARE APA-CANAL *			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				358,45	358,45	
16	TRIIAA01F1	82 TONE	0,38600	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P			9,43	3,64	
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.15			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				9,43	3,64	
<b>TOTAL</b>	<b>P50</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>587,27</b>	<b>587,27</b>	
	Ridic cota camine cu capac nou mortar intarire rap			281,62	281,62	
				240,80	240,80	
				19,51	19,51	
				1129,19	1.129,19	
<b>Cheltuieli directe</b>			<b>587,27</b>	<b>281,62</b>	<b>240,80</b>	
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Conttib asig munca		2,2500%		6,34	6,34	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>587,27</b>	<b>287,95</b>	<b>240,80</b>	
<b>Cheltuieli indirecte</b>		Io = 7,0000% x To			79,49	
<b>Profit</b>		Po = 5,0000% x (To+Io)			60,75	
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		Vo = To+Io+Po			<b>1.275,77</b>	

ExecutantiS5	Obiectiv021	Obr01	CateP50						[ron]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P51 Rid\_cota\_camin\_i\_c\_i\_tub\_m.i.r

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P51		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
Capitolul P51		Ridic cota camine capac nou, inlocuire tub, mortar							
1	DC04B1	82 M	6,00000			1,85	11,10		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	6,16	36,97	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI						38,22	229,32		
DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI						0,00	0,00		
						46,23	277,39		
2	DG05A1	82 MP	1,75000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,32	19,81	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN						0,00	0,00		
COVOAPE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE						0,00	0,00		
						11,32	19,81		
3	DG06B1	82 M CUB	0,35000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	25,57	8,95	
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE						30,30	10,61		
CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM						0,00	0,00		
						55,87	19,55		
4	TR11AA01C1	82 TONE	1,01000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,34	7,41	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P						0,00	0,00		
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1						0,00	0,00		
						7,34	7,41		
5	TRA01A10P	82 TONE	1,01000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						4,00	4,04		
						4,00	4,04		
6	RPA107A1	82 M CUB	0,30000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	363,76	109,13	
DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ						0,00	0,00		
IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*						0,00	0,00		
						363,76	109,13		
7	TR11AA01C1	82 TONE	0,66000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,34	4,84	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P						0,00	0,00		
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1						0,00	0,00		
						7,34	4,84		
8	TRA01A15P	82 TONE	0,66000			0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						11,00	7,26		
						11,00	7,26		

## Formular F3

Executant S5	Obiectiv 021	Obr 01	Cate P51	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	ACE19B1	82 MP	1,75000	0,37	0,65	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA			3,14	5,50	
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT			0,00	0,00	
			\$	0,00	0,00	
				3,52	6,16	
10	CA01A1	82 M CUB	0,35000	204,39	71,54	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)			66,65	23,33	
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			2,50	0,88	
				0,00	0,00	
				273,54	95,74	
11	RPAI08A1	82 M CUB	0,30000	213,14	63,94	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN			91,16	27,35	
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				304,29	91,29	
12	TRA06A10	82 TONE	1,59000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			0,00	0,00	
			\$	8,00	12,72	
				8,00	12,72	
13	RPAB01A1	82 BUCATA	1,00000	90,04	90,04	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D			26,24	26,24	
	E VIZITARE MORTAR INTARIRE RAPIDA			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				116,28	116,28	
14	TRA06A10	82 TONE	0,06600	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			0,00	0,00	
			\$	8,00	0,53	
				8,00	0,53	
15	RPAI17A1	82 BUCATA	1,00000	350,00	350,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE			8,45	8,45	
	DE VIZITARE APA-CANAL *			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				358,45	358,45	
16	TRIIAA01F1	82 TONE	0,38600	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P			9,43	3,64	
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				9,43	3,64	
17	CP26A1	82 M CUB	0,04000	178,11	7,12	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU			143,37	5,73	
	MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE			16,80	0,67	
				0,00	0,00	
				338,28	13,53	
18	DB01A1	82 MP	1,75000	0,01	0,01	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,00	0,00	
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC			0,05	0,08	
			\$	0,00	0,00	
				0,05	0,09	
19	RPAI11A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR			22,85	22,85	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				22,85	22,85	

## Formular F3

Executant S5	Obiectiv 021	Obr 01	Cate P51	[ron]				
0	1	2	3	4	5			
20	RPAI12A1	82 BUCATA	1,00000	114,14		114,14		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		38,69		
	REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CAMINELOR DE CANALIZARE			0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				152,83		152,83		
21	TRI1AA01C1	82 TONE	0,43000	0,00		0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		3,15		
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00		0,00		
	RIN APUNCARA RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00		0,00		
				7,34		3,15		
22	TRAO1A15P	82 TONE	0,43000	0,00		0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00		0,00		
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			11,00		4,73		
				11,00		4,73		
23	TRAO6A10	82 TONE	0,17000	0,00		0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00		0,00		
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			8,00		1,36		
				8,00		1,36		
<b>TOTAL</b>	<b>P51</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>708,54</b>		<b>708,54</b>		
	Ridic cota camine capac nou, inlocuire tub, mortar			352,04		352,04		
				241,55		241,55		
				30,64		30,64		
				1332,78		1.332,78		
Cheltuieli directe				708,54	352,04	241,55	30,64	1.332,78
Alte cheltuieli directe								
	Conttib asig munca		2,2500%		7,92			7,92
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>708,54</b>	<b>359,97</b>	<b>241,55</b>	<b>30,64</b>	<b>1.340,70</b>
Cheltuieli indirecte								93,85
Profit								71,73
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>								<b>1.506,27</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P52 Rid\_cota\_camin\_i\_c\_i\_tub

Executant S5 Obiectiv 021 Obi 01 Cate P52

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		Total(a+b+c+d)
Observatii		Corectii								
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
Capitolul P52					Ridic cota camine cu capac nou inlocuire tub					
1	DC04B1	82 M		6,00000	1,85				11,10	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			6,16	
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI								38,22	229,32
	DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI								0,00	0,00
									46,23	277,39
2	DG05A1	82 MP		1,75000	0,00				0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			11,32	
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN								0,00	0,00
	COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE								0,00	0,00
									11,32	19,81
3	DG06B1	82 M CUB		0,35000	0,00				0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			25,57	
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE								30,30	10,61
	CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM								0,00	0,00
									55,87	19,55
4	TRI1AA01C1	82 TONE		1,01000	0,00				0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			7,34	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P								0,00	0,00
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1								0,00	0,00
									7,34	7,41
5	TRA01A10P	82 TONE		1,01000	0,00				0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU								0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM								4,00	4,04
									4,00	4,04
6	RPAI07A1	82 M CUB		0,30000	0,00				0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			363,76	
	DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA PERETI CAMINE VIZ								0,00	0,00
	IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*								0,00	0,00
									363,76	109,13
7	TRI1AA01C1	82 TONE		0,66000	0,00				0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			7,34	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P								0,00	0,00
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1								0,00	0,00
									7,34	4,84
8	TRA01A15P	82 TONE		0,66000	0,00				0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU								0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM								11,00	7,26
									11,00	7,26

## Formular F3

Executanti S5	Obiectiv 021	Obr 01	Cate P52			[ron]
0	1	2	3	4	5	
9	ACE19B1	82 MP	1,75000	0,37		0,65
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						3,14
						5,50
	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA					0,00
	JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT					0,00
						0,00
						3,52
						6,16
10	CA01A1	82 M CUB	0,35000	204,39		71,54
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						66,65
						23,33
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)					2,50
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					0,00
						0,00
						273,54
						95,74
11	RPAI08A1	82 M CUB	0,30000	192,48		57,74
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						91,16
						27,35
	TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN					0,00
	ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*					0,00
						0,00
						283,63
						85,09
12	TRA06A10	82 TONE	1,59000	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						0,00
						0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					0,00
						8,00
						12,72
						8,00
						12,72
13	RPAB01A1	82 BUCATA	1,00000	81,60		81,60
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						26,24
						26,24
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D					0,00
	E VIZITARE MORTAR INTARIRE RAPIDA					0,00
						0,00
						107,84
						107,84
14	TRA06A10	82 TONE	0,06600	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						0,00
						0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					0,00
						8,00
						0,53
						8,00
						0,53
15	RPAI17A1	82 BUCATA	1,00000	350,00		350,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						8,45
						8,45
	INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE					0,00
	DE VIZITARE APA-CANAL *					0,00
						0,00
						358,45
						358,45
16	TRIIAA01F1	82 TONE	0,38600	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						9,43
						3,64
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P					0,00
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 15					0,00
						0,00
						9,43
						3,64
17	CP26A1	82 M CUB	0,04000	178,11		7,12
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						143,37
						5,73
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU					16,80
	MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE					0,00
						0,00
						338,28
						13,53
18	DB01A1	82 MP	1,75000	0,01		0,01
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						0,00
						0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					0,05
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					0,00
						0,00
						0,05
						0,09
19	RPAI11A1	82 BUCATA	1,00000	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
						22,85
						22,85
	DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR					0,00
						0,00
						0,00
						22,85
						22,85

## Formular F3

ExecutantS5	Obiectiv021	Obt01	CateP52				[ron]	
0	1	2	3	4	5			
20	RPAI12A1	82 BUCATA	1,00000	94,36		94,36		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		38,69		
	REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CAMINELOR DE CANALIZARE			0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				133,05		133,05		
21	TRI1AA01C1	82 TONE	0,43000	0,00		0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		7,34		
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN APUNCARA RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				7,34		3,15		
22	TRA01A15P	82 TONE	0,43000	0,00		0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLCZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			0,00		0,00		
				0,00		11,00		
				11,00		4,73		
23	TRA06A10	82 TONE	0,17000	0,00		0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			0,00		0,00		
				0,00		8,00		
				8,00		1,36		
	<b>TOTAL P52 BUCATA</b>			<b>674,13</b>		<b>674,13</b>		
	Ridic cota camine cu capac nou inlocuire tub			352,04		352,04		
				241,55		241,55		
				30,64		30,64		
				1298,36		1.298,36		
Cheltuieli directe				674,13	352,04	241,55	30,64	1.298,36
Alte cheltuieli directe								
	Conttib asig munca		2,2500%		7,92			7,92
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>674,13</b>	<b>359,97</b>	<b>241,55</b>	<b>30,64</b>	<b>1.306,28</b>
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To				91,44
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)				69,89
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>				<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>1.467,61</b>

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P53 Rid\_cota\_g\_s existenta

Executant S5	Obiectiv 021	Obt 01	Cate P53				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)			Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5	
Capitolul P53				Ridicare la cota gura de scurgere stradala existenta			
1	DC04B1 82 M		3,20000	1,85		5,92	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,16		19,72	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI				38,22		122,30	
				0,00		0,00	
				46,23		147,94	
2	DG05A1 82 MP		0,48000	0,00		0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,32		5,43	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				11,32		5,43	
3	DG06B1 82 M CUB		0,10000	0,00		0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			25,57		2,56	
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM				30,30		3,03	
				0,00		0,00	
				55,87		5,59	
4	TR11AA01C1 82 TONE		0,25000	0,00		0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,34		1,83	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				7,34		1,83	
5	TRA01A10P 82 TONE		0,25000	0,00		0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00		0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				0,00		0,00	
				4,00		1,00	
				4,00		1,00	
6	RPAI14A1 82 BUCATA		1,00000	0,00		0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			25,61		25,61	
DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				25,61		25,61	
7	RPAI11A1 82 BUCATA		1,00000	0,00		0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,85		22,85	
DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE*				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				22,85		22,85	
8	RPACF35A 99 M CUB		0,10000	0,00		0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			18,86		1,89	
DEMOL. PORTIUNI DETERIORATE				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				18,86		1,89	

## Formular F3

Executant S5	Obiectiv 021	Obr 01	Cate P53				[ron]	
0	1	2	3	4	5			
9	TRI1AA01C1	82 TONE	0,25000	0,00	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,83	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P						0,00	0,00
	RIN APUNCARA RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I						0,00	0,00
							7,34	1,83
10	TRA01A15P	82 TONE	0,25000	0,00	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						11,00	2,75
							11,00	2,75
11	DA14A1	82 M CUB	0,10000	210,57	0,00		21,06	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	3,06	
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME						2,17	0,22
	CAROSABILE						0,00	0,00
							243,30	24,33
12	CA01A1	82 M CUB	0,10000	204,39	0,00		20,44	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	6,67	
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)						2,50	0,25
	SI SOCLURI CU VOLUM <3MC						0,00	0,00
							273,54	27,35
13	RPA112A1	82 BUCATA	1,00000	94,36	0,00		94,36	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	38,69	
	REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE*						0,00	0,00
	CU GRATAR SI RAMA DE FONTA TIP A CAROSABIL 150 KG*						0,00	0,00
							133,05	133,05
14	RPA113A1	82 BUCATA	1,00000	34,17	0,00		34,17	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	88,70	
	ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*						0,00	0,00
							0,00	0,00
							122,87	122,87
15	RPA114B1	82 BUCATA	1,00000	3,30	0,00		3,30	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	44,64	
	REMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE						0,00	0,00
							0,00	0,00
							47,94	47,94
16	TRA06A10	82 TONE	0,76000	0,00	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						8,00	6,08
							8,00	6,08
17	DB01A1	82 MP	0,48000	0,01	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT						0,05	0,02
	SUPOORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC						0,00	0,00
							0,05	0,03
18	DB02D1	82 SUTE MP	0,00500	102,00	0,00		0,51	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER						5,30	0,03
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA						0,00	0,00
							107,30	0,54
19	DB16D1	82 MP	0,48000	0,03	0,00		0,01	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,17	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN						1,37	0,66
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA						0,00	0,00
							3,83	1,84

## Formular F3

Executant S5	Obiectiv 021	Obi 01	Cate P53				
0	1	2	3	4	5	[ron]	
20	2600271	TONE	0,05000	230,00		11,50	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
BETON ASFALTIC BA16				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				230,00		11,50	
21	TRA01A15	82 TONE	0,05000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00		0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.				6,00		0,30	
				6,00		0,30	
22	DB21A1	82 SUTE MP	0,00500	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC				18,86		0,09	
T CIRCULATE				11,52		0,06	
				0,00		0,00	
				30,38		0,15	
23	2600245	TONE	0,00200	190,00		0,38	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DRESSING				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				190,00		0,38	
24	TRA01A15	82 TONE	0,00200	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00		0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.				6,00		0,01	
				6,00		0,01	
<b>TOTAL P53</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	<b>191,65</b>		<b>191,65</b>	
Ridicare la cotra gura de scurgere stradala existe				264,75		264,75	
				126,56		126,56	
				10,14		10,14	
				593,10		593,10	
Cheltuieli directe			191,65	264,75	126,56	10,14	593,10
Alte cheltuieli directe							
Conttib asig munca		2,2500%	5,96			5,96	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>191,65</b>	<b>270,70</b>	<b>126,56</b>	<b>10,14</b>	<b>599,06</b>
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To				41,93	
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)				32,05	
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>			<b>673,04</b>	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P54 Inlocuire gura de scurgere str

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P54		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Va loare	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P54						Inlocuire gura de scurgere stradala			
1	DC04B1	82	M		3,20000	1,85		5,92	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	6,16	19,72	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI						38,22		122,30	
						0,00		0,00	
						46,23		147,94	
2	DG05A1	82	MP		0,48000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,32	5,43	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						11,32		5,43	
3	DG06B1	82	M CUB		0,46000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	25,57	11,76	
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM						30,30		13,94	
						0,00		0,00	
						55,87		25,70	
4	TSA14C1	82	M CUB		0,61000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	58,90	35,93	
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						58,90		35,93	
5	TSF01A1	82	MP		4,00000	4,59		18,36	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	10,69	42,76	
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I NTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						15,28		61,11	
6	TR11AA01C1	82	TONE		2,30000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,34	16,87	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN APUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						7,34		16,87	
7	TRA01A15P	82	TONE		2,30000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLGOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						0,00		0,00	
						11,00		25,30	
						11,00		25,30	
8	RPA114A1	82	BUCATA		1,00000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	25,61	25,61	
DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						25,61		25,61	

## Formular F3

Executanti S5	Obiectiv021	Obi01	Cate P54	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	RPAI09A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	25,21	25,21	
DEMOLAREA GURILOR DE SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT*				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				25,21	25,21	
10	TRIIAA01C1	82 TONE	0,38000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	7,34	2,79	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				7,34	2,79	
11	TRAO1A15P	82 TONE	0,38000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM				0,00	0,00	
				11,00	4,18	
				11,00	4,18	
12	ACE02A1	82 BUCATA	1,00000	388,28	388,28	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	61,62	61,62	
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAR OSABILA TIP A1				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				449,91	449,91	
13	DA14A1	82 M CUB	0,10000	210,57	21,06	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	30,56	3,06	
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE				2,17	0,22	
				0,00	0,00	
				243,30	24,33	
14	TRAO6A10	82 TONE	0,24000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIEPA DE 5,5MC DIST. =10KM				0,00	0,00	
				8,00	1,92	
				8,00	1,92	
15	RPAI13A1	82 BUCATA	1,00000	34,17	34,17	
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	88,70	88,70	
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				122,87	122,87	
<b>TOTAL P54 BUCATA</b>			<b>1,00000</b>	<b>467,79</b>	<b>467,79</b>	
Inlocuire gura de scurgere stradala				339,47	339,47	
				136,46	136,46	
				31,40	31,40	
				975,12	975,12	
Cheltuieli directe			467,79	339,47	136,46	31,40
Alte cheltuieli directe						
Conttib asig munca		2,2500%		7,64		7,64
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>467,79</b>	<b>347,11</b>	<b>136,46</b>	<b>31,40</b>
Cheltuieli indirecte						68,79
Profit						52,58
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>			<b>1.104,13</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P55 Demolare beton

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01		Cate P55		[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare		
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
1	RCSB28G	02 M CUB	0,70000	0,13	0,09					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	60,78	42,55		
	DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MIJLOACE MECANICE, BETON ARMAT						21,79	15,26		
							0,00	0,00		
							82,70	57,89		
2	RCSB28C	02 M CUB	0,30000	0,05	0,02					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	74,41	22,32		
	DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MANUAL, BETON ARMAT IN FUNDATII, PERETI, STALPI ETC.						4,12	1,24		
							0,00	0,00		
							78,58	23,57		
3	TSC35B3	02 SUTE MC	0,01000	0,00	0,00					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M						78,40	0,78		
							0,00	0,00		
							78,40	0,78		
4	TRA01A15	02 TONE	2,40000	0,00	0,00					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 15 KM.						0,00	0,00		
							6,00	14,40		
							6,00	14,40		
Cheltuieli directe			0,10	64,87	17,27	14,40	96,65			
Alte cheltuieli directe										
Conttib asig munca		2,2500%	1,46							
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,10	66,33	17,27	14,40	98,11			
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To					6,87			
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)					5,25			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					110,22			

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P56 Bolarzi

Executant S5	Obiectiv 021		Obr 01	Cate P56				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii		a) materiale	b) manopera	
						c) utilaj	d) transport	
						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5			
1	7306088	BUCATA	1,00000	125,00	125,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00
BOLARD GRANIT GATA CONFECTIONAT						0,00		0,00
						0,00		0,00
						125,00		125,00
2	SVD4A11A	92 TONE	0,13000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	37,73		4,90
DESCARCARE DIFERITE MATERIALE DIN MIJLOACE AUTO						0,00		0,00
						0,00		0,00
						37,73		4,90
3	100	ORE	0,04000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	20,96		0,84
MUNCITOR CALIFICAT						0,00		0,00
						0,00		0,00
						20,96		0,84
4	49	ORE	0,02000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	20,96		0,42
MUNCITOR NECALIFICAT						0,00		0,00
						0,00		0,00
						20,96		0,42
Cheltuieli directe				125,00	6,16	0,00	0,00	131,16
Alte cheltuieli directe								
Conttib asig munca		2,2500%		0,14				0,14
TOTAL CHELT. DIRECTE				125,00	6,30	0,00	0,00	131,30
Cheltuieli indirecte				Io = 7,0000% x To				9,19
Profit				Po = 5,0000% x (To+Io)				7,02
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				147,52

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrari: P57 Marcaje rutiere

Executant S5		Obiectiv 021		Obi 01		Cate P57		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
1	DF10XA 93 MP		1,00000	29,04		29,04			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,16		5,16			
	MARCAJE LOGITUDINALE, TRANSVERSALE SI DIVERSE EXEC.			5,76		5,76			
	MECANIZAT CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE			0,00		0,00			
				39,96		39,96			
	Cheltuieli directe		29,04	5,16	5,76	0,00		39,96	
	Alte cheltuieli directe								
	Conttib asig munca 2,2500%			0,12		0,12			
	TOTAL CHELT. DIRECTE		29,04	5,27	5,76	0,00		40,07	
	Cheltuieli indirecte								2,81
	Profit								2,14
	TOTAL GENERAL pe categorie								45,02

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01.0 PU Lot 1 cant max

Categoria de lucrari: P01 Frezare mixturi asf 6cm(mp)

Executant S5		Obiectiv 021		Obr 01.0		Cate P01		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
Capitolul P01		Frezare mixturi asf. 6cm (mp)							
1	DC04C1	82 M	1609,50000		1,80	2897,10			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,96	1545,12	
	TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A IMBRACA				4,80	7725,60			
	MINTILOR DIN ASFALT 3-6 CM				0,00	0,00			
					7,56	12167,82			
2	ZDG05A3	82 MP	5550,00000		0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	30,00	Sp.uti	30,00	0,11	606,06	
	FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE PE GROSIME 6CM				3,19	17676,75			
					0,00	0,00			
					3,29	18282,81			
3	TRA01A15P	82 TONE	777,00000		0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,09	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00			
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM				11,00	8547,00			
					11,00	8547,09			
4	0004026	ORE	5,55000		0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
	PERIE MECANICA				80,00	444,00			
					0,00	0,00			
					80,00	444,00			
<b>TOTAL P01</b>		MP	<b>5550,00000</b>		0,52	<b>2.897,10</b>			
Frezare mixturi asf. 6cm (mp)					0,39	<b>2.151,27</b>			
					4,66	<b>25.846,35</b>			
					1,54	<b>8.547,00</b>			
					7,11	<b>39.441,72</b>			
Cheltuieli directe				2.897,10	2.151,27	25.846,35	8.547,00	39.441,72	
Alte cheltuieli directe									
Conttib asig munca		2,2500%	48,40		48,40				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				2.897,10	2.199,68	25.846,35	8.547,00	39.490,13	
Cheltuieli indirecte		Io = 7,0000% x To		2.764,31					
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)		2.112,72					
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		Vo = To+Io+Po		<b>44.367,16</b>					

OFERTANT

PRESEDINTE ROSEANINA  
ALEXANDRU FERBASTIAN JURNALIST

